

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy školní družiny, Benešov**

Misto **Na Karlově 1534, Benešov**

Objednatel: **Město Benešov**
Masarykovo náměstí 100
25601 Benešov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Gabostav s.r.o.**
Zbraslavice 412, 285 21 Zbraslavice
zastoupen Lindou Homolkovou, jednatelkou

IČ: **08885028**
DIČ: **CZ08885028**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 888 661,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 888 661,32 CZK
Základní DPH	21 %	396 618,88 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **2 285 280,20 CZK**

v **Zbraslavice** dne **09.06.2025**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			184 651,32
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			94 501,78
62	Upravy povrchů vnější	HSV			4 115,74
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 222,12
64	Výplně otvorů	HSV			26 220,03
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 247,07
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			24 585,43
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 226,22
97	Prorážení otvorů	HSV			113 603,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 548,03
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV			370 385,09
720	Zdravotechnická instalace	PSV			38 778,01
725	Zařizovací předměty	PSV			37 553,91
730	Ústřední vytápění	PSV			34 106,65
740	Elektroinstalace - silnoprúd	PSV			158 195,49
742	Elektroinstalace - slaboprúd	PSV			79 195,39
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 048,96
766	Konstrukce truhlářské	PSV			301 294,47
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 660,51
776	Podlahy povlakové	PSV			83 446,25
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			25 977,23
781	Obklady keramické	PSV			59 967,27
783	Nátěry	PSV			6 005,12
784	Malby	PSV			40 696,50
VN	Vedlejší náklady	VN			116 629,43
Cena celkem					1 888 861,32

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					184 651,32
		>2	oc	1	K	HSV	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	12,545	690,12	0,720	8 657,56
		>2	oc	2	K	HSV	342255026R00	Příčky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	6,525	838,41	0,735	5 470,63
		>2	oc	3	K	HSV	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	2,708	965,77	0,744	2 615,31
		>2	oc	4	K	HSV	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	6,000	731,65	0,713	4 389,90
		>2	oc	5	K	HSV	317944313R00	Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů	t	0,059	37 137,59	0,710	2 191,12
		>2	oc	6	K	HSV	317944313R00.1	Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů, (v případě nutnosti - m.č.103)	t	0,173	36 661,36	0,701	6 342,42
		>2	oc	7	K	HSV	R740 94011	Dodávka válcovaných nosníků I,U v.14-22cm	t	0,065	25 921,39	0,710	1 684,89
		>2	oc	8	K	HSV	R740 94011.1	Dodávka válcovaných nosníků I,U v.14-22cm, (v případě nutnosti m.č.103)	t	0,190	27 298,51	0,748	5 186,72
		>2	oc	9	K	HSV	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,057	6 014,32	0,681	342,82
		>2	oc	10	K	HSV	317234410R00.1	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, (v případě nutnosti - m.č.103)	m3	0,106	6 377,54	0,722	676,02
		>2	oc	11	K	HSV	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,381	862,36	0,718	328,56
		>2	oc	12	K	HSV	346244381R00.1	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, (v případě nutnosti - m.č.103)	m2	1,418	890,56	0,742	1 262,81
		>2	oc	13	K	HSV	340271510R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,071	6 189,09	0,738	439,43
		>2	oc	14	K	HSV	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,288	6 042,16	0,741	1 740,14
		>2	oc	15	K	HSV	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,302	5 450,96	0,749	1 646,19
		>2	oc	16	K	HSV	342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	2,945	1 038,68	0,682	3 058,91
		>2	oc	17	K	HSV	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,400	647,98	0,689	1 555,15
		>2	oc	18	K	HSV	342266111RU8	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,371	658,82	0,732	12 762,00
		>2	oc	19	K	HSV	R342 26-619	Stěna sádrokartonová Knauf W630.CZ, desky Masivebauplatte, NC	m2	2,810	1 246,47	0,693	3 502,58
		>2	oc	20	K	HSV	342266998RT1	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2, plochy do 2 m2	m2	4,915	154,19	0,691	757,84
		>2	oc	21	K	HSV	342266998RT2	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2, plochy 2 - 5 m2	m2	17,266	105,91	0,725	1 828,64
		>2	oc	22	K	HSV	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,716	864,86	0,730	2 348,96
		>2	oc	23	K	HSV	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	108,977	858,00	0,750	93 502,27
		>2	oc	24	K	HSV	R342 26-9991	Příplatek za mont druhé desky protipožární 12,5mm, vč.dodávky	m2	17,715	66,37	0,746	1 175,74
		>2	oc	25	K	HSV	342264051RT2.1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl.12,5 mm, bez izolace (šikmý)	m2	14,481	792,44	0,693	11 475,32
		>2	oc	26	K	HSV	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,629	900,70	0,741	5 070,04
		>2	oc	27	K	HSV	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,892	233,99	0,708	2 548,62
		>2	oc	28	K	HSV	R342 26-3599	Revizní dvířka uzamykat.do SDK příček, 800x800 mm, NC	kus	1,000	2 090,73	0,698	2 090,73
		1			D		61	Upravy povrchů vnitřní					94 501,78
		>2	oc	29	K	HSV	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	39,668	466,03	0,732	18 486,48

	>2	oc	30	K	HSV	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	45,010	341,56	0,740	15 373,62
	>2	oc	31	K	HSV	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	6,788	705,23	0,740	4 787,10
	>2	oc	32	K	HSV	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,810	414,15	0,749	749,61
	>2	oc	33	K	HSV	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech	m2	1,645	449,66	0,728	739,69
	>2	oc	34	K	HSV	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	5,750	80,08	0,682	460,46
	>2	oc	35	K	HSV	615481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky na nosníky a překlady	m2	0,525	275,95	0,717	144,87
	>2	oc	36	K	HSV	615481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky na nosníky a překlady	m2	2,496	276,90	0,719	691,14
	>2	oc	37	K	HSV	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	173,188	90,50	0,704	15 673,51
	>2	oc	38	K	HSV	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	23,268	114,63	0,749	2 667,21
	>2	oc	39	K	HSV	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	106,560	185,94	0,681	19 813,77
	>2	oc	40	K	HSV	612433212R00	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm	m2	16,475	905,27	0,699	14 914,32
	1			D		62	Upravy povrchů vnější					4 115,74
	>2	oc	41	K	HSV	622423522R00	Oprava vnějších omítek do 50 % plochy, složitost III., štuk na 100 % plochy	m2	4,785	487,54	0,735	2 332,88
	>2	oc	42	K	HSV	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, (doplnění)	m2	0,935	509,23	0,691	476,13
	>2	oc	43	K	HSV	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 ,silikonový	m2	5,720	228,45	0,698	1 306,73
	1			D		63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 222,12
	>2	oc	44	K	HSV	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	1,980	332,97	0,714	659,28
	>2	oc	45	K	HSV	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,117	4 332,43	0,731	506,89
	>2	oc	46	K	HSV	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,014	3 996,11	0,744	55,95
	1			D		64	Výplně otvorů					26 220,03
	>2	oc	47	K	HSV	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	5,000	932,92	0,719	4 664,60
	>2	oc	48	K	HSV	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	5,000	1 065,20	0,694	5 326,00
	>2	oc	49	K	HSV	642942213R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 125 mm	kus	1,000	543,03	0,744	543,03
	>2	oc	50	K	HSV	R642 91141	Dodávka ocelové zárubně 600-900/1970/100mm	kus	10,000	1 190,48	0,722	11 904,80
	>2	oc	51	K	HSV	R642 99999	Dodávka ocelové zárubně ATP 800/1550/125mm, NC	kus	1,000	3 781,60	0,688	3 781,60
	1			D		94	Lešení a stavební výtahy					17 247,07
	>2	oc	52	K	HSV	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	146,236	117,94	0,749	17 247,07
	1			D		95	Dokončovací kce na pozem.stav.					24 585,43
	>2	oc	53	K	HSV	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	195,107	126,01	0,718	24 585,43
	1			D		96	Bourání konstrukcí					22 226,22
	>2	oc	54	K	HSV	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	6,000	22,86	0,686	137,16
	>2	oc	55	K	HSV	968072354R00	Vybourání kovových rámců oken zdvojených pl. 1 m2	m2	4,292	669,93	0,720	2 875,34
	>2	oc	56	K	HSV	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,653	416,97	0,743	4 025,01
	>2	oc	57	K	HSV	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,500	227,20	0,688	795,20
	>2	oc	58	K	HSV	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,000	18,22	0,717	182,20
	>2	oc	59	K	HSV	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	5,930	38,11	0,747	225,99
	>2	oc	60	K	HSV	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	21,669	129,71	0,750	2 810,69
	>2	oc	61	K	HSV	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	9,241	165,43	0,710	1 528,74
	>2	oc	62	K	HSV	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,439	799,21	0,690	1 949,27

	>2	oc	63	K	HSV	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	11,589	69,83	0,734	809,26
	>2	oc	64	K	HSV	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	6,000	28,43	0,733	170,58
	>2	oc	65	K	HSV	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	5,930	37,40	0,733	221,78
	>2	oc	66	K	HSV	R960 99991	Bourací práce nespecifikované	hod	20,000	324,75	0,722	6 495,00
	1			D		97	Prorážení otvorů					113 603,30
	>2	oc	67	K	HSV	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,741	1 468,00	0,711	1 087,79
	>2	oc	68	K	HSV	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,000	82,49	0,679	82,49
	>2	oc	69	K	HSV	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,762	2 335,94	0,713	1 779,99
	>2	oc	70	K	HSV	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,808	226,51	0,701	183,02
	>2	oc	71	K	HSV	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,616	141,59	0,745	228,81
	>2	oc	72	K	HSV	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	4,080	267,74	0,746	1 092,38
	>2	oc	73	K	HSV	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm, (v případě nutnosti - m.č.103)	m	7,880	286,43	0,735	2 257,07
	>2	oc	74	K	HSV	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	23,268	10,69	0,699	248,73
	>2	oc	75	K	HSV	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	173,188	11,04	0,721	1 912,00
	>2	oc	76	K	HSV	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	106,560	29,05	0,714	3 095,57
	>2	oc	77	K	HSV	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	35,569	96,82	0,731	3 443,79
	>2	oc	78	K	HSV	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,690	124,37	0,747	2 324,48
	>2	oc	79	K	HSV	975022271R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm nad 5 m	m	3,540	3 167,89	0,707	11 214,33
	>2	oc	80	K	HSV	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,917	355,30	0,742	8 497,71
	>2	oc	81	K	HSV	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	95,668	37,88	0,709	3 623,90
	>2	oc	82	K	HSV	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,959	370,45	0,712	4 430,21
	>2	oc	83	K	HSV	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,917	229,86	0,695	5 497,56
	>2	oc	84	K	HSV	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	454,423	20,07	0,712	9 120,27
	>2	oc	85	K	HSV	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	23,917	2 236,20	0,726	53 483,20
	1			D		99	Staveništní přesun hmot					12 548,03
	>2	oc	86	K	HSV	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,511	759,98	0,686	12 548,03
	1			D		714	Izol akustické a protiotřesové					370 385,09
	>2	oc	87	K	PSV	R714 21-1199	Montáž akustického podhledu z minerálních panelů, lepením, včetně dodávky lepidla - NC	m2	129,244	126,43	0,722	16 340,32
	>2	oc	88	K	PSV	63173999	Akustický podhled Master B	m2	135,706	2 571,86	0,735	349 016,83
	>2	oc	89	K	PSV	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	4 231,890	1,19	0,720	5 027,94
	1			D		720	Zdravotechnická instalace					38 778,01
	>2	fc	90	K	HSV	R720 99999	Demontáž stávajících rozvodů vody a kanalizace	soubc	1,000	8 572,54	0,747	8 572,54
	>2	fc	91	K	HSV	R720 91847	Dodávka a montáž kanalizačních rozvodů	soubc	1,000	7 535,84	0,716	7 535,84
	>2	fc	92	K	HSV	R720 81479	Dodávka a montáž nových rozvodů vody	soubc	1,000	10 573,07	0,746	10 573,07
	>2	fc	93	K	HSV	R720	D+M hydrantu s tvar.stálou hadicí 30m	kus	1,000	3 168,10	0,731	3 168,10
	>2	oc	94	K	HSV	R720 11191	Stavební přípomocce	soubc	1,000	8 928,46	0,744	8 928,46
	1			D		725	Zařizovací předměty					37 353,91
	>2	oc	95	K	PSV	R725 91191	Demontáž stávajících ZP (1x vana, 1x WC kombi, 1x umyvadlo+baterie, dřezu+baterie, hydrantu)	soubc	1,000	2 162,06	0,721	2 162,06

	>2	fc	96	K	PSV	R725 41891	D+M WC kombi	kus	4,000	2 420,63	0,687	9 682,52
	>2	fc	97	K	PSV	R725 41856	D+M pisoáru	kus	1,000	590,51	0,704	590,51
	>2	fc	98	K	PSV	R725 61482	D+M umyvadla š.400mm vč.sifonu a polonohy	kus	2,000	1 312,73	0,742	2 625,46
	>2	fc	99	K	PSV	R725 61484	D+M umyvadla š.600mm vč.sifonu a polonohy	kus	4,000	2 412,80	0,711	9 651,20
	>2	fc	100	K	PSV	R725 84791	D+M stojánkové umyvadlové baterie	kus	6,000	1 768,57	0,710	10 611,42
	>2	fc	101	K	PSV	R725 86714	D+M dělicí stěny z lamina (plastu) š.715mm	kus	2,000	1 015,37	0,739	2 030,74
	1			D		730	Ústřední vytápění					34 106,65
	>2	fc	102	K	HSV	R730 59191	Demontáže vytápění, (kotel, rozvody, radiátory, odpoj.radiátů)-dle PD	soubc	1,000	7 641,64	0,693	7 641,64
	>2	fc	103	K	HSV	R730 91592	Doplnění rozvodů vytápění	soubc	1,000	6 290,30	0,708	6 290,30
	>2	fc	104	K	HSV	R730 99145	Doplnění radiátorů vč.příslušenství (2kusy)	soubc	1,000	14 424,86	0,685	14 424,86
	>2	oc	105	K	HSV	R730 99999	Stavební přípomoc	soubc	1,000	5 749,85	0,719	5 749,85
	1			D		740	Elektroinstalace - silnoproud					158 195,49
	>2	oc	106	K	PSV	R740 91991	Elektroinstalace silnoproud, viz příloha	soubc	1,000	140 632,67	0,703	140 632,67
	>2	oc	107	K	PSV	R740 91992	Stavební přípomoc	soubc	1,000	17 562,82	0,703	17 562,82
	1			D		742	Elektroinstalace - slaboproud					79 195,39
	>2	oc	108	K	PSV	R742 91991	Elektroinstalace slaboproud, viz příloha	soubc	1,000	68 119,98	0,717	68 119,98
	>2	oc	109	K	PSV	R742 91992	Stavební přípomoc	soubc	1,000	11 075,41	0,738	11 075,41
	1			D		764	Konstrukce klempířské					3 048,96
	>2	oc	110	K	PSV	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	5,930	55,88	0,743	331,37
	>2	oc	111	K	PSV	764816127R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 270 mm	m	4,950	534,98	0,733	2 648,15
	>2	oc	112	K	PSV	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	37,770	1,84	0,694	69,44
	1			D		766	Konstrukce truhlářské					301 294,47
	>2	oc	113	K	PSV	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	21,000	252,80	0,695	5 308,80
	>2	oc	114	K	PSV	R766 47191	Dodávka plastových oken s izol.3sklem dle PD	m2	5,500	4 769,21	0,734	26 230,66
	>2	oc	115	K	PSV	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	7,500	389,29	0,701	2 919,68
	>2	oc	116	K	PSV	R766 91584	Dodávka plastových vstupních dveří vč.panik.kování, dle PD	m2	3,500	7 335,42	0,699	25 673,97
	>2	fc	117	K	PSV	R766 99999	Vnitřní dveře s s minimální výpočtovou lab., neprozvučností 27 dB - viz PD!	soubc	1,000	13 605,71	0,680	13 605,71
	>2	oc	118	K	PSV	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	10,000	672,65	0,722	6 726,50
	>2	oc	119	K	PSV	61160111R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1-křídle 700 x 1970 mm bílé	kus	6,000	2 573,23	0,705	15 439,38
	>2	oc	120	K	PSV	61160112R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1-křídle 800 x 1970 mm bílé	kus	3,000	2 670,20	0,732	8 010,60
	>2	oc	121	K	PSV	61160999	Dveře vnitřní fólie plné 1-křídle 800x1550mm bílé, ATP - NC	kus	1,000	3 753,96	0,683	3 753,96
	>2	oc	122	K	PSV	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,000	689,51	0,715	689,51
	>2	oc	123	K	PSV	61160113R	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1-křídle 900 x 1970 mm bílé	kus	1,000	1 938,64	0,741	1 938,64
	>2	oc	124	K	PSV	766669112R00	Montáž větrací mřížky do dveří, včetně vyříznutí otvoru - NC	kus	6,000	310,50	0,732	1 863,00
	>2	oc	125	K	PSV	R766 61198	Dodávka větrací mřížky	kus	6,000	254,05	0,726	1 524,30
	>2	oc	126	K	PSV	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,000	721,58	0,681	721,58
	>2	oc	127	K	PSV	61165601R	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 600 x 1970 mm fólie	kus	1,000	3 855,53	0,719	3 855,53
	>2	oc	128	K	PSV	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	270,31	0,693	270,31
	>2	oc	129	K	PSV	R766 61149	Dodávka samozavírače	kus	1,000	2 133,81	0,749	2 133,81

	>2	oc	130	K	PSV	R766 61171	Dodávka kování dle výběru investora, NC	kus	8,000	350,06	0,700	2 800,48
	>2	oc	131	K	PSV	R766 61173	Dodávka WC kování dle výběru investora	kus	4,000	455,63	0,701	1 822,52
	>2	oc	132	K	PSV	R766 64891	Opatření stávajících dveří panik.kováním, NC	kus	1,000	7 178,64	0,718	7 178,64
	>2	oc	133	K	PSV	R766 61197	Dodávka + montáž dřevěného zábradlí schodiště, včetně povrchové úpravy - NC	m2	6,087	4 625,48	0,712	28 155,30
	>2	oc	134	K	PSV	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	5,000	186,59	0,718	932,95
	>2	oc	135	K	PSV	R766 69911	Dodávka parapetní desky z lamina š.-250mm	m	5,445	476,54	0,733	2 594,76
	>2	oc	136	K	PSV	R766 61294	Dodávka a montáž krytů radiátorů, materiál dřevo, povrch.úprava nátěr - rozsah dle skutečnosti	m	12,500	1 855,15	0,742	23 189,38
	>2	oc	137	K	PSV	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	63,756	223,53	0,723	14 251,38
	>2	oc	138	K	PSV	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	63,756	34,01	0,733	2 168,34
	>2	oc	139	K	PSV	R766 81-2899	Demontáž kuchyňských linek	m	7,000	13 933,54	0,697	97 534,78
	1			D	771	Podlahy z dlaždic a obklady						32 660,51
	>2	oc	140	K	PSV	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	22,231	6,92	0,699	153,84
	>2	oc	141	K	PSV	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	22,231	41,65	0,685	925,92
	>2	oc	142	K	PSV	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	22,231	537,84	0,726	11 956,72
	>2	oc	143	K	PSV	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	16,631	15,72	0,745	261,44
	>2	oc	144	K	PSV	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	13,160	116,85	0,704	1 537,75
	>2	oc	145	K	PSV	R771 99191	Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty	m2	23,547	140,07	0,737	3 298,23
	>2	oc	146	K	PSV	R771 99195	Dodávka dlažby keramické dle výběru investora	m2	25,902	482,99	0,743	12 510,41
	>2	oc	147	K	PSV	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	332,190	6,07	0,690	2 016,20
	1			D	776	Podlahy povlakové						83 446,25
	>2	oc	148	K	PSV	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	19,645	13,28	0,685	260,89
	>2	oc	149	K	PSV	776401800R00.1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, kobercových	m	13,746	14,08	0,726	193,54
	>2	oc	150	K	PSV	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2	m2	33,799	45,59	0,716	1 540,90
	>2	oc	151	K	PSV	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2	m2	18,557	43,83	0,688	813,35
	>2	oc	152	K	PSV	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	89,590	7,37	0,745	660,28
	>2	oc	153	K	PSV	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	66,206	71,27	0,685	4 718,50
	>2	oc	154	K	PSV	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	89,590	272,19	0,724	24 385,50
	>2	oc	155	K	PSV	R776 91981	Dodávka soklu k vinylové krytině	m	69,516	88,34	0,736	6 141,04
	>2	oc	156	K	PSV	R776 99191	Dodávka vinylové krytiny dle výběru investora, NC	m2	98,549	445,53	0,685	43 906,54
	>2	oc	157	K	PSV	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 077,880	0,77	0,696	825,71
	1			D	777	Podlahy ze syntetických hmot						25 977,23
	>2	oc	158	K	PSV	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm	m2	22,231	237,13	0,708	5 271,64
	>2	oc	159	K	PSV	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm	m2	89,590	227,41	0,679	20 373,66
	>2	oc	160	K	PSV	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	319,810	1,04	0,692	331,93
	1			D	781	Obklady keramické						59 967,27
	>2	oc	161	K	PSV	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	45,210	42,05	0,692	1 901,08
	>2	oc	162	K	PSV	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	45,210	538,40	0,697	24 341,06
	>2	oc	163	K	PSV	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	45,210	51,82	0,737	2 342,78

	>2	oc	164	K	PSV	R781 99191	Dodávka tmele, pojiva a spárovací hmoty	m2	45,210	142,13	0,748	6 425,70
	>2	oc	165	K	PSV	R781 99195	Dodávka obkladu keramického dle výběru investora	m2	49,731	458,56	0,705	22 804,65
	>2	oc	166	K	PSV	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	636,470	3,38	0,697	2 152,00
	1			D		783	Nátěry					6 005,12
	>2	oc	167	K	PSV	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	21,382	174,29	0,697	3 726,67
	>2	oc	168	K	PSV	783622900R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x, (podlaha 2.NP)	m2	11,317	201,33	0,714	2 278,45
	1			D		784	Malby					40 696,50
	>2	oc	169	K	PSV	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	437,050	3,44	0,716	1 503,45
	>2	oc	170	K	PSV	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	371,125	11,03	0,746	4 093,51
	>2	oc	171	K	PSV	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	195,107	14,94	0,688	2 914,90
	>2	oc	172	K	PSV	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	371,125	20,28	0,706	7 526,42
	>2	oc	173	K	PSV	784191101R00.1	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, na SDK	m2	65,925	20,54	0,716	1 354,10
	>2	oc	174	K	PSV	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	371,125	53,43	0,688	19 829,21
	>2	oc	175	K	PSV	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	65,925	52,71	0,693	3 474,91
	1			D		VN	Vedlejší náklady					116 629,43
	>2	fc	176	K	HSV	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubc	1,000	14 240,83	0,712	14 240,83
	>2	fc	177	K	HSV	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubc	1,000	3 662,76	0,733	3 662,76
	>2	fc	178	K	HSV	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubc	1,000	6 980,16	0,698	6 980,16
	>2	fc	179	K	HSV	005124010R	Koordinační činnost	Soubc	1,000	7 161,76	0,716	7 161,76
	>2	fc	180	K	HSV	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubc	1,000	3 585,60	0,717	3 585,60
	>2	fc	181	K	HSV	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubc	1,000	80 998,32	0,722	80 998,32

CELKEM

1 888 661,32