



tabulka úprav

ozn.	úprava /prvek
1	stávající dřevěné příčky, zařizovací předměty - stávající dřevěná příčka bude odstraněna, zařizovací předměty demontovány, vývody ZTI budou zaslepeny
2	stávající dveře - stávající dveře včetně kovové zárubně budou odstraněny, otvor bude zazděn
3	stávající dřevěné příčka - stávající dřevěná příčka bude odstraněna
4	podlahová vpusť - stávající podlahová vpusť bude odstraněna, vývod kanalizace bude zaslepen
5	soubor úprav – mrazicí box - odstranění veškerých technologických zařízení (výparníky chlazení, potrubí apod.) - odstranění obkladů, dlažby, dveří včetně zárubní - odstranění tepelné izolace podlahy, stěn a stropu
6	stávající příčka - stávající příčka bude odstraněna
7	stávající zděné stěny - stávající zděné stěny budou odstraněny
8	stávající rozvody VZT - stávající rozvody VZT pod stropem budou odstraněny
9	soubor úprav - stávající podlahová vpusť bude odstraněna, vývod kanalizace bude zaslepen - stávající umyvadlo bude demontováno, rozvody ZTI budou odstraněny - stávající kovová vyrovnávací rampa bude odstraněna
10	zařizovací předměty, rozvody ZTI - veškeré zařizovací předměty budou demontovány, rozvody ZTI budou odstraněny, v místech odpojení budou zaslepeny
11	soubor úprav – mrazicí box - odstranění veškerých technologických zařízení (výparníky chlazení, potrubí apod.) - odstranění obkladů, dlažby, dveří včetně zárubní - odstranění tepelné izolace podlahy, stěn a stropu
12	soubor úprav - stávající podlahová vpusť bude odstraněna, vývod kanalizace bude zaslepen - stávající kovová vyrovnávací rampa bude odstraněna - bude odstraněna příčka mezi chodbami včetně dveřních zárubní
13	kompresory chlazení - budou odstraněny veškeré součásti systému chlazení (kompresory, rozvody chladiva, elektroinstalace, základové patky apod.)
14	otvor pro okenní výplň - ve stávající zděné přičce bude proveden otvor pro okenní výplň
15	výplně otvoru na fasádě - stávající výplně otvoru na fasádě (luxfery a plastová okna) budou odstraněny
16	stávající zákryt potrubí VZT - stávající opláštění zákrytu potrubí VZT z laminovaných desek bude odstraněno - nosná konstrukce bude v případě možnosti zachována

legenda materiálů

ozn.	materiál
	stávající konstrukce (železobetonové prefabrikáty, zdivo)
	demolice, odstraněné konstrukce
	zdivo z pórobetonu - zdivo z pórobetonových příčkových na lepidlo, líce zdiva budou opatřeny tenkovrstvou omítkou s armovací tkaninou, štukem a vnitřní malbou

název akce

stavební úpravy části objektu
Jířího Horáka 1667, Benešov

stavebník

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Benešov

projektant

Ing. Roman Moravec
Bukovany 113
257 41 Týnec nad Sázavou

RM

autorizace

stupeň dokumentace

dokumentace pro výběr zhotovitele

část dokumentace

D.1.1 architektonicko stavební řešení
D.1.1.2 výkresová část

výkres

půdorys části 1. np - demolice

číslo výkresu

1:50

maštko

5/2025

datum

číslo vyhotovení