


DETAIL "A" M 1 : 10

DETAIL "B" M 1 : 10

DETAIL "C" M 1 : 10



pol.	profil	délka	hmotnost	počet	délka celkem	hmotnost celkem
		(m)	(kg.m <sup>-1</sup> )	(ks)	(m)	(kg)
		(m <sup>2</sup> )	(kg.m <sup>-2</sup> )			
střešní plášť ze střešního zinkovaného ocelového profilovaného plechu LTP 45 tl. 0,6 mm						
ZS 01	LTP 45	42,75	6,56	1	42,75 m <sup>2</sup>	280,44
atika přístřešku ze zinkovaného ocelového profilovaného plechu T-8/113 tl. 0,6 mm						
ZS 02	T-8/113	10,29	5,20	1	10,29 m <sup>2</sup>	53,51
Nosníky zastřešení						
ZS 03	I 160	2,80	17,9	4	11,20	200,48
ZS 04	I 160	4,87	17,9	9	43,83	784,56
ZS 05	I 160	0,145	17,9	6	0,87	15,57
ZS 06	U 160	4,87	18,9	3	14,61	276,13
ZS 07	U 160	0,145	18,9	2	0,29	5,48
sloupky						
ZS 08	140/140/8	2,77	30,46	4	11,08	337,50
ZS 09	140/140/8	2,56	30,46	4	10,24	311,91
patní plechy 400 x 400 tl. 16 mm						
ZS 10	400/400		125,6	8	1,28 m <sup>2</sup>	160,77
ztužující plechy kutů 200 x 200 tl. 10 mm						
ZS 11	200/200		78,5	20	0,40 m <sup>2</sup>	31,40
profily pro kotvení plechu atiky						
ZS 12	L40.40.5		2,97	1	50,96	151,35

- bez prořezu

**IPROS** s. r. o.

Tyršova 2076, 256 01 Benešov,  
tel. 317 721 655, 317 728 348,  
e-mail: ipros@iprosbn.cz,

Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes

Autor návrhu: Ing. Miloslav Michálek

Vypracoval: Ing. Miloslav Michálek

Investor : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Akce : **Volnočasový areál Sladovka**  
**Dětské dopravní hřiště**  
**Benešov, poz. č. 1064/3 a 1064/6**

Datum : XII.2016

Stupeň : DPS

Zak. číslo : 40/16

Měřítko : 1:50

Obsah :

Číslo výkresu :

**PŮDORYS ZASTŘEŠENÍ**

**D1.04**