

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. *Objednatel:*

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

a

2. *Zhotovitelem:*

Václav PĚNKAVA

se sídlem: Pražského povstání 1995, 256 01 Benešov
zastoupený Václavem Pěnkavou
IČO: 165 82 802
DIČ: CZ6301120309

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 1303330247/0600

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Demolice objektů v havarijním stavu, areál kasáren v Tábořské ulici Benešov**“ (dále jen „související zadávací řízení“).

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.09.2017, která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 02.10.2017, vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).
2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit

splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou péčí pro objednatele stavební práce spočívající v demolici jednopodlažních budov, které jsou v havarijním stavu, dle rozsahu, který je specifikován v zadávací dokumentaci souvisejícího zadávacího řízení (dále jen také jako „dílo“).

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Předpokládaný standardní rozsah prací (díla):
 - provedení stavebních prací dle odst. 1 tohoto článku
 - kompletní zařízení staveniště po celou dobu stav
 - dopravní opatření vyvolaná stavbou
 - zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou
 - odvoz a likvidace odstraněného materiálu dle specifikace PD
 - uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání majitelům
3. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v ZD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla a to zejména:
 - před demolicí zabezpečit ve spolupráci se zadavatelem odpojení všech energií vstupujících do objektů
 - zajištění nakládání s nebezpečným odpadem v souladu s platnou legislativou včetně likvidace biologického odpadu, který se v objektu nachází (injekční stříkačky, fyziologické roztoky apod.), takovou likvidaci provádí nemocnice RaS Benešov, smlouvu sní má Městská policie Benešov
4. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.
5. Objednatel se zavazuje řádně a včas provést dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě.
6. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

III. Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
termín realizace: zahájení ihned po podpisu smlouvy o dílo
dokončení nejpozději do 10.12.2017
2. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přivalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
6. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
7. Místem plnění jsou objekty na parcelách číslo 2199/6; částečně 2199/1a 2200/1; 2200/1; 2202/18; 2202/19 a 2202/20, v k.ú. Benešov (602 191).

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo.
2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	5 826 285,00 Kč
DPH	21 %
Cena za dílo celkem včetně DPH	7 049 804,85 Kč
3. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci.

4. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.
5. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je "DPH"), a to tak, že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení. Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňového dokladu činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do

14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatel, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelům).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstraní záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III., a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou,

řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.

3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodrжуje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako "SD") a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací.
10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.

11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.

3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Masarykovo nám. 100 256 01 Benešov	Pražského povstání 1995 256 01 Benešov
číslo faxu:	317721256	
číslo telefonu:	727 954 065	603 872 917
e-mail adresa:	pisacka@benesov-city.cz	info@penkava.eu
kontaktní osoba:	Jiří Písačka	Václav Pěnkava

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorní činnosti jako technický dozor objednatele (dale také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
 - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - provádět kontrolu kvality díla,
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
7. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Dodavatel bez výhrad souhlasí.
8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
11. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy


V Benešově dne 13 -10- 2017

.....
Objednatel:
Město Benešov
Ing. Petr Hostek, MBA, starosta města



V Benešově dne 11 -10- 2017

.....
Zhotovitel:
Václav Pěnkava




REKAPITULACE OBJEKTŮ

Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov

Položka	Kč bez DPH
SO - 01	830 717,43
SO - 02	1 511 914,09
SO - 03	108 016,53
SO - 04	2 819 812,10
SO - 05	555 814,85
celkem	5 826 285,00

PENKA Václav PĚNKAVA
doprava a záměrnice spol. s r.o.
www.penka.cz
Průběžná 1995
256 01, Benešov
IČ: 463 87 892
DIČ: CZ6301120309

Výkaz výměr

Zakázka: SO 01 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov			
Objednatel:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100 25601 Benešov	IČ: 00231401 DIČ: CZ00231401	
Zhotovitel:	Václav PĚNKAVA Pražského povstání 1995 25601 Benešov	IČ: 16582802 DIČ: CZ6301120309	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			694 510,52
PSV			82 656,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 000,00
Ostatní náklady			25 550,00
Celkem			830 717,43
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		830 717,43 CZK
Gena celkem bez DPH			830717,43 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p>  <p>Václav PĚNKAVA Pražského povstání 1995 256 01, Benešov IČ: 16582802 DIČ: CZ6301120309</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis rozpočtu: -
Odstranění havarijního stavu objektů demolicí v býv. kasárna Tábořská, Benešov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			79 640,60
97	Prorážení otvorů	HSV			301 224,61
98	Demolice	HSV			305 239,42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 405,89
764	Konstrukce klempířské	PSV			49 616,91
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 040,00
ON	Ostatní náklady	ON			25 550,00
VN	Vedlejší náklady	VN			28 000,00
Cena celkem					830 717,43

Výkaz výměr

S:	SO 01 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				79 640,60		3,30
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	557,20000	142,93	79 640,60	0,01	3,30
Díl:	97	Prorážení otvorů				301 224,61		0,00
2	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	2 089,36000	74,19	155 009,62	0,00	0,00
3	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	10,50000	170,14	1 786,47	0,00	0,00
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9x0,500	t	94,50000	14,94	1 411,83	0,00	0,00
5	979096112R00	Drcení stavebního odpadu z demolic, s naložením a oddělením kovů	t	2 089,36000	59,05	123 376,71	0,00	0,00
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2 089,36000	9,40	19 639,98	0,00	0,00
Díl:	98	Demolice				305 239,42		0,00
7	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	3 214,40000	94,96	305 239,42	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 405,89		0,00
8	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	8,50000	789,35	6 709,48	0,00	0,00
9	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,98000	1 731,03	1 696,41	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				49 616,91		0,00
10	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	18,00000	21,37	384,66	0,00	0,00
11	764311842RT1	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, nad 45°, z Pz plechu	m2	933,60800	42,63	39 799,71	0,00	0,00
12	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	36,00000	34,13	1 228,68	0,00	0,00
13	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	127,20000	25,62	3 258,86	0,00	0,00
14	764359820R01	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kpl	1,00000	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				33 040,00		0,05
15	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	1 000,00000	33,04	33 040,00	0,00	0,05
Díl:	ON	Ostatní náklady				25 550,00		0,00
16	ON01	Poplatek za skládku - komunální odpad	t	0,50000	1 500,00	750,00	0,00	0,00
17	ON02	Poplatek za skládku - směsný stavební odpad	t	10,00000	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00
18	ON03	Vykližení objektu, s naložením na dopravní prostředek	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				28 000,00		0,00
19	VN01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
20	VN02	Ochrana stávajících IS	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
21	VN03	Zajištění sítí po dokončení demolice	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
22	VN05	Koordináční činnost	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

26	830 717,43
-----------	-------------------



Výkaz výměr

Zakázka: SO 02 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Beneš

Objednatel: **Město Benešov** IČ: 00231401
Masarykovo náměstí 100 DIČ: CZ00231401
25601 Benešov


Zhotovitel: **Václav PĚNKAVA** IČ: 16582802
Pražského povstání 1995 DIČ: CZ6301120309
25601 Benešov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 003 535,51
PSV			284 628,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			194 500,00
Ostatní náklady			29 250,00
Celkem			1 511 914,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 511 914,09 CZK

Cena celkem bez DPH 1511914,09 CZK

v _____ dne _____

PĚNKAVA
 Pražského povstání 1995
 256 01, Benešov
 IČ: 16582802
 DIČ: CZ6301120309

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Odstranění havarijního stavu objektů demolici v býv. kasárna Tábořská, Benešov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			418 669,23
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			127 500,69
97	Prorážení otvorů	HSV			256 268,61
98	Demolice	HSV			183 689,73
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 407,25
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 687,63
765	Krytiny tvrdé	PSV			276 940,95
ON	Ostatní náklady	ON			29 250,00
VN	Vedlejší náklady	VN			194 500,00
Cena celkem					1 511 914,09

Výkaz výměr


S:	SO 02 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				418 669,23		0,61
1	411900001RAA	Demontáž trámového stropu, včetně podhledu a podlahy z palubek	m2	609,00000	887,47	418 669,23	0,00	0,61
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				127 500,69		11,36
2	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	587,25000	142,93	83 935,64	0,01	3,48
3	942941021R00	Montáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	199,50000	79,03	15 766,49	0,03	6,60
4	942941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	199,50000	57,77	11 525,12	0,00	0,54
5	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvouúťčové	m	117,00000	52,23	6 110,91	0,01	0,74
6	942941821R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	199,50000	50,94	10 162,53	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				256 268,61		0,00
7	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	1 526,85000	74,19	113 277,00	0,00	0,00
8	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	9,50000	170,14	1 616,33	0,00	0,00
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9x2,000	t	85,50000	14,94	1 277,37	0,00	0,00
10	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	14,39000	2 472,90	35 585,03	0,00	0,00
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 526,85000	9,40	14 352,39	0,00	0,00
12	979096112R00	Drcení stavebního odpadu z demolic, s naložením a oddělením kovů	t	1 526,85000	59,05	90 160,49	0,00	0,00
Díl: 98		Demolice				183 689,73		0,01
13	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	2 349,00000	75,95	178 406,55	0,00	0,00
14	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	24,50000	215,64	5 283,18	0,00	0,01
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 407,25		0,00
15	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	8,50000	789,35	6 709,48	0,00	0,00
16	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,98000	1 731,03	1 696,41	0,00	0,00
17	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	5,20000	1 731,03	9 001,36	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 687,63		0,00
18	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	24,00000	21,37	512,88	0,00	0,00
19	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	87,00000	25,62	2 228,94	0,00	0,00
20	764351836R01	Demontáž háků, sklon do 30°	kpl	1,00000	4 945,81	4 945,81	0,00	0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				276 940,95		0,00
21	765323810R00	Demontáž azbestocement.vlnovek,na bednění, do suti	m2	654,15000	274,99	179 884,71	0,00	0,00
22	765323810R01	Příplatek za odbornou manipulaci, likvidaci , Demontáž azbestocement.vlnovek.na bednění. do suti	m2	654,15000	148,37	97 056,24	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				29 250,00		0,00
23	ON01	Poplatek za skládku - komunální odpad	t	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
24	ON03	Vykližení objektu, s naložením na dopravní prostředek	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
25	ON02	Poplatek za skládku - směsný stavební odpad	t	7,50000	1 500,00	11 250,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				194 500,00		0,00
26	VN01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
27	VN02	Ochrana stávajících IS	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
28	VN03	Zajištění sítí po dokončení demolice	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
29	VN05	Koordinační činnost	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
30	VN06	Kontrola zajišťovacích bezpečnostních prvků, - práce s nebezpečným odpadem	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
31	VN07	Vytvoření kontrolovaného pásma	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
32	VN08	Monitoring dle ČSN ISO EN 16000 - 7	kpl	1,00000	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
33	VN09	Technická zařízení, technologie Demontáž technických zařízení, přeprava technologie.	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
34	VN10	Vybudování, provoz a demontáž personální dekontaminační komory pro práce v jednotlivých kontrolovaných pásmech. Hlášení OHES, administrace práce s NO	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

26

1 511 914,09

Výkaz výměr

Zakázka: SO 03 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov			
Objednatel:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100 25601 Benešov	IČ: 00231401 DIČ: CZ00231401	
Zhotovitel:	Václav PĚNKAVA Pražského povstání 1995 25601 Benešov	IČ: 16582802 DIČ: CZ6301120309	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			41 568,73
PSV			23 947,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 000,00
Ostatní náklady			18 500,00
Celkem			108 016,53
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		108 016,53 CZK
Cena celkem bez DPH			108016,53 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p>  <p>PĚNKAVA Pražského povstání 1995 25601 Benešov tel. 82 822 DIČ CZ6301120309</p> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis rozpočtu: -

Odstranění havarijního stavu objektů demolici v býv. kasárna Tábořská, Benešov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 146,50
97	Prorážení otvorů	HSV			16 429,66
98	Demolice	HSV			15 112,13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 880,44
712	Živičné krytiny	PSV			11 623,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 020,80
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 304,00
ON	Ostatní náklady	ON			18 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000,00
Cena celkem					108 016,53

Výkaz výměr


S:	SO 03 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 146,50		0,30
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00000	142,93	7 146,50	0,01	0,30
Díl: 97		Prorážení otvorů				16 429,66		0,00
2	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	102,37000	74,19	7 594,83	0,00	0,00
3	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	6,00000	170,14	1 020,84	0,00	0,00
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9x0,500	t	54,00000	14,94	806,76	0,00	0,00
5	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	102,37000	9,40	962,28	0,00	0,00
6	979096112R00	Drčení stavebního odpadu z demolice, s naložením a oddělením kovů	t	102,37000	59,05	6 044,95	0,00	0,00
Díl: 98		Demolice				15 112,13		0,00
7	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	157,50000	95,95	15 112,13	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 880,44		0,00
8	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	1,50000	789,35	1 184,03	0,00	0,00
9	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,98000	1 731,03	1 696,41	0,00	0,00
Díl: 712		Živičné krytiny				11 623,00		0,00
10	712300010RAA	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé, z asfaltových pásů	m2	100,00000	116,23	11 623,00	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				9 020,80		0,00
11	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	7,00000	21,37	149,59	0,00	0,00
12	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	20,00000	25,62	512,40	0,00	0,00
13	764351836R01	Demontáž háků, sklon do 30°	kpl	1,00000	4 945,81	4 945,81	0,00	0,00
14	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	100,00000	34,13	3 413,00	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 304,00		0,01
15	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	100,00000	33,04	3 304,00	0,00	0,01
Díl: ON		Ostatní náklady				18 500,00		0,00
16	ON01	Poplatek za skládku - komunální odpad	t	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
17	ON02	Vykližení objektu, s naložením na dopravní prostředek	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
18	ON03	Poplatek za skládku - směsný stavební odpad	t	6,00000	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				24 000,00		0,00
19	VN01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
20	VN02	Ochrana stávajících IS	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
21	VN03	Zajištění sítí po dokončení demolice	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
22	VN04	Koordináční činnost	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

26	108 016,53
-----------	-------------------



Výkaz výměr

Zakázka: SO 04 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov			
Objednatel:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100 25601 Benešov	IČ: 00231401 DIČ: CZ00231401	
Zhotovitel:	Václav PĚNKAVA Pražského povstání 1995 25601 Benešov	IČ: 16582802 DIČ: CZ6301120309	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			1 697 728,97
PSV			855 983,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			218 000,00
Ostatní náklady			48 000,00
Celkem			2 819 712,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 819 712,10 CZK
Cena celkem bez DPH			2819712,10 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p>  <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis rozpočtu: -
Odstranění havarijního stavu objektů demolici v býv. kasárna Tábořská, Benešov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			267 237,32
97	Prorážení otvorů	HSV			789 469,98
98	Demolice	HSV			563 114,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			77 906,74
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 271,13
765	Krytiny tvrdé	PSV			772 632,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			66 080,00
ON	Ostatní náklady	ON			48 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			218 000,00
Cena celkem					2 819 712,10

Výkaz výměr

S:	SO 04 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 94								
Lešení a stavební výtahy							267 237,32	39,31
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	500,00000	142,93	71 465,00	0,01	2,96
2	942941021R00	Montáž lešení těž. řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	966,00000	79,03	76 342,98	0,03	31,97
3	942941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	966,00000	57,77	55 805,82	0,00	2,63
4	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	276,00000	52,23	14 415,48	0,01	1,75
5	942941821R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	966,00000	50,94	49 208,04	0,00	0,00
Díl: 97							789 469,98	0,00
Prorážení otvorů								
6	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	4 352,00000	89,02	387 415,04	0,00	0,00
7	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	16,00000	170,14	2 722,24	0,00	0,00
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9x2,000	t	144,00000	14,94	2 151,36	0,00	0,00
9	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	40,15000	2 472,90	99 286,94	0,00	0,00
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4 352,00000	9,40	40 908,80	0,00	0,00
11	979096112R00	Drcení stavebního odpadu z demolice, s naložením a oddělením kovů	t	4 352,00000	59,05	256 985,60	0,00	0,00
Díl: 98							563 114,93	0,03
Demolice								
12	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	6 696,00000	82,35	551 415,60	0,00	0,00
13	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	54,25400	215,84	11 699,33	0,00	0,03
Díl: 99							77 906,74	0,00
Staveništní přesun hmot								
14	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	8,50000	789,35	6 709,48	0,00	0,00
15	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,98000	1 731,03	1 696,41	0,00	0,00
16	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	40,15000	1 731,03	69 500,85	0,00	0,00
Díl: 764							17 271,13	0,00
Konstrukce klempířské								
17	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	48,00000	21,37	1 025,76	0,00	0,00
18	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	248,00000	25,82	6 353,76	0,00	0,00
19	764351836R01	Demontáž háků, sklon do 30°	kpl	1,00000	9 891,61	9 891,61	0,00	0,00
Díl: 765							772 632,00	0,00
Krytiny tvrdé								
20	765323810R00	Demontáž azbestocement.vlnovek,na bednění, do suti	m2	1 825,00000	274,99	501 856,75	0,00	0,00
21	765323810R01	Příplatek za odbornou manipulaci, likvidaci , Demontáž azbestocement.vlnovek,na bednění, do suti	m2	1 825,00000	148,37	270 775,25	0,00	0,00
Díl: 767							68 080,00	0,10
Konstrukce zámečnické								
22	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	2 000,00000	33,04	66 080,00	0,00	0,10
Díl: ON							48 000,00	0,00
Ostatní náklady								
23	ON01	Poplatek za skládku - komunální odpad	t	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00
24	ON02	Vykližení objektu, s naložením na dopravní prostředek	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
25	ON03	Poplatek za skládku - směsný stavební odpad	t	12,00000	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00
Díl: VN							218 000,00	0,00
Vedlejší náklady								
26	VN01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
27	VN02	Ochrana stávajících IS	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
28	VN03	Zajištění sítí po dokončení demolice	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
29	VN05	Koordinační činnost	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
30	VN06	Kontrola zajišťovacích bezpečnostních prvků, - práce s nebezpečným odpadem	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
31	VN07	Vytvoření kontrolovaného pásma	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
32	VN08	Monitoring dle ČSN ISO EN 16000 - 7	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
33	VN09	V položce jsou zahrnuta závěrečná měření početní koncentrace v souladu s ČSN ISO EN 16000 - 7. Technická zařízení, technologie Demontáž technických zařízení, přeprava technologie	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
34	VN10	Vybudování, provoz a demontáž personální dekontaminační komory pro práce v jednotlivých kontrolovaných pásmech Hlášení OHES, administrace práce s NO	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

26

2 819 712,10

Výkaz výměr

Zakázka: SO 05 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov


Objednatel: **Město Benešov** IČ: **00231401**
Masarykovo náměstí 100 DIČ: **CZ00231401**
25601 Benešov

Zhotovitel: **Václav PĚNKAVA** IČ: **16582802**
Pražského povstání 1995 DIČ: **CZ6301120309**
25601 Benešov

Rozpis ceny	Celkem
HSV	426 628,30
PSV	72 686,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	32 000,00
Ostatní náklady	24 500,00
Celkem	555 814,85

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	555 814,85 CZK

Cena celkem bez DPH 555814,85 CZK

v

PĚNKAVA s.r.l.
 Prážského povstání 1995
 256 01, Benešov
 IČ: 16582802
 DIČ: CZ6301120309
 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Odstranění havarijního stavu objektů demolici v býv. kasárna Tábořská, Benešov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			65 347,60
97	Prorážení otvorů	HSV			178 369,97
98	Demolice	HSV			174 504,84
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 405,89
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 646,55
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 040,00
ON	Ostatní náklady	ON			24 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			32 000,00
Cena celkem					555 814,85

Výkaz výměr

S:	SO 05 Havarijní stav - demolice objektů Kasárna Tábořská, Benešov
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				65 347,60		2,71
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	457,20000	142,93	65 347,60	0,01	2,71
Díl:	97	Prorážení otvorů				178 369,97		0,00
2	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	1 180,00000	74,19	87 544,20	0,00	0,00
3	979081111RT2	Odvoz suti a vylouč. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	33,00000	170,14	5 614,62	0,00	0,00
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9x0,500	t	297,00000	14,95	4 440,15	0,00	0,00
5	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 180,00000	9,40	11 092,00	0,00	0,00
6	979096112R00	Drcení stavebního odpadu z demolice, s naložením a oddělením kovů	t	1 180,00000	59,05	69 679,00	0,00	0,00
Díl:	98	Demolice				174 504,84		0,02
7	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	2 032,80000	82,45	167 604,36	0,00	0,00
8	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	32,00000	215,64	6 900,48	0,00	0,02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 405,89		0,00
9	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	8,50000	789,35	6 709,48	0,00	0,00
10	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,98000	1 731,03	1 696,41	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				39 646,55		0,00
11	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	24,00000	21,37	512,88	0,00	0,00
12	764311842RT1	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45°, z Pz plechu	m2	721,47200	42,63	30 756,35	0,00	0,00
13	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	24,00000	34,13	819,12	0,00	0,00
14	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	102,00000	25,62	2 613,24	0,00	0,00
15	764351836R01	Demontáž háků, sklon do 30°	kpl	1,00000	4 944,96	4 944,96	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				33 040,00		0,05
16	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	1 000,00000	33,04	33 040,00	0,00	0,05
Díl:	ON	Ostatní náklady				24 500,00		0,00
17	ON01	Poplatek za skládku - komunální odpad	t	3,00000	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00
18	ON02	Vyklizení objektu, s naložením na dopravní prostředek	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				32 000,00		0,00
19	VN01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
20	VN02	Ochrana stávajících IS	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
21	VN03	Zajištění sítí po dokončení demolice	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
22	VN04	Koordináční činnost	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

26	555 814,85
-----------	-------------------

