


VODOMĚRNÁ SESTAVA



Tabulka místností		
Číslo	Jméno	[m²]
1.01	ŠATNA	19,96
1.02	CHODBA	11,16
1.03	ŠATNA, KLUBOVNA	12,27
1.04	UMÝVÁRNA, WC	12,38
1.05	ŠATNA, KLUBOVNA	12,53
1.06	WC INVALIDÉ	3,42
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,78
1.08	WC DÍVKY, PŘEDSÍŇ	2,74
1.09	WC DÍVKY	1,29
1.10	WC CHLAPCI, PŘEDSÍŇ	5,96
1.11	WC CHLAPCI	1,29
1.12	ŠATNA, KLUBOVNA	13,37
1.13	KLUBOVNA	24,28
1.14	TĚLOCVIČNA	90,7
1.15	ZÁDVEŘÍ	5,57
1.16	KANCELÁŘ	11,59

Celková plocha [m2]: 241,29

POZNÁMKY:

1) Materiál potrubí :
Potrubí SV, TV a CV – PPR PN16

LEGENDA:

- VODA STUDENÁ (S)
TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (T)
TUV – CÍRKULACE (C)
ZPĚTNÁ KLAPKA
KULOVÝ KOHOUT

Tabulka izolací

Potrubí	tloušťka (mm)	
	TV+cirkulace	Studená voda
20x2,8	30 – Mirelon Pro	9 – Mirelon Pro
25x3,5	30 – Mirelon Pro	9 – Mirelon Pro
32x4,4	35 – Mirelon Pro	9 – Mirelon Pro

LEGENDA zařizovacích předmětů:

Zařiz. předmět	Výška vodovodního připojení	Způsob připojení (koncový bod dodávky ZTI)
WC (geberit)	Výška připojení 1100 mm nčp	Přes rohový ventil A80
PISOIR	Výška připojení 800 mm nčp	Přes rohový ventil A80 Automatické splachování (senzor)
UMYVADLO	Výška připojení 600 mm nčp	Přes 2x rohové ventily A80
VÝLEVKA	Výška připojení 600 mm nčp	Přes 2x rohové ventily A80
SPRCHA	Výška připojení 1150 mm nčp	Přímo na baterii

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL Jakub Veleba	OKRES Benešov
		MĚSTSKÝ ÚŘAD Benešov
STAVEBNÍK Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov		
NÁZEV AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY ST. PČ. 535/2 V K.Ú. BENEŠOV U PRAHY SPORTOVNÍ SPOLKOVÝ DŮM BENEŠOV, TÁBORSKÁ UL.	DATUM 7/2017	FORMÁT 3 x A4
ČÁST D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	STUPEŇ DOKUMENTACE	
OBSAH VODOVOD – PŮDORYS PŘÍZEMÍ	Dokumentace pro ohlášení stavby	ČÍSLO PARÉ
	MĚŘÍTKO 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU Z1