


POZNÁMKY :

V SITUACI JSOU ZAKRESLENY SILNOPROUDÉ ROZVODY, KTERÉ BUDOU PROVEDENY V RÁMCI NAPOJENÍ KONTEJNERŮ A SLOUPŮ.

Souběhy popř. křížení s ostatními inženýrskými sítěmi jsou zakresleny v koordinální situaci stavby. Při křížení popř. souběhu budou dodrženy minimální vzdálenosti jednotlivých sítí podle ČSN 73 60 05 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Uložení kabelů v zemi bude provedeno podle ČSN 33 20 00–5–52 Výběr a stavba elektrických zařízení – stavba vedení.

Kabely NN budou uloženy v chodníku ve výkopech v hloubce 0,35m s pískovým ložem a krytím výstražnými deskami popř. obdobnými. Pod komunikacemi budou kabely uloženy ve výkopech s pískovým ložem v hloubce 1m v chráničkách. Krytí bude provedeno výstražnou fólií.



ZŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM VČ. SLOUPŮ PODÉL UL. VNOUČKOVA

SITUACE

STUPEŇ
KONTRLOVAL
ZPRACOVAL
MĚŘÍTKO
DATUM

SLOUČENÉ ÚR a SP a PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
-
MILAN VÁVRA
1 / 200
ČERVEN 2017

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.4.2 - 05