| KATASTRY | BENEŠOV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCELNÍ ČÍSLA | 3311 | 391/8 | 391/1 | 3310/2 | 3310/1 |
| DRUH POVRCHU | TERÉN PO HTÚ | | | | |

| VZDÁLENOSTI ŠACHET | 46.45 | 10.55 | 24.80 | 8.30 | 49.40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAČENÍ ŠACHET | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

SMĚROVÉ POMĚRY

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:500/100

# PODÉLNÝ PROFIL STOKA D4




SROVNÁVACÍ ROVINA 354.00

| STANIČENÍ [km/m] | KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV | HLOUBKA VÝKOPU | KÓTA DNA POTRUBÍ | KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 362.98 | 362.43 | 1.72 | 360.86 | 363.01 |
| 1.55 | 362.97 | 362.42 | 1.70 | 360.88 | 363.00 |
| 3.50 | 362.96 | 362.41 | 1.67 | 360.89 | 362.98 |
| 6.15 | 362.95 | 362.40 | 1.63 | 360.92 | 362.96 |
| 9.10 | 362.94 | 362.39 | 1.59 | 360.95 | 362.94 |
| 12.50 | 363.02 | 362.47 | 1.64 | 360.98 | 362.96 |
| 19.50 | 363.20 | 362.65 | 1.75 | 361.05 | 363.00 |
| 25.50 | 363.30 | 362.75 | 1.78 | 361.11 | 363.03 |
| 34.55 | 363.44 | 362.89 | 1.84 | 361.20 | 363.08 |
| 39.90 | 363.53 | 362.98 | 1.87 | 361.26 | 363.11 |
| 46.45 | 363.67 | 363.12 | 1.95 | 361.32 | 363.24 |
| 48.55 | 363.72 | 363.17 | 1.98 | 361.34 | 363.26 |
| 49.95 | 363.76 | 363.21 | 2.00 | 361.36 | 363.27 |
| 57.00 | 363.81 | 363.26 | 1.98 | 361.43 | 363.35 |
| 61.75 | 363.85 | 363.30 | 1.97 | 361.48 | 363.21 |
| 81.80 | 364.60 | 364.05 | 2.52 | 361.68 | 364.45 |
| 86.05 | 364.55 | 364.00 | 2.44 | 361.72 | 364.48 |
| 90.10 | 364.51 | 363.96 | 2.35 | 361.76 | 364.51 |
| 92.80 | 364.50 | 363.95 | 2.31 | 361.78 | 364.53 |
| 0.1 3.85 | 364.44 | 363.89 | 2.14 | 361.89 | 364.61 |
| 5.10 | 364.43 | 363.88 | 2.12 | 361.91 | 364.62 |
| 15.60 | 364.38 | 363.83 | 1.96 | 362.01 | 364.57 |
| 18.80 | 364.36 | 363.81 | 1.92 | 362.04 | 364.56 |
| 24.40 | 364.33 | 363.78 | 1.83 | 362.10 | 364.49 |
| 27.30 | 364.31 | 363.76 | 1.79 | 362.13 | 364.45 |
| 31.60 | 364.29 | 363.74 | 1.72 | 362.17 | 364.40 |
| 35.50 | 364.27 | 363.72 | 1.66 | 362.21 | 364.35 |
| 39.50 | 364.25 | 363.70 | 1.60 | 362.25 | 364.25 |

| PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m] | DN300–PLAST min.SN 10–91.10 | DN250–PLAST min.SN 10–49.40 |
|---|---|---|
| SKLON[promile]–DÉLKA[m] | 10.0–139.50 | |
| ULOŽENÍ | ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE tl. 150 mm | |

## ULOŽENÍ POTRUBÍ STOKY VE VÝKOPU

VZOR PRO PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ




PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK VYSADIT NA STOCE ODBOČKY – 300/150/45 – 5 ks
250/150/45 – 5 ks
250/200/45 – 1 ks

ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ – JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTYČENÍ V TERÉNU

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A VEDENÍ STOKY PŘÍPADNĚ UPRAVIT

PŘI ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE NEJSOU K DISPOZICI POŽADAVKY PROVOZOVATELE KANALIZAČNÍ SÍTĚ VE MĚSTĚ – PŘÍPADNĚ NUTNO ZOHLEDNIT PŘI REALIZACI

PŘED ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE NEBYL V DANÉM MÍSTĚ PROVEDEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM – UVÁDĚNÉ ÚDAJE JSOU POUZE PŘEDPOKLAD

±0,000 = 364,80 m n.m. B.p.v.


generální projektant
A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části
Ing. František Štindl
Ulička 121
664 58 Prace


| | | | |
|---|---|---|---|
| architekt | Ing.Arch. Zdeněk Bureš | vypracoval | Ing. František Štindl |
| HIP | ing.Arch. Zdeněk Bureš | kreslil | Ing. František Štindl |
| kontroloval | Ing. Josef Pirochta | zodp. projektant | Ing. František Štindl |
| stavebník | město Benešov | | |
| místo stavby | ulice Nádražní a okolí | | |

| | |
|---|---|
| dokument | 15-23 |
| datum | 02/2017 |
| formát | 3 x A4 |
| stupeň | PROVEDENÍ STAVBY |
| revize | 00 |

název stavby **Terminál Benešov**

objekt **IO 10 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**

část **D2.2. VODOVOD, KANALIZACE, ODLUČOVAČ**

měřítko **1:500/100**

název dokumentu **PODÉLNÝ PROFIL - STOKA D4**

číslo přílohy **D2.2.06**