

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z 1. 2. 2019

Jedná se o vysvětlení/doplnění/změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 98/§ 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako "ZZVZ")

Identifikace zadavatele

Obchodní firma/název: Město Benešov

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČ: 00231401

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města

Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ

Smluvní zastoupení zadavatele: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Dopravní terminál Benešov

Druh veřejné zakázky: na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

SO 01 - Terminál

Zadavatel provedl následující úpravy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

1. Ve výkazu výměr v listu „SO 01 - Objekt terminálu“ je položka č. 166 „sekundární ocelová konstrukce žárově zinkovaná pro vzduchotechniku - kompl.dod+mtz“, u níž byla upravena výměra na 0,463 tun.

| | | | | | |
|-----|---|-----|--|----|------|
| 166 | K | 430 | sekundární ocelová konstrukce žárově pozinkovaná pro vzduchotechniku - kompl.dod+mtz | kg | 0,46 |
|-----|---|-----|--|----|------|

Tato položka nebyla opravena v měrné jednotce.

V témže listu byla upravena položka 149, v níž byla chybně uvedena podlahová stěrka na stěnu. Byl zaměněn materiál za epoxidový nátěr.

| | | | | | |
|-----|---|---------|---|----|--------|
| 149 | K | 777 R1s | Podlaha stěrková polyuretanová s hladkým matným povrchem tl.2,5-4mm na stěnách, kompl.dod+mtz | m2 | 149,79 |
|-----|---|---------|---|----|--------|

Tato položka nebyla opravena v popisu položky.

Reakce na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejnil již přede dnem doručení této žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou předmětné položky upraveny. Tento dotaz je tedy již bezpředmětný.

Dotaz č. 2

SO SO 01-01- Výrobky PSV

3. Ve výkazu výměr v listu „SO 01 - Objekt terminálu“ je položka č. 21 (Z03 -zábradlí schodů v 1.01), upraveno na 2 ks.

| | | | | | |
|----|---|------|---|----|------|
| 21 | K | Z 03 | Z03 zábradlí schodů v 1.01, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | ks | 1,00 |
|----|---|------|---|----|------|

Tato položka nebyla opravena na 2ks.

1) popsány v rámci PSV zámečnické prvky (D.1.1.c) a vykazány ve stavebním rozpočtu v záložce

01-výrobky PSV (položka číslo 19, 20, 21, 22)

- Z/01 nerezové madlo zábradlí v terminálu

- Z/02 nerezové zábradlí v terminálu

- Z/03 nerezové madlo zábradlí v podchodu pod terminálem, 2ks

- Z/04 nerezové madlo zábradlí při výlezu na chodník podchodu při ulici Nádražní, 2ks

Pozn.: Předmětné položky byly upřesněny.

| | | | | | |
|----|---|------|---|----|------|
| 19 | K | Z 01 | Z01 zábradlí schodů v 1.01, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | ks | 1,00 |
|----|---|------|---|----|------|

| | | | | | |
|----|---|------|---|----|------|
| 20 | K | Z 02 | Z02 zábradlí podchod, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | ks | 2,00 |
|----|---|------|---|----|------|

| | | | | | |
|----|---|------|---|----|------|
| 21 | K | Z 03 | Z03 zábradlí schodů v 1.01, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | ks | 1,00 |
|----|---|------|---|----|------|

| | | | | | |
|----|---|------|--|----|------|
| 22 | K | Z 04 | Z04 zábradlí podchod výlez na chodník, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | ks | 2,00 |
|----|---|------|--|----|------|

Tyto položky nebyly opraveny v popisu položky.

Reakce na dotaz č. 2

Zadavatel uveřejnil již přede dnem doručení této žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou předmětné položky upraveny. Tento dotaz je tedy již bezpředmětný.

Dotaz č. 3

01-Způsobilé

IO 01 01 -Objekty pozemních komunikací - NÁDRAŽNÍ, JIRÁSKOVA, ŽIŽKOVA ULICE A PLOCHA NÁDRAŽÍ - 57 %

02 -nezpůsobilé

01 Nádražní, Jiráskova, Žižkova ulice, plocha nádraží BUS 43 %

2. Byly upraveny výměry žlabů v ploše autobusových nástupišť. Do objektu IO01 byly doplněny položky č. 114, 115 a 116, které se týkají odvodňovacích žlabů. Odvodňovací obrubníky jsou v položce opět v témže objektu, položka č. 50 Dodávka žlabů a obrubníkových odvodnění

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--|---|-------|
| 114 | K | 592173070R1 | D+M odvodňovací žlab DN 100, zatížení D400 | m | 15,50 |
|-----|---|-------------|--|---|-------|

Poznámka k položce:

14 ks - DN100, 1 m, D400, přírodní zbarvení

P revizní díl, 0,5 m předtv. odtok DN100 2ks

1 ks vpust H525, 0,5 m, těsný odtok DN150, natur

2 ks kombi stěna pro začátek/konec, natur

VV žlabová linie Ž1 - 15,5 M, 1X odtok přes vpust' DN150, zatížení D400

VV 15,5 15,50

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--|---|-------|
| 115 | K | 592173070R2 | D+M odvodňovací žlab DN 150, zatížení D400 | m | 78,50 |
|-----|---|-------------|--|---|-------|

Poznámka k položce:

74 ks DN 100, 1 m, D400, přírodní zbarvení

P revizní díl, 0,5 m předtv. odtok DN150 5ks

4 ks vpust H525, 0,5 m, těsný odtok DN150, natur

2 ks kombi stěna pro začátek/konec, natur

VV žlabová linie Ž2-3 - 78,5 m, 4X odtok přes vpust' DN150, zatížení D400

VV 78,5 78,50

VV **Součet** 78,50

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--|---|------|
| 116 | K | 592173070R3 | D+M odvodňovací žlab DN 100, zatížení B125 | m | 2,00 |
|-----|---|-------------|--|---|------|

Poznámka k položce:

žlab 1,0 m, ZN můstkový rošt 2ks

VV žlabová linie Ž4 - 4 m, 1X odtok přes vpust' DN100, zatížení B125

VV 2 2,00

VV **Součet** 2,00

Tyto položky byly doplněny.

| | | | | | |
|----|---|--------------|---|---|-------|
| 41 | K | 597101113TT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C20/25,zatížení C 250, D 400 kN | m | 90,06 |
|----|---|--------------|---|---|-------|

Položka byla ponechána v rozpočtu – jedná se o duplicitní ocenění montáže žlabů viz. pol.114-115.

Odvodňovací obrubníky jsou v položce opět v témže objektu, položka č. 50 Dodávka žlabů a obrubníkových odvodnění.

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|------|
| 50 | K | 59227220T | Dodávka žlabů a obrubníkových odvodnění - provedení dle PD | soubor | 0,57 |
|----|---|-----------|--|--------|------|

Žádáme o opravu znění položky a přesné určení o jaké odvodňovací obrubníky se jedná s určením délky.

Všeobecně ke všem položkám odvodňovacích žlabů a obrubníků. Tyto položky ještě musí být rozděleny v poměru 57% a 43% (náklady způsobilé a nezpůsobilé). V této opravě toto rozdělení není dodrženo.

Doporučujeme ponechat původní znění a rozdělení položek 57/43% z prvního VV, které jsou k ocenění dostačující.

Reakce na dotaz č. 3

Původní položka montáže žlabů č. 41 byla odstraněna, jednalo se o zdvojenou položku. Žlaby jsou obsaženy v položkách č. 114 - 116.

Položka č. 50 ve způsobilých a nezpůsobilé položka č. 49 - odvodňovací obrubníky původně *kpl.* předěláno na *m* a v popisu popsáno v kusech.

Dotaz č. 4

IO 05 Opěrná zídky, oplocení

2) zábradlí v rámci PSV_MOBILIÁŘ (D.1.1.c) popsány jako M/15, M/16 a M/17 (blíže rozkresleny a vykázány v soupisu prací jsou v části IO02, IO05_OPĚRNÉ ZÍDKY A OPLOCENÍ)

- M/15 ocelové zábradlí RAL 7016 v oblouku chodníku u křižovatky Nádražní a Žižkova

- M/16 ocelové zábradlí RAL 7016 nad podchodem u vstupu do objektu terminálu

- M/17 ocelové zábradlí RAL 7016 v rámci ostrůvkového výstupového nástupiště

Pozn.: IO02, IO05 - 03.1-3 - byly doplněny položky 15 - 17

3) zábradlí a oplocení IO02, IO05_OPĚRNÉ ZÍDKY A OPLOCENÍ (blíže znázorněny ve výkrese číslo 7 části IO02, IO05)

- Z/1 ocelové zábradlí, které je blíže rozkresleno v rámci PSV_MOBILIÁŘ (M/15, M/16 a M/17), vykázáno v části IO02, IO05, část soupisu prací 03.1-3, položka číslo 11

- Z/2 oplocení u nádražní budovy a objektu p.č. 392: součástí návrhu dvoukřídlá brána šířky 4m, dvoukřídlá brána 6m, zábradlí o celkové délce 103m – žárově zinkovaná ocelová konstrukce

- Z/3 oplocení na opěrné zdi u parkoviště pro OA (u betonového koryta pro výsadbu zeleně) – délka 85 metrů, žárově zinkovaná konstrukce s nerezovými lanky

- Z/4 oplocení opěrné zdi pro OA (vodorovně s ostrůvkovým nástupištěm) – délka 43 metrů, žárově zinkovaná konstrukce s nerezovými lanky

- Z/5 madlo schodiště u parkoviště pro OA – dvě madla o celkové délce 9 metrů, žárově zinkovaná ocelová konstrukce

Prvky Z/2, Z/3, Z/4 a Z/5 jsou vykázány v soupisu prací 03.1-3, položka číslo 12.

Pozn.: IO02, IO05 - 03.1-3 - doplněny položky 18 - 21, došlo k rozdělení původní položky č. 12 Zadavatel poskytuje dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ". Dodavatelé použijí pro účely zpracování nabídky výhradně tento upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

03.1-3 OZ č.1-3 opěrné zídky

V objektu nebyly doplněny položky 15 – 17 a 18-21.

Doporučujeme ponechat původní níže uvedené položky p.č.11 a 12 z prvního VV, které jsou k ocenění dostačující.

| | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------------|----|--------|
| 11 | K | 3481710A0 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM | kg | 380,80 |
|----|---|-----------|-------------------------------------|----|--------|

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|----------|
| 12 | K | 3481720A0 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM | kg | 3 954,00 |
|----|---|-----------|---|----|----------|

Reakce na dotaz č. 4

Zadavatel uveřejnil již přede dnem doručení této žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou předmětné položky doplněny. Tento dotaz je tedy již bezpředmětný.

Dotaz č. 5

02 – nezpůsobilé

IO 04 Sadové úpravy

| | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|------|
| 3 | K | 185802114R00 | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině | t | 0,00 |
| | | | VV 110,00*0,020/1000 | | 0,00 |
| | | | VV Součet | | 0,00 |

Tato položka počítá nulové množství.

IO 01 - Úprava komunikace u Agrodata

02 - Objekty pozemních komunikací - úpravy komunikace u AGRODATA

| | | | | | |
|----|---|--------------|---|---|------|
| 16 | K | 185802114R00 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 | t | 0,00 |
|----|---|--------------|---|---|------|

Tato položka počítá nulové množství.

IO01 - Objekty pozemních komunikací - Nádražní, Jiráskova, Žižkova ulice a plocha nádraží
02 - Nádražní, Jiráskova, Žižkova ulice, plocha nádraží BUS

| | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|------|
| 9 | K | 185802114R00 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 | t | 0,00 |
|---|---|--------------|---|---|------|

Tato položka počítá nulové množství.

Žádáme o upřesnění.

Reakce na dotaz č. 5

02 - nezpůsobilé

IO04 - doplněno nenulové množství u položky č. 3 (původně zde v důsledku zvolené měrné jednotky bylo tak malé množství, že se ve výkazu v číselném vyjádření zobrazilo jako nula).

IO01-02 - doplněno nenulové množství u položky č. 9 (původně zde v důsledku zvolené měrné jednotky bylo tak malé množství, že se ve výkazu v číselném vyjádření zobrazilo jako nula).

IO02-01 - doplněno nenulové množství u položky č. 16 (původně zde v důsledku zvolené měrné jednotky bylo tak malé množství, že se ve výkazu v číselném vyjádření zobrazilo jako nula).

Zadavatel poskytuje dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ_3". Dodavatelé použijí pro účely zpracování nabídky pouze a výhradně tento upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ_3".

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tímto rozhodnutím zadavatele skončí dne 12. února 2019 v 09:00 hodin.

V Praze dne 1. 2. 2019

v. z. JUDr. Jakub Schmitz
zástupce administrátora