

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
Objekt:	SO 04	Parkovací dům
Rozpočet:	1	stavební část
Zadavatel	Město Benešov Masarykovo náměstí 100 25601 Benešov-Benešov	IČO: 00231401 DIČ: CZ00231401
Zhotovitel:	[REDACTED]	IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]

  

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>

  

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>0,00 CZK</b>

  

v \_\_\_\_\_ dne **15.10.2017**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
767 V	Výplně otvorů	PSV			0,00	
768	Podhledy	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
799	Ostatní prvky	PSV			0,00	
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			0,00	
P	pomocné výpočty- neoceňovat	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenik	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							<b>0,00</b>
1	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 772,70000			0,00	800-1	RTS 17/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		S1 : 1628,1							
		S3 : 139,5							
		S6 : 5,1							
2	181201102R00	Uprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 772,70000			0,00	800-1	RTS 17/ II
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5.							
		S1 : 1628,1							
		S3 : 139,5							
		S6 : 5,1							
3	1	zemní práce	kpl	1,00000			0,00		Indiv
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>0,00</b>
4	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	20,00000			0,00	801-1	RTS 17/ II
		bez dodávky a uložení výztuže							
		20							
5	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	19,55200			0,00	801-1	RTS 17/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		.4*(4,1*2+6,4*2+2,83*2+2,45*2+5,7*2+2,96*2)							
6	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	19,55200			0,00	801-1	RTS 17/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		.4*(4,1*2+6,4*2+2,83*2+2,45*2+5,7*2+2,96*2)							
7	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,40000			0,00	801-1	RTS 17/ II
		včetně distančních prvků							
		20*12							
8	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	26,73000			0,00	801-1	RTS 17/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže							
		26,73							
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	59,79500			0,00	801-1	RTS 17/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		.25*((4,25+6,55*4+6,5*3+7,44+3,65+6,55+5+7,5*2+7,45+1,8+4,9)*2+1,05*17*2)							
		59,795							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	59,79500			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	274351821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 26,73* ,12	t	3,20760			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	275323411RT7	Beton základových patek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí bez dodávky a uložení výztuže K : 135,6	m3	135,60000			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, K : (1,5*3,14*1,5+1,0*3,14*1,0+3,14*5* ,5)*58 637,42	m2	637,42000			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	637,42000			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	275351821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků K : 135,6* ,12	t	16,27200			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	224321010RA0	Piloty vrtané vytažení výpažnice, výplň ŽB, D 900 mm Vrty pro piloty zapažené svislé, výztuž pilot betonových do země, zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic, výplň pilot z vodostavebního betonu. 16,272	m	461,00000			0,00 AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9*9,0+13*6,0+29*8,0+14*5,0 461									
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00</b>									
17	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 81,65	m3	81,65000			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
18	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 81,65/ ,25*2 653,2	m2	653,20000			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
19	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	653,20000			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		81,65/1,25*2		653,2					
20	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	9,79800			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		81,65* 12		9,798					
21	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Začátek provozního součtu 8,6+4,85+8,6+6,1+3,35 3,25*3 Konec provozního součtu 41,29*2,9-2,0*2,2*2 ((1,7+1,06)-1,06*2,1)*2 ((1,47+1,06)*2,48-1,06*2,1)*2	m2	120,10580			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

22	300	prefa konstrukce kompl.dod+mtz průviaky : 544,02 sloupy : 115,49 ZN : 64,29 ZT : 5,58 W : 270,83 SR,SP : 22,68	m3	1 022,89000		0,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	----	-------------	--	------	--	---------	-------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
23	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých sřech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 monol.strop.desky 1-3np : 1082,04	m3	1 082,04000		0,00 801-1		RTS 17/ II	RTS 17/ II

24	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých sřech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	9,01000		0,00 801-1		RTS 17/ II	RTS 17/ II
STD1-3 : 9,01									

25	411351213R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení s pomocným lešením	m2	45,05000		0,00 801-1		RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------------	--	------------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,01/2		45,05					
26	411351214R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	45,05000			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s pomocným lešením							
		9,01/2		45,05					
27	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	130,92600			0,00 801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		prostě uložených, větknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.							
		STD1-3 : 9,01*,12		1,0812					
		monol.strop.desky 1-3np : 1082,04*,12		129,8448					
28	411351	příplatek bednění do 12m	m2	45,05000			0,00	Vlastní	Indiv
		9,01/2		45,05					
29	411120031RAD	Stropy montované z desek, panelů a dílců z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200 mm, včetně dodávky materiálu	m2	785,62800			0,00 AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztrátne započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.							
		1,2*(54*5,14+60*4,74+3*3,55+21*3,42+6*1,71)		785,628					
30	411120033RAE	Stropy montované z desek, panelů a dílců z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 265 mm, včetně dodávky materiálu	m2	571,68000			0,00 AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztrátne započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.							
		1,2*(57*7,94+3*7,94)		571,68					
31	411120036RAE	Stropy montované z desek, panelů a dílců z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 400 mm, včetně dodávky materiálu	m2	3 447,17100			0,00 AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztrátne započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.							
		1,2*(6*12,38+14*12,12+66*11,47+74*11,19+6*5,96+37*11,19+33*11,47+3*12,37+3*5,94+7*12,12)		3356,532					
		,9*(6*11,19+3*11,19)		90,639					
32	411320332RAX	Strop z betonu C25/30 na filigr. deskách tl.7cm - celkem strop tl.20 cm	m2	2 327,00000			0,00	Vlastní	Indiv
		162,89/07		2327					
<b>Díl: 5 Komunikace</b>									
33	564221112R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	139,50000			0,00 822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
		S3 : 139,5		139,5					
34	567132111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	1 772,70000			0,00 822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuťněním, ošetřením povrchu podkladu vodou									
				S1 : 1628,1	1628,1				
				S3 : 139,5	139,5				
				S6 : 5,1	5,1				
35	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	139,50000	0,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
				S3 : 139,5	139,5				
36	59245140R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, vlnka; šedá; l = 240 mm; š = 120 mm; tl. 60,0 mm	m2	142,29000	0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
				S3 : 139,5*1,02	142,29				
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>									
37	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1 ÷ 2	m2	240,21160	0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
Začátek provozního součtu									
				41,29*2,9-2,0*2,2*2	110,941				
				((1,7+1,06)-1,06*2,1)*2	1,068				
				((1,47+1,06)*2,48-1,06*2,1)*2	8,0968				
Konec provozního součtu									
				120,1058*2	240,2116				
38	622471317RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2,	m2	287,29800	0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
Penetrace + 2 x krycí nátěr.									
				žlutá : (11,85-52*3)*7,5+(5,1+3,0)*1,55	89,73				
				(11,85-52*3)*19,2	197,568				
39	630	Dilatační profil dod+mtz	m	153,60000	0,00		Vlastní	Indiv	
				15,7*2*4+3,5*8	153,6				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
40	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30	m3	0,76500	0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem									
				S6 : 5,1*15	0,765				
41	631319175R00	Příplatek za sřízení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,76500	0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny									
				S6 : 5,1*15	0,765				
42	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,04080	0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně distančních prvků									
S6 : 5,1*8*,001									
43	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	443,43000	0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,									
S1 : 1628,1*,25									
S3 : 139,5*,25									
S6 : 5,1*,3									
44	631315711RTx	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XC1, vyztužená ocelovými vlákny 35 kg/m3	m3	471,21600	0,00	Vlastní	Indiv		
S1 : 1628,1*,15									
S2 : 1717,3*,12									
S3 : 139,5*,15									
45	63190	příplatek za zaplnění díl.spár	m3	471,21600	0,00	Vlastní	Indiv		
S1 : 1628,1*,15									
S2 : 1717,3*,12									
S3 : 139,5*,15									
Díl: 91									
Doplňující práce na komunikaci									
46	914431111RT6	Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000	0,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
47	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	1 083,00000	0,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
5,0*180									
34+(38+22)*2+8+5+6+10									
48	915712211R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, vodících proužků šířky 500 mm	m	54,00000	0,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
1,5*36									
49	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	245,20000	0,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
1,0*5+2,0*7									
3,0*(10+13+13+10)									
1,2*(17+3)+,25*180									
(4*1,4+1,6*5)*3									
50	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	1 083,00000	0,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	Kalkul
5,0*180									
34+(38+22)*2+8+5+6+10									
900									
183									



# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Ceník	Genová úroveň
51	91579112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopočáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	272,20000			RTS 17/ II	0,00 822-1	Kalkul
		245,2+5*54		272,2					
52	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	31,34200			RTS 17/ II	0,00 822-1	RTS 17/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.		31,342					
53	91400	dopravní značka kompl.dod+mtz	kus	16,00000			Vlastní	0,00	Indiv
54	91400a	dopravní značka-dodatková tabulka kompl.dod+mtz	kus	3,00000			Vlastní	0,00	Indiv
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>0,00</b>	
55	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	8 237,36000			RTS 17/ II	0,00 801-1	RTS 17/ II
		(15,7*52+17,95*24,2+15,7*(75,7-24,2))*4		8237,36					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>	
56	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	6 488,67659			RTS 17/ II	0,00	RTS 17/ II
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>	
57	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie	m2	1 772,70000			RTS 17/ II	0,00 800-711	RTS 17/ II
		S1 : 1628,1		1628,1					
		S3 : 139,5		139,5					
		S6 : 5,1		5,1					
58	711472051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, včetně dodávky fólie	m2	14,78400			RTS 17/ II	0,00 800-711	RTS 17/ II
		1,4*(2,83*2+2,45*2)		14,784					
59	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	14,78400			RTS 17/ II	0,00 800-711	RTS 17/ II
		včetně dodávky fólie a doplňků,		14,784					
		1,4*(2,83*2+2,45*2)							
60	711491171RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	1 772,70000			RTS 17/ II	0,00 800-711	RTS 17/ II
		S1 : 1628,1		1628,1					
		S3 : 139,5		139,5					
		S6 : 5,1		5,1					

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textlie, materiál ve specifikaci	m2	1 772,70000			0,00 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		S1 : 1628,1		1628,1					
		S3 : 139,5		139,5					
		S6 : 5,1		5,1					
62	711491271RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textlie, materiál ve specifikaci	m2	14,78400			0,00 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
63	711491272RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textlie, materiál ve specifikaci	m2	14,78400			0,00 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,4*(2,83*2+2,45*2)		14,784					
64	711499097R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo trmoplasty	m2	6,95000			0,00 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		výťah : 6,95		6,95					
65	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	3 932,46480			0,00 SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Začátek provozního součtu							
		S1 : 1628,1		1628,1					
		S3 : 139,5		139,5					
		S6 : 5,1		5,1					
		Konec provozního součtu							
		1772,7*2*1,1		3899,94					
		14,784*2*1,1		32,5248					
66	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	5,11340			0,00 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>						<b>0,00</b>		
67	712371801RZ6	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 3 mm	m2	49,55000			0,00 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		9,91/2		49,55					
68	712371801RZx	Povlaková krytina střech do 10°, fólií na bázi FPO, 1 vrstva - včetně fólie	m2	1 717,30000			0,00	Vlastní	Indiv
		S2 : 1717,3		1717,3					
69	713141125R0x	Izolace na lepidlo PUK	m2	49,55000			0,00	Vlastní	Kalkul
		9,91/2		49,55					
70	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,66317			0,00 800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,66317			0,00	800-711	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
<b>Díl: 713</b>									
72	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad desky, na lepidlo	m2	49,55000			0,00	800-713	RTS 17/ II
		9,91/2		49,55					
73	28375971R	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK	m3	2,25453			0,00	SPCM	RTS 17/ II
		9,91/2*(,02+*,05)/2*1,3		2,25453					
74	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,06144			0,00	800-713	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
<b>Díl: 764</b>									
75	764323330R00	Oplechování z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	10,80000			0,00	800-764	RTS 17/ II
		okapů na sítěchách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm							
		3,6+4,3		7,9					
		2,9		2,9					
76	764391340R00	Ostatní sřešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž	m	32,70000			0,00	800-764	RTS 17/ II
		závětné lišty, rš 500 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm							
		12,2+12,7+7,8		32,7					
77	764430340R00	Oplechování zdi a nadezdívek z hliníkového plechu výroba a montáž	m	362,00000			0,00	800-764	RTS 17/ II
		rš 500 mm							
		včetně rohů							
		292+2*35		362					
78	764778124RT1	Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného hliníkového plechu, v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, dodávka a montáž	m	14,70000			0,00	800-764	RTS 17/ II
		2,45*(4+2)		14,7					
79	764778111RT1	Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	7,90000			0,00	800-764	RTS 17/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací							
		3,6+4,3		7,9					
80	764778212RT1	Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 333 mm, dodávka a montáž	m	131,40000			0,00	800-764	RTS 17/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací							
		65,7+65,7		131,4					

# Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O: SO 04	Parkovací dům
R: 1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	764778109RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, o průměru 150 mm, pro žlab řš 400 mm, dodávka...	kus	6,00000			0,00 800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II
82	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,27888			0,00 800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
83	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním S04 : 32,4*4,0+33,5*4,1	m2	266,95000			0,00 800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				266,95					

84	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu		0,00000	0,00			Vlastní	Indiv
85	Z 01-02	Z01-02 slunolamy š.550mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků 32,208+33,54	m	65,74800			0,00	Vlastní	Indiv

86	Z 03	Z03 zábradlí schodů v 1.01, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	156,20000			0,00	Vlastní	Indiv
87	Z 04-06	Z04-06 lanková síť, lana, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	soubor	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
88	Z 07-12	Z07-12 liniové žlaby, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	soubor	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
89	Z 13	Z13 ocelová chránička na svod, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	65,00000			0,00	Vlastní	Indiv
90	Z 15	Z15 snižující výstražný prvek, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
91	Z 16	Z16 zábradlí schodišť u zrcadia, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	m	36,60000			0,00	Vlastní	Indiv
92	Z 17	Z17 zábradlí schodišť u stěny, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	m	37,20000			0,00	Vlastní	Indiv
93	Z 18	Z18 venkovní skleněné zábradlí, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	m	3,26500			0,00	Vlastní	Indiv
94	Z 19	Z19 nápis na fasádě 9200/700mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	soubor	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
95	Z 20	Z20 oslání a pomocné zámečnické konstrukce do 50kg povrch žárový pozink, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	kg	500,00000			0,00	Vlastní	Indiv
96	Z 21	Z21 ostatní a pomocné zámečnické konstrukce do 50kg povrch prášková barva, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	kg	500,00000			0,00	Vlastní	Indiv
97	Z 22	Z22 pomocná ocelová konstrukce vynášející zavěšené prvky zastřešení povrch prášková barva, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	kg	17,80000			0,00	Vlastní	Indiv
98	Z 23	Z23 informační ukazatel, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	soubor	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
99	15484	Profil trapézový ocelový lakovaný h 135mm, tl.0,75mm S04 : (32,4*4,0+33,5*4,1)*1,15	m2	306,99250			0,00	Vlastní	Indiv
				306,9925					

100	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,47435			0,00 800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----	--------------	--	---	---------	--	--	--------------	------------	------------

Díl: 767 V Výplně otvorů									
				0,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu mimo generálního klíče		0,00000			0,00	Vlastní	Indiv
102	T 01	T 01 - dveře 1000/2200mm EI15DP3-C3 - hliníkové prosklené, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
103	T 02	T 02 - stěna 2900/2200 s dveřmi EI15DP3-C3 - hliníková prosklená, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
104	T 03	T 03 - dveře 900/2200mm EI15DP3-C3 - hliníkové prosklené, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000			0,00	Vlastní	Indiv
105	T 04	T 04 -dveře 2000/2200mm EW 15DP3 ocelové, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000			0,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 768</b>									
106	768	Podhled akustický,bílý nátěr - kompl.dod+mtz	m2	5 130,10000			0,00	Vlastní	Indiv
				1717,3					
				3412,8					

<b>Díl: 777</b>									
107	777-3	trifvitový třílíný překlenující systém stěrek s elast.membránou vč.stěrkového soklu v. 100mm, kompl.dod+mtz	m2	5 316,17060			0,00	Vlastní	Indiv

S1 : 1628,1	1628,1
S5 : 3412,8	3412,8
Začátek provozního součtu	
2,3np : 15,18*2-7,05+51,6*2+,15*12+,15*12-1,06	133,25
17,68*2+24,0*2-7,05*2+,4*24+,15*4	79,46
15,45*2-7,05+50,8*2-7,65+17,218+,25*14+,15*18-1,06	140,158
Konec provozního součtu	
,1*352,868*2	70,5736
Začátek provozního součtu	
1np : 15,18*2-7,05+51,6*2-5,35+3,9+,15*12+,5*14-2,1	131,76
17,68*2+24,0*2-7,05*2+,4*16+,8*6+,15*12	82,26
15,45*2-7,05+50,8*2-7,65+22,5+,25*12+,15*2	143,6
Konec provozního součtu	
,1*357,62	35,762
schodiště : 17,6+12,8+(18,5+14,9)*2+16,8+13,0+(1,55+1,2)*9,3	152,575
,1*(9,3*4+14,6*4+17*4)	16,36

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	777-4	čtyřvrstvý trhlíny překlenující systém stěrek s elast.membránou se zvýšenou dynamickou schopností, přemostění trhlín na pořízdných střechách vč.stěrkového soklu v.400mm kompl.dod+mtz	m2	2 756,07760		0,00		Vlastní	Indiv

S2 : 1717,3

S8 : 675,9

Začátek provozního součtu

4np : 17,85\*2+127,2\*2+32,9\*2\*3,8-2,5\*2\*14+16,868-1,17+7,856-1,06+40,0\*2+33,8\*2+,15\*32

2,3np : (32,7\*4+,15\*20)\*2

1np : 32,7\*4+,15\*20

Konec provozního součtu

907,19400\* ,4

1717,3

675,9

505,794

267,6

133,8

362,8776

Díl: 783	Nátěry				0,00				
109	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidlehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	430,00000		0,00	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		cca : 430		430					

110	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafovaním	m2	20,16000		0,00	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		,7*1,2*24		20,16					

Díl: 799	Ostatní prvky				0,00				
111	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav.kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu		0,00000		0,00		Vlastní	Indiv
112	O 01	O 01 boxy na kola 50ks kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
113	O 02	O 02 odpadkový koš 55l kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	12,00000		0,00		Vlastní	Indiv
114	O 03	O 03 plastový kontejner 770l kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
115	O 04a	O 04 hasící přístroj práškový 34A - kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	9,00000		0,00		Vlastní	Indiv
116	O 04b	O 04 hasící přístroj práškový 55B - kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
117	O 04c	O 04 hasící přístroj práškový 21A - kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
118	O 05	O 05 parkovací dorazl kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	180,00000		0,00		Vlastní	Indiv
119	O 06	O 06 osobní výtah kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
120	O 08	O 08 výstražné a bezpečnostní značky a tabulky kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	120,00000		0,00		Vlastní	Indiv
121	O 09	O 09 označení-i-směrový ukazatel výtahu kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
122	O 10	O 10 stešní přepad kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	ks	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí					0,00			

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/035	Terminál Benešov II.etapa
O:	SO 04	Parkovací dům
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	430	ocelová konstrukce žárově pozinkovaná - kompl.dod+mtz	kg	13 398,83000		0,00		Vlastní	Indiv
				13398,83					

Díl: P	pomocné výpočty- neoceňovat								
124	podlahy			7 578,70000		0,00		Vlastní	Indiv

S1 : 155,1+370,0+420,0+655,4+17,6+10,0  
 S2 : 130,8+503,9+423,7+658,9  
 S3 : 139,5  
 S5 : (130,5+501+424,9+650,0)\*2  
 S6 : 5,1  
 S8 : 115,1\*3+110,2\*3  
 S9 :

125	podlahy sum	podlahy sumarizace		7 578,70000		0,00		Vlastní	Indiv
		S1 : 1628,1		1628,1					
		S2 : 1717,3		1717,3					
		S3 : 139,5		139,5					
		S5 : 3412,8		3412,8					
		S6 : 5,1		5,1					
		S8 : 675,9		675,9					

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>								
---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO: 812.62 budovy garáží osobních automobilů  
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových  
 novostavba objektu

