

**KLIMATIK s.r.o.; Vltavské nábřeží 7, 370 04 Č.Budějovice**

e-mail: john@klimatik.cz; 773 400 420; e-mail: klimatik@klimatik.cz

Zodp. projektant	Kamil John, ČKAIT 0102476		
Vypracoval	Kamil John		
Stavebník	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov		
Místo akce	Konopištská č.p. 386, Benešov		
Název akce: <b>PLYNOVÝ KOTEL – VILA KATUŠKA</b> <b>Konopištská č.p. 386, Benešov</b> D.1.4 – ELEKTROINSTALACE		Formát	4A4
		Datum	09.2019
		Stupeň	PRO VÝBĚR DODAV
		Č.zak.	
Obsah: SOUPIS PRACÍ		Měřítko:	Č.výkresu 04

## PLYNOVÝ KOTEL - VILA KATUŠKA

Konopišťská č.p. 386, Benešov

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

### D.1.4 - ELEKTROINSTALACE

#### REKAPITULACE

rozvaděče elektroinstalace	0,00 Kč
Kabely + nosné konstrukce - lišty, trubky	0,00 Kč
Přístroje + periferie	0,00 Kč
Ostatní	0,00 Kč

Celkem ( bez DPH )      0,00 Kč

Stavba :	<b>PLYNOVÝ KOTEL - VILA KATUŠKA</b>						
Objekt:	<b>Konopišťská č.p. 386, Benešov</b>						
Varianta:	<b>D.1.4 – Elektroinstalace</b>						
Poznámka:							
Pol.č.	Název položky	MJ	množství	Dodávka	Dodávka celkem (Kč)	Montáž	Montáž celkem (Kč)
	<b>D.1.4 – Elektroinstalace</b>						
	<b>rozvaděče elektroinstalace</b>				<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>
1	Doplnění stávajícího hlavního rozvaděče RH ( 1x jistič 1/C/16A )	kpl	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2	rozvaděč Rv RK ( včetně regulátoru pro zabezpečení )	kpl	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
	<b>Kabely + nosné konstrukce - lišty, trubky</b>				<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>

3	trubka PVC pevná VRM 16 vč.příslušenství	bm	15	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
4	trubka PVC pevná VRM 20 vč.příslušenství	bm	10	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
5	Plastová vkladací lišta 40/20 vč.příslušenství	bm	15	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
6	Plastová vkladací lišta 20/20 vč.příslušenství	bm	20	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
7	chránička PVC 16 - ohebná vč. příslušenství	bm	10	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
8	chránička PVC 20 - ohebná vč. příslušenství	bm	10	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
9	kabel CYKY 3 x 1,5	bm	40	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
10	kabel CYKY 3 x 2,5	bm	40	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
11	kabel JYTY 2 x 1	bm	50	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
12	kabel JYTY 4 x 1	bm	5	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
13	kabel JYTY 7 x 1	bm	5	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
14	kabel CYA 4	bm	10	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
15	Protipožární ucpávka do 0.01m2	ks	1,00	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
	<b>Přístroje + periferie</b>				<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>
16	zásuvka přisazená včetně příslušenství - 230V/16A, IP44	ks	4	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
17	vypínač přisazený včetně příslušenství – 230V IP44	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
18	LED svítidlo - „A“ - stropní přisazené, IP66, 4000K, 105lm/W, L80B10, 1500mm	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
19	Světelná signalizace měkké poruchy	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
20	Akustická signalizace tvrdé poruchy	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
21	Havarijní tlačítko odstavení kotelný – STOP	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
22	Tlačítko kvítace poruchy – na rozvaděči	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
23	Čidlo úniku plynu , dvoustupňové	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
24	Sada pro zasilání poruchových hlášení z poruchové signalizace po GSM až na 4 telefonní čísla	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
25	Čidlo zaplavení (napájení 24V AC) - dodávkou regulátoru	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
26	Venkovní čidlo teploty - dodávkou kotle	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
27	Čidlo tlaku v systému (napájení 24V AC, signál 0-10V) - dodávkou regulátoru	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
28	Čidlo teploty prostorové (NTC 1k ohm, při 25°C - dodávkou regulátoru	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
29	Čidlo teploty v systému, příložené ( NTC 10k ohm, při 25°C ) - dodávkou regulátoru	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč

30		plynový kondenzační kotel - dodávka technologie	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
31		Havarijní uzávěr plynu – HUP – dodávka technologie	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
32		Solenoid ventil pro dopouštění systému - dodávka technologie	ks	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
		<b>Ostatní</b>				<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>
33		montážní materiál	kpl	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
34		koordinace na stavbě	kpl	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
35		vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. )	kpl	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
36		Revize elektro , ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
37		ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
38		projektová dokumentace – dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
<b>D.1.4 – Elektroinstalace</b>						<b>Celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>