

T.10

DÍL A: PULT RECEPCE - PRACOVNÍ STŮL
ZALOMENÝ S NIKOU PRO PŘÍSTUP
VOZÍČKÁŘE, ZVÝŠENÉ ČELO

DÍL B: POLICOVÁ STĚNA - SESTAVA
OTEVŘENÝCH POLIC, UZAMYKATELNÁ
SKŘÍŇKA NA KLÍČE, SPODNÍ SKŘÍŇKY
UZAMYKATELNÉ S POSUVNÝMI DVÍŘKY,
CELKOVÉ ROZMĚRY 1795/360/2100

PROVEDENÍ:

- A - kompaktní deska z vysokotlakého laminátu (HPL) dle EN 438-4 typ CGS; pracovní deska a čelní stěna pultu modrá, tl. 8 mm, RAL 5009
B - konstrukční deska laminovaná LTD, tl. 18 mm, modrá RAL 5009
C - konstrukční deska laminovaná LTD, tl. 18 mm, teplá šedá RAL 7030
D - soklík; konstrukční deska tuhá 8 mm HPL / kovolaminát vzhled broušená nerez
E - úchytka nábytková do hrany; grafitový povrch, délka 200 / 260 mm
F - kovové doplňky černý matný lak (RAL 7021); noha nábytková D 40 - 1 ks, průchodka deskou stolu - 4 ks, zapuštěné úchyty posuvných dvířek - 8 ks
G - bukový náklížek zvýšené čelní desky





deska A, B - modrá



deska C - teplá šedá



úchytka E - grafit



POZNÁMKY:

Výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci zhotovitele stavby.
Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy
k odsouhlasení pověřenému zástupci investora (autor projektu / AD).

R.V.S. ±0,000 = 341,650 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV:	Běžecký atletický tunel se zázemím			STUPEŇ: DPS
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	MÍSTO STAVBY:	Hráského 1913, 256 01 3253/1, KÚ 602191	DATUM: ÚNOR 2020
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY:	Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor kraus@ateliervas.cz, +420 608 939 919	AUTOŘI:	Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Otevřelová	Č. ZAKÁZKY: 1.252-10 www.ateliervas.cz
STAVEBNÍ OBJEKT/ NÁZEV VÝKRESU:	RECEPCE - SESTAVA			Č. PARÉ: TV.02

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPIÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.