


Z.05 ZÁBRADLÍ - LODŽIE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI


OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
CELKOVÁ DĚLKA 6,14 m

celkem
1 ks

POHLED



ŘEZ



- 1 - ocelová hranatá trubka jackl 40x40x3
- 2 - ocelová hranatá trubka jackl 35x35x3
- 3 - ocelový průběžný L profil 100x150 (podepření krajních terasových dlaždic)
- 4 - ocelová kruhová trubka D18
- 5 - ocelový plech tl. 10 mm o rozměrech 150x190 mm - vykonzolování zábradlí (žiletka)
- 6 - ocelová příruba 170x100 mm z plechu tl. 8 mm pro boční kotvení, 4x předvrtaný otvor, kotvení na závitové tyče, kotvené do ŽB konstrukce na chemickou kotvu
- 7 - podkladek na bázi tvrdého polyuretanu 300x150x120 mm

POZNÁMKY:

Výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci zhotovitele.
Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení pověřenému zástupci investora (autor projektu / AD).

R.V.S. ±0,000 = 341,650 m n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BpV

NÁZEV: Běžecký atletický tunel se zázemím		MÍSTO STAVBY: Hráského 1913, 256 01 3253/1, KÚ 602191		STUPEŇ: DPS DATUM: ÚNOR 2020
INVESTOR: Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	AUTOR: Ing. arch. Martin Kraus Ing. Petr Linhart Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Otevřelová		Č. ZAKÁZKY: 1.252-10	 www.ateliervas.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor kraus@ateliervas.cz, +420 608 939 919	MĚŘÍTKO: 1:20		Č. VÝKRESU: ZV.06	Č. PARÉ:

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.