



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2019

190 80 207

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Dopravní terminál Benešov“

Smluvní strany

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Společnost Terminál Benešov – Metrostav - IMOS

Metrostav a.s. – správce společnosti

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 1809071/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 (na základě plné moci) a
Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek
Zástupce ve věcech technických a realizace : Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek divize 8,
Ing. Pavel Kalouš, vedoucí projektu

IMOS Brno, a.s. - společník

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
(dále také jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2019 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 z 24.07.2019, Dodatku č. 2 z 16.12.2019, Dodatku č. 3 z 29.05.2020 a Dodatku č. 4 z 30.07.2020 v souvislosti se vznikem změn množství stavebních prací (tzv. „víceprací“ a „méněprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 20 – č. 29, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Celková změna ceny díla na základě tohoto dodatku činí:
 - a. **1.482.065,16 Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **311.233,68 Kč**
 - c. **1.793.298,84 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

 - a. Cena bez DPH **161.144.535,21 Kč**
(slovy: jednošedesátmilionůstočtyřicetčtyřicetpětsettricetpětkorunčeskýchdvacetjedenhaléř)
 - b. DPH 21 % ve výši **33.840.352,39 Kč**
(slovy: třicettřímilionyosmsetčtyřicettisíckorunčeskýchtricetdevěthaléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši **194.984.887,60 Kč**
(slovy:jednostodevadesátčtyřímilionůdevětsetosmdesátčtyřitísícosmsetosmdesátsedmkorun českýchšedesáthaléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“);

II.

Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 5, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitelé po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 20
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 21
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 22
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 23
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 24
 - Příloha č. 6: Změnový list č. 25
 - Příloha č. 7: Změnový list č. 26
 - Příloha č. 8: Změnový list č. 27
 - Příloha č. 9: Změnový list č. 28
 - Příloha č. 10: Změnový list č. 29

Za objednatele: ~~20-11-2020~~
V Benešově dne ~~20-12-2020~~
za Město Benešov OPRAVENO

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



Za zhotovitele:
V Praze dne **23-11-2020**
za Metrostav a.s.

Ing. Josef Špryňar
ředitel divize 8, Metrostav a.s.



180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0870)
Ing. Marek Magerov
výrobní náměstek divize 8



V Brně dne

za IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

 IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2020-11

Stavba: Terminál Benešov I.Etapa - Dodatek č.5 - ZL

Místo

Datum

15. 11. 2020

Zadavatel

Projektant




Zhotovitel

Zpracovatel


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 482 065,16	1 793 298,84
D5-ZL20	IO18 - Vyjmutí položek - Přeložka kabelu N.N ČEZU (před firmou AGRODATA)	-88 837,00	-107 492,77
D5-ZL21	Elektroinstalace Celkem	811 765,49	982 236,25
D5-ZL21a	Elektro - 01 -SO 01 Objekt terminálu	145 580,29	176 152,15
D5-ZL21b	Elektro - 02 SO 01 Připojka pro terminál za elektroměrem	13 505,80	16 342,02
D5-ZL21c	Elektro - 06 SO 03 Prodloužení podchodu	6 796,05	8 223,22
D5-ZL21d	Elektro - D1.4h - Technika prostředí budov - elektroinstalace slaboproud, SO01, SO02, SO03	455 366,52	550 993,49
D5-ZL21e	Elektro - IO08 - Veřejné osvětlení	151 013,78	182 726,67
D5-ZL21f	Elektro - IO09 - Rozvody SLP - připojka společnosti CETIN	4 932,24	5 968,01
D5-ZL21g	Elektro - IO07 - Připojka N.N pro parkovací systém	9 744,31	11 790,62
D5-ZL21h	Elektro - IO09 - rozvody SLP - parkovací systém	29 466,70	35 654,71
D5-ZL21i	Elektro - IO18.1 - Osvětlení 1 přechodu ul. Nádražní	-4 640,20	-5 614,64
D5-ZL22	Kanalizace Celkem	54 248,57	65 640,77
D5-ZL22a	Kanalizace - Úprava připojek (stoka D2, OSSZ)	36 950,77	44 710,43
D5-ZL22b	Kanalizace - Přidání vpustí na žlab ZL1	17 297,80	20 930,34
D5-ZL23	Komunikace Celkem	223 696,79	270 673,11
D5-ZL23a	IO01 - Komunikace - NÁDRAŽNÍ, JIRÁSKOVA, ŽIŽKOVA A NÁDRAŽÍ - 57% - Stabilizace	131 562,59	159 190,73
D5-ZL23b	IO01 - Komunikace - NÁDRAŽNÍ, JIRÁSKOVA, ŽIŽKOVA A NÁDRAŽÍ - 43% - Stabilizace	92 134,20	111 482,38
D5-ZL24	Mobilníář	-1 017,33	-1 230,97
D5-ZL25	Sadové úpravy	90 033,17	108 940,14
D5-ZL26	Stavební úpravy Celkem	168 191,70	203 511,96
D5-ZL26a	Oddělení požárních úseků	58 535,27	70 827,68
D5-ZL26b	Zazdění světlíku a dveří ze sklepa Agrodátu	4 483,79	5 425,39
D5-ZL26c	SDK přička nad jednotkami fancoli, nad prodejem lístků	5 658,46	6 846,74
D5-ZL26d	Větší množství omítek	90 276,68	109 234,78
D5-ZL26e	Změna obkladu na stěrku	-1 571,38	-1 901,37
D5-ZL26f	Žulový parapet u prosklené stěny AL7	10 808,88	13 078,74
D5-ZL27	Výrobky PSV Celkem	347 248,11	420 170,21
D5-ZL27a	Úprava skleněných přček, Rolovací mříž	139 852,11	169 221,05
D5-ZL27b	Zábradlí u bankomatu ul.Nádražní	105 000,00	127 050,00
D5-ZL27c	Dveřní zámky - Mincovníky	102 396,00	123 899,16
D5-ZL28	VZT, ZTI, Vytápění	-69 258,11	-83 802,31
D5-ZL29	Zastřešení nástupišť - záchytný systém	-54 006,23	-65 347,54


16 - 11 - 2020




MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 27 BENEŠOV (20)

 		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 20 / 00

NÁVRH ZMĚNY			
PŘEDMĚT ZMĚNY:		Vyjmutí položek IO18 - Přeložka kabelu N.N ČEZu (před firmou AGRODATA)	
DŮVOD ZMĚNY:		Zajišťuje investor.	
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:			
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:		01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace	
POPIS ZMĚNY: Vyjmutí položek IO18 - Přeložka kabelu N.N ČEZu (před firmou AGRODATA). Zajišťuje investor.			
POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY:		do 26.11.2020	
VLIV NA CENU:	Ne <input type="checkbox"/>	Ano: <input checked="" type="checkbox"/>	navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: -88 837,00 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací (milníky):	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano: <input type="checkbox"/>
	Vliv na datum dokončení a předání díla:	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano: <input type="checkbox"/>
PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00		Podpis:
	Ing. Pavel Kalouš	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	
PŘEVZAL:	Ing. Pechorua		Podpis: MĚSTO BENEŠOV
		DATUM PŘEVZETÍ: 16 -11- 2020	Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (20)

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek <input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:		
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:		Podpis odpovědné osoby
		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek <input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:		
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:		Podpis odpovědné osoby
		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (20)
 TELMONT Nymburk s.r.o. Palackého třída 222 288 02 Nymburk IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584		16 -11- 2020 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I. Etapa - Dodatek 6.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL20 - IO18 - Vyjmutí položek - Přeložka kabelu N.N CEZU (před firmou AGRODATA)

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-88 837,00

D D1 Demontáže dle ceníku C21M

-2 283,84

1	K	D210901098	KABEL SIL AYKY 1KV 3X240+120PEV	m	-18,000	126,88	-2 283,84
---	---	------------	---------------------------------	---	---------	--------	-----------

D D2 Montáže dle ceníku C21M

-34 046,40

2	K	21	MONTÁŽNÍ PRÁCE S PŘESUNUTÍM KABELU N.N.	hod	-16,000	634,40	-10 150,40
5	K	21.1	MONTÁŽE BEZ MATERIÁLU DODÁVANÉHO	hod	-16,000	634,40	-10 150,40
6	K	21.2	PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	kus	-1,000	5 438,20	-5 438,20
7	K	21.3	UČAST PROJEKTANTA NA MONTÁŽI	hod	-2,000	906,29	-1 812,58
3	K	21.31	PPV 6 %	ks	-1,000	1 927,14	-1 927,14
4	K	210901098	KABEL SIL AYKY 1KV 3X240+120PEV	m	-18,000	253,76	-4 567,68

D D3 Materiál

-2 718,87

8	K	01	DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL	ks	-1,000	2 718,87	-2 718,87
---	---	----	--------------------------	----	--------	----------	-----------




D D4 Zemní práce dle ceníku C46M - RTS2014 vč.materiálu

-49 787,89

9	K	46	ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU N.N. V.Č. JEHO VYPNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ	KS	-1,000	4 380,20	-4 380,20
11	K	46.1	Zajištění vykopu dřevěnou zábranou proti pádu osob	m	-36,000	187,55	-6 751,80
14	K	46.2	OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU N.N.	M	-18,000	762,30	-13 721,40
22	K	46.3	Geodetické zaměření kabelové trsy	m	-18,000	33,88	-609,84
16	K	460080001.RT1	Beton. základ do zeminy bez bednění uložení betonu do výkopu	m3	-1,200	3 042,97	-3 651,56
10	K	460200644.RT2	Výkop kabelové rýhy 65/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	-18,000	129,77	-2 335,86
12	K	460400001.R00	Pažení kabelové rýhy šířky 1,3 m, hloubky do 2 m	m	-18,000	93,68	-1 686,24
13	K	460400101.R00	Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m	m	-18,000	49,42	-889,56
17	K	460510201.R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	m	-18,000	268,02	-4 824,36
19	K	460570644.R00	Zához rýhy 65/80 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	-18,000	119,31	-2 147,58
15	K	460600001.RT3	Naložení a odvoz zeminy na vzdálenost 5000m	m3	-9,000	109,00	-981,00
18	K	460600001.RT3	Naložení a odvoz zeminy na vzdálenost 5000m	m3	-8,000	109,00	-872,00
20	K	460620014.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	-11,000	32,34	-355,74
21	K	460650023.RT1	Vozovka jednovrstvá z betonu 15cm podkladní vrstva z BP 7,5	m2	-11,000	598,25	-6 580,75

700

K

 		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 21 / 00

NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Elektroinstalace
DŮVOD ZMĚNY:	Práce nad rámec SOD.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace

POPIS ZMĚNY:

Sílnoproud:

- Soubory 01 SO 01 – objekt terminálu; 02 SO 01 – přípojka pro term. za elektroměrem; 04SO 01 úprava VO v rámci SO 01:
 - doplnění silových zásuvek do kanceláří zázemí
 - změna v rozvaděčích RH01, RT-Č, RVO a RE – pře projektováno, muselo být doplnění více jističů do rozvaděče.....
 - změna kabelového přívodu pro rozvaděče RT-Č
 - nedocenený hromosvod – muselo být upraveno tak, aby odpovídalo normě
 - záměna uličních lamp dle požadavků TSK
- Dle přání budoucího nájemce ČSAD. Požadavek doručen ve chvíli, kdy byly hotové čisté omítky.

Slaboproud:

- soubory 03 SO 01; D1.4h Technika prostředí budov, IO 09 – přípojka SLP – parkovací systém;
 - datové zásuvky zvětšil se počet – byl nutné dodat další patch panel včetně kabeláže
 - ve výkazu výměr podhodnocené délky trubek HDPE – původní trasa byla 1x. Neodpovídá normě ani požadavkům. Současně dle technických požadavků vedeno i 4 x.
 - nedocenený optický kabel dle požadavků ČD bylo uděláno propojení mezi rozvaděči optikou na místo medailky ..
 - z důvodu přemístění informačních tabulí bylo nutné instalovat nové datové i silové kabely
 - z důvodu propojení datových kabelů bylo nutné použít kabelové komory
 - změna provedení přípojky CETIN
- Soubor D1.4h informační tabule – K informačním tabulím musí být doinstalován komunikátor. Požadavek vznikl při koordinační schůzce

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020



VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **811.765,49 Kč**

VLIV NA TERMÍN:

Vliv na harmonogram prací (milníky):	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano: <input type="checkbox"/>
Vliv na datum dokončení a předání díla:	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano: <input type="checkbox"/>

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00		Podpis: 
	Ing. Pavel Kalouš	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	
PŘEVZAL:	Ing. Pokorný		Podpis:  MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 250 27 BENEŠOV (20)
	DATUM PŘEVZETI: 16-11-2020		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Schvaluji bez připomínek	 TELMONT Nymburk s.r.o. Ptačského ulice 222 288 02 Nymburk IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584
<input type="checkbox"/>	Mám následující připomínky:	
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:	 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 250 27 BENEŠOV (20)	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I, Etapa - Dodatek č.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL21a - Elektro - 01 -SO 01 Objekt terminálu

Místo: Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 580,29

D D1 Dodávka strojů a zařízení rozvaděče 28 566,27

29	K	Pol271.1	ROZVADEČ SKRÍŇOVÝ RH 01 dle TOS Č.1 a výkresu D.1.4.g.15 - úprava	KS	0,150	159 507,04	23 926,06
30	K	Pol272	PLASTOVÝ ROZVADEČ R-TČ dle TOS Č. 2 a výkresu D.1.4.g 16	KS	0,100	46 402,05	4 640,21

D D2 Montáže dle ceníku C21M 47 601,63

28	K	Pol286	SPINAC SPECIALNI SNIMAC POHYBU	kus	1,000	217,51	217,51
3	K	Pol290	ZASUVKA PRUM 3P+N+PE 16A IP44 NASTENNA	kus	15,000	217,51	3 262,65
4	K	Pol292	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	m	150,000	21,75	3 262,50
5	K	Pol296	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV	m	250,000	25,38	6 345,00
6	K	Pol298	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X4 PEV	m	75,000	39,88	2 991,00
7	K	Pol310	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ	kus	10,000	85,19	851,90
8	K	Pol319	LISTA PLAST 40 MM VKLADACI	m	55,000	43,50	2 392,50
9	K	Pol327	SVORKA HROMOSV NA POTRUBI D260-700	kus	2,000	77,94	155,88
10	K	Pol328	SVORKA EKVIPOENC. EPS1	kus	2,000	145,01	290,02
12	K	Pol335	VOD SVOD FEZN D10,AL10,DU8 +PODPERY	m	30,000	54,38	1 631,40
13	K	Pol337	VEDENI UZEM FEZN D 8,10 MM V ZEMI VE MESTE	m	400,000	54,38	21 752,00
14	K	Pol3411	PPV	kus	0,250	17 797,07	4 449,27

D D3 Materiál 56 308,39

15	K	Pol356	ZAS 5512A-2359B DVOJ.+CL.bila	KS	15,000	182,80	2 742,00
16	K	Pol363	CYKY-O 3X1,5mm2 /A/	M	150,000	13,92	2 088,00
17	K	Pol368	CYKY-J 3X2,5mm2 /C/	M	250,000	22,51	5 627,50
18	K	Pol370	CYKY-J 5X4mm2 /C/	M	75,000	60,96	4 572,00
19	K	Pol377	KRABICE KU68/2-1902 s vickem	KS	15,000	11,09	166,35
20	K	Pol388	LISTA LHD 40X20 PVC VKLADACI	M	40,000	31,76	1 270,40
21	K	Pol400	UCHYT VIKÁ VU	KS	45,000	7,23	325,35
22	K	Pol408	SVORKOVNICE EPS1 EKVIP.S KRYTEM	KS	1,000	203,92	203,92
23	K	Pol421	OCEL POZ 30X4KOT 0,95KG/M	KG	350,000	108,75	38 062,50
24	K	Pol424	PODPERA VEDENI PV23 na plechove strechy	KS	38,000	16,18	614,84
25	K	Pol429	SVORKA SZa ZKUSEBNI 7-10mm hromosv-uzemneni	KS	3,000	40,10	120,30
26	K	Pol433	SPRAY ZINKOVY 400ml-BESPLAST	KS	1,000	515,23	515,23

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 104,00

31	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	28,000	468,00	13 104,00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

vv

"připojení rolety a sanitární techniky "28

28,000

TJM

K

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I. Etapa - Dodatek č.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL21b - Elektro - 02 SO 01 Přípojka pro terminál za elektroměrem

Místo: Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 505,80
D D1 Montáže dle ceníku C21M							-2 990,90
7	K	210810053	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 4X10 PEV	m	-55,000	54,38	-2 990,90
D D2 Materiál							-5 888,30
8	K	520608277	CYKY-J 4X10mm2 /B/	M	-55,000	107,06	-5 888,30
D M Práce a dodávky M							22 385,00
D 21-M Elektromontáže							22 385,00
5	K	210812037	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	55,000	43,60	2 398,00
6	M	34111620	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 4x35mm2 (1-CYKY)	m	63,250	316,00	19 987,00
		∑	55*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		63,250		

135%

K.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I (Přápa) - Dodatek 6-B-ZL

Objekt:

D5-ZL21c - Elektro - 06 SO 03 Prodloužení podchodu

Místo: Město Benešov Datum: 15. 11. 2020

Zadávatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

žpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 796,05

D D1

Montáže dle ceníku C21M

3 951,25

1	K	210810045	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	m	75,000	21,75	1 631,25
2	K	210810055	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X1,5 PEV	m	80,000	29,00	2 320,00

D D2

Material

2 844,80

3	K	520605786	CYKY-J 3X1,5mm ² /C/	M	75,000	13,92	1 044,00
4	K	520612484	CYKY-J 5X1,5mm ² /C/	M	80,000	22,51	1 800,80

795:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č. 9 - ZL

Objekt

D5-ZL21d - Elektro - D1.4h - Technika prostředí budov - elektroinstalace slaboproud. SO01. SO02. SO03

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

455 366,52

D D1

Strukturovaná kabeláž, připojení displejů, vybavení výpočetní technikou

294 502,25

25	K	Pol450	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	ks	13,000	507,63	6 599,19
2	K	Pol451	MONT DVOJZÁSUVKY UTP, FTP 2xRJ	ks	13,000	145,01	1 885,13
3	K	Pol452	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU U-FTP KAT5	ks	13,000	290,01	3 770,13
4	K	Pol455	Panel černý, 24 port U-FTP	ks	1,000	653,89	653,89
5	K	Pol457	Panel pomocný - organizér	ks	2,000	448,61	897,22
27	K	Pol458	Panel 230V s přepětovými ochranami	ks	1,000	6 117,46	6 117,46
6	K	Pol459	MONTAZ PANELU	ks	2,000	1 178,18	2 356,36
7	K	Pol460	Cable UTP5e HFFR-ISZH	ks	560,000	10,88	6 092,80
8	K	Pol461	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK	m	560,000	14,50	8 120,00
9	K	Pol465	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	20,000	61,12	1 222,40
10	K	Pol467	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	m	300,000	7,25	2 175,00
11	K	Pol469	Instalační žlab pod strop, 100x100, pro místa s podhledem	m	30,000	346,21	10 386,30
29	K	Pol470	Přípojková skříň telefonní vnitřní, pod omítku, D+M, do 100pp	ks	2,000	2 492,30	4 984,60
12	K	Pol471	Práce související s úpravou přívodu Cetin , včetně montážního materiálu (prostup, zatěsnění)	hod	2,000	906,29	1 812,58
13	K	Pol473	Chráníčka d= 40mm HDPE pod základem, D+M	m	966,000	69,33	66 972,78
14	K	Pol474	Chráníčka d= 110mm pod základem, D+M	m	490,000	232,46	113 905,40
15	K	Pol476	Optokabel 8 vláken	m	200,000	20,39	4 078,00
16	K	Pol477	Optokabel 12 vláken	m	500,000	25,83	12 915,00
17	K	Pol478	Montáž optokabelu	m	500,000	23,56	11 780,00
18	K	Pol479	Zakonční optokabelu (svár + pig-tail)	ks	28,000	362,52	10 150,56
19	K	Pol480	Měření vlákna optokabelu	ks	28,000	362,52	10 150,56
20	K	Pol484	switch do racku	ks	1,000	2 945,44	2 945,44
21	K	Pol485	Převodník optika/metalika pro displeje v podchodu, v čekárně ČD	páry	1,000	4 531,45	4 531,45

D D3

Ozvučení

11 231,07

24	K	Pol468	AY 2,5 B	m	161,000	2,07	333,27
31	K	Pol499	Vrtání prostupu v betonu, do d=20mm, l=200mm	ks	5,000	181,26	906,30
22	K	Pol509	Kabel 100V, 3x1,5, do výkopu	m	70,000	59,36	4 155,20
23	K	Pol510	Kabel 100V, 3x1,5, do žlabu na zastřešení	m	80,000	59,36	4 748,80
30	K	Pol515	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	150,000	7,25	1 087,50

D D4

Informační displeje

107 360,00

37	K	Pol537.1	Modul syntézy, lecnce, SW úprava, (komunikace s ROPID), D+M	ks	1,000	107 360,00	107 360,00
----	---	----------	---	----	-------	------------	------------

D D5

Elektrická zabezpečovací signalizace EZS, čtečka karet

1 812,60

32	K	Pol499	Vrtání prostupu v betonu, do d=20mm, l=200mm	ks	10,000	181,26	1 812,60
----	---	--------	--	----	--------	--------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 956,60

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

4 956,60

33	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložená pevně	m	33,000	34,20	1 128,60
34	M	34571109	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 27/32mm, délka 3m	m	33,000	116,00	3 828,00

D M

Práce a dodávky M

35 504,00

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

35 504,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus	2,000	11 400,00	22 800,00
36	M	R	Kabelová komora Hidrostanek	ks	2,000	6 352,00	12 704,00

798^c

K.

SOUPIS PRACÍ

číslo:

Terminál Benešov I. Etapa - Dodatek č.5 - ZL

objekt:

D5-ZL21e - Elektro - IO08 - Veřejné osvětlení

Místo: Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadávatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

151 013,78

D D1 Demontáže dle ceníku C21M -706,89

D D2 DEMONTÁŽ SLOUPOVÉHO SVITIDLA " E " -706,89

14	K	D210100251	UKONC KAB CELOPLAST 4X10	kus	-6,000	36,25	-217,50
15	K	D210202014	SVIT VYBOJ 4460515 150W SHC PARKOVE	kus	-3,000	163,13	-489,39

D D16 Materiál 5 662,60

D 01 UZEMNĚNÍ VĚTVY 03,04 OD ROZVADĚČE RVO /40 5 437,50

13	K	251101409.2	OCEL POZ 30X4KOT 0,95KG/M	KG	50,000	108,75	5 437,50
----	---	-------------	---------------------------	----	--------	--------	----------

D D7 MONTÁŽ SLOUPOVÉHO SVITIDLA " F " 337,65

11	K	520605885	CYKY-J 3X2,5mm2 /C/	M	15,000	22,51	337,65
----	---	-----------	---------------------	---	--------	-------	--------

D D9 MONTÁŽ SLOUPOVÉHO SVITIDLA " J " -112,55

12	K	520605885	CYKY-J 3X2,5mm2 /C/	M	-5,000	22,51	-112,55
----	---	-----------	---------------------	---	--------	-------	---------

D D4 Montáže dle ceníku C21M 146 058,07

D D5 MONTÁŽ SLOUPOVÉHO SVITIDLA " D " 144 753,03

31	K	082102200	SPOJKA ALU-ZE 25 AL, 1-10KV	KS	12,000	26,06	312,72
30	K	104005300	SPOJKA SMOE81513 4x16-50 LIS	KS	3,000	464,93	1 394,79
36	K	106138110	HADICE DSG-PBF 1/2 12,7/6,4 Z/ZL smrstovaci	M	3,000	31,73	95,19
27	K	21	OCHRANA SPOJŮ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	kus	12,000	85,19	1 022,28
19	K	210100251	UKONC KAB CELOPLAST 4X10	kus	6,000	72,50	435,00
26	K	210100252	UKONC KAB CELOPLAST 4X25	kus	6,000	181,26	1 087,56
17	K	210202009	SVIT VYBOJ 1x zdroj PRUM NA SLOUPEK PARKOVY	kus	3,000	326,26	978,78
39	M	R001	SVIT LED AMPERA MIDI 48/LED	ks	6,000	12 920,54	77 523,24
16	K	210204002	STOZAR OSVETLOV SADOVY OCEL	kus	3,000	2 718,87	8 156,61
22	K	210220021	VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI V PRUMYSLU	m	12,000	54,38	652,56
23	K	210220022	VEDENI UZEM FEZN D 8,10 MM V ZEMI VE MESTE	m	6,000	54,38	326,28
25	K	210220301	SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/	kus	6,000	85,19	511,14
24	K	210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	kus	6,000	85,19	511,14
18	K	210810046	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV	m	15,000	25,38	380,70
20	K	210901090	KABEL SIL AYKY 1KV 4X25 PEV	m	12,000	68,88	826,56
21	K	215100225	SPOJKA 1KV SMOE 81513,16-50,4-ŽIL.KAB.S PLAST IZOL.	kus	3,000	453,15	1 359,45
34	K	225101600	SVORKA SP PRIP NA KONSTR	KS	6,000	16,72	100,32
35	K	226101200	SVORKA SR3a pro 30X4/7-10mm	KS	6,000	44,18	265,08
32	K	251101409	OCEL POZ 30X4KOT 0,95KG/M	KG	12,000	40,78	489,36
33	K	255020803	DRAT POLOT.10mm pozink 0,62KG/M	KG	4,000	42,14	168,56
37	K	282430100	GUMOASFALT SA12 - 5 KG	KS	1,000	243,34	243,34
38	K	294213300	DRIK STOZARU SB7 ZAR.ZN. sadovy bezpaticovy	ks	6,000	7 803,16	46 818,96
28	K	520605885	CYKY-J 3X2,5mm2 /C/	M	15,000	22,51	337,65
29	K	620008476	1-AYKY-J 4X25mm2	M	12,000	62,98	755,76

D D8 MONTÁŽ SLOUPOVÉHO SVITIDLA " H " 1 305,04

9	K	210202009	SVIT VYBOJ 1x zdroj PRUM NA SLOUPEK PARKOVY	kus	4,000	326,26	1 305,04
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

707

K

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I. Etapa - Dodatek č. 5 - ZL

Objekt:

D5-ZL21g - Elektro - IO07 - Přípojka N.N pro parkovací systém

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 744,31

D D1 Montáže dle ceníku C21M

7 538,07

D 01 DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RVO/40

1 608,67

8	K	12	CHRANIC OLI-16C-1N-0,03 AC (10 kA)	KS	1,000	611,75	611,75
3	K	21.1	DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RVO /40 -CRANIČEM V.Č. VYDRÁTOVÁNÍ	kus	1,000	996,92	996,92

D 21 KABEL CYKY PRO VĚTEV 11

3 754,20

1	K	210810047	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X4 PEV	m	60,000	23,56	1 413,60
4	K	520605984	CYKY-J 3X4mm2 /C/	M	60,000	39,01	2 340,60

D D2 OSTATNÍ MONTÁŽ

2 175,20

2	K	210220020	VEDENÍ OZEMNÍ PEZN DO 120 MMVZ V ZEMNÍ VE MĚSTE	m	40,000	54,38	2 175,20
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D D3 Materiál

2 206,24

D D4 OSTATNÍ MATERIÁL

2 206,24

6	K	226101200	SVORKA SR3a pro 30X4/7-10mm	KS	2,000	44,18	88,36
5	K	251101409	OCEL POZ 30X4KOT 0,95KG/M	KG	40,000	40,78	1 631,20
7	K	282430100	GUMOASFALT SA12 - 5 KG	KS	2,000	243,34	486,68

TJS

f

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č. 5 - ZL

Objekt:

D5-ZL21h - Elektro - IO09 - rozvody SLP - parkovací systém

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 466,70

D D2

Kabeláž, chráničky

29 466,70

1	K	Pol583	Úložný kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	70,000	108,75	7 612,50
3	K	Pol585	Trubka HDPE o 40	m	70,000	25,83	1 808,10
6	K	Pol588	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm	m	70,000	45,31	3 171,70
7	K	Pol589	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm	m	70,000	45,31	3 171,70
2	K	Pol634	TCEPKPFLE – 3x4x0,6	m	70,000	145,65	10 195,50
4	K	Pol635	Trubka HHDPE montáž	m	70,000	43,50	3 045,00
5	K	Pol636	Spojka na HDPE 40	ks	4,000	115,55	462,20

IMS:




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č 5 - ZL

Objekt: **D5-ZL21i - Elektro - IO18.1 - Osvětlení 1 přechodu ul. Nádražní**

Místo: Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-4 640,20

o D1 Montáže dle ceníku C21M

-4 640,20




D 21 **BENEŠOV , ulice NÁDRAŽNÍ OBOUSMĚRNÁ , JEDEN PŘECHOD**

-4 640,20

2	K	210202009	SVIT VYBOJ 1x zdroj PRUM NA SLOUPEK PARKOVY	kus	-2,000	326,26	-652,52
1	K	210205002	ZNACKA DOPR-SVET D700MM,STOP,4-10M	kus	-4,000	996,92	-3 987,68

130: 



 		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 22 / 00

NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Kanalizace
DŮVOD ZMĚNY:	Práce nad rámec SOD.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace




POPIS ZMĚNY:
 Napojení objektů v ul. Jiráskova č.p. 624 a č.p. 307 (Potůčkovi) na stoku D2 + svod OSSZ č.p.2120 (Rozdíl oproti PD. Nutno napojit objekt v ul. Jiráskova č.p. 624, č.p.307 a výměna 3m rozpadlých přípojek. Dále bylo při pracích odhaleno více vedení silno a slaboproudu, než udávala zadávací dokumentace. S tím spojená větší pracnosti provádění prací. Napojení dešťového svodu OSSZ č.p.2120 do uliční vpusti vč. zemních prací).

Přidání vpusti na žlab ŽL1 (Do nejnižšího místa žlabu bylo nutno osadit vpustový dílec s přípojkou na areálovou kanalizaci. Rozdíl oproti PD)


POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020

VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **54.248,57 Kč**

VLIV NA TERMÍN:
 Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne Ano:
 Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	Podpis:
	Ing. Pavel Kalouš		
PŘEVZAL:		DATUM PŘEVZETI: 16-11-2020	Podpis:
			 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (20)

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek <input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:		
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:		Podpis odpovědné osoby
		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek <input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:		
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: TELMONT		Podpis odpovědné osoby
 TELMONT Nymburk s.r.o. Palackého třída 222 288 02 Nymburk IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584		 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (20)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek 6.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL22a - Kanalizace - Úprava přípojek (stoka D2, OSSZ)

Místo: Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 950,77

D 1

Zemní práce

27 432,55

7	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,680	109,02	837,27
			V hornině 3: 40%				
			"potrubí DN200 ." (2+1)*1,1*5*0,4		6,600		
			"potrubí DN75 ." 3*0,6*1,5*0,4		1,080		
			Součet		7,680		
8	K	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	11,520	179,08	2 063,00
			V hornině 3: 60%				
			"potrubí ." (2+1)*1,1*5*0,6		9,900		
			"potrubí DN75 ." 3*0,6*1,5*0,6		1,620		
			Součet		11,520		
4	K	139 60-0013.RAO	Ruční výkop v hornině 4	m3	5,000	2 354,59	11 772,95
			5*1		5,000		
12	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	30,000	110,96	3 328,80
			(2+1)*5*2		30,000		
15	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	30,000	24,20	726,00
			(2+1)*5*2		30,000		
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	19,200	96,92	1 860,86
			7,68+11,52		19,200		
22	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,160	303,11	957,83
			Vytlačená kubatúra:				
			"Obsyp ." 2,65		2,650		
			"Lože ." 0,51		0,510		
			Součet		3,160		
24	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,160	71,15	224,83
			3,16		3,160		
26	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3,160	30,25	95,59
			3,16		3,160		
27	K	171201211U00	Skládkovné zemina	t	5,690	266,20	1 514,68
			3,16*1,8		5,690		
28	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,040	102,61	1 645,86
			"výkop ." 7,68+11,52		19,200		
			"odečte se vytl kub ." -3,16		-3,160		
			Součet		16,040		
29	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkovému frakce 0 - 22 mm	m3	2,650	907,50	2 404,88
			3*0,6*0,45-(0,07*0,07*3)		0,800		
			(2+1)*1,1*0,6-(0,212*0,212*(2+1))		1,850		
			Součet		2,650		

D 4

Vodorovné konstrukce

586,25

33	K	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrku 0+63 mm	m3	0,510	1 149,50	586,25
			1,1*0,1*(2+1)		0,330		
			0,6*0,1*3		0,180		
			Součet		0,510		

D 8

Trubní vedení

4 091,97

70	K	28614523R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,50 mm; l = 1000,0 mm	m	3,050	863,94	2 635,02
			(2+1)*1,015		3,050		
71	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	3,000	74,20	222,60

79,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x100mm SN10	m	3,045	310,00	943,95
			3*1,015 Přepočtené koeficientem množství		3,045		
43	K	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	3,000	96,80	290,40
			2+1		3,000		
		0 721	Vnitřní kanalizace				4 840,00
73	K	721242116R00	Lapače střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	4 840,00	4 840,00

7250

K.

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL22b - Kanalizace - Přidání vpusti na žlab ZL1

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 297,80

D 1

Zemní práce

9 597,08

60	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	9,780	109,02	1 066,22
			1,10*1,27*7		9,780		
64	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,780	96,92	947,88
			9,78		9,780		
65	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,310	303,11	1 306,40
			Vytlačená kubatúra:				
			"Obsyp :" 3,54		3,540		
			"Lože :" 0,77		0,770		
			Součet		4,310		
66	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,310	71,15	306,66
			4,31		4,310		
67	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,310	30,25	130,38
			4,31		4,310		
68	K	171201211U00	Skládkovné zemina	t	7,760	266,20	2 065,71
			4,31*1,8		7,760		
			Součet		7,760		
69	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,470	102,61	561,28
			"výkop :" 9,78		9,780		
			"odečte se vytl kub :" -4,31		-4,310		
			Součet		5,470		
70	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,540	907,50	3 212,55
			7*1,1*0,46		3,540		

D 4

Vodorovné konstrukce

885,12

71	K	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm	m3	0,770	1 149,50	885,12
			1,1*0,1*7		0,770		

D 8

Trubní vedení

4 065,60

73	K	28614520R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 1000,0 mm	m	7,000	508,20	3 557,40
72	K	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	7,000	72,60	508,20

D 91



Doplňující práce na komunikaci

2 750,00

59	K	592173070R1	D+M odvodňovací žlab DN 100, zatížení D400	m	0,500	5 500,00	2 750,00
			žlabová linie Ž1 - přidání 1X odtok přes vpust' DN150, zatížení D400				
			0,5		0,500		

Handwritten signature

Handwritten mark

		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 23 / 00

NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Komunikace – sanace pláně
DŮVOD ZMĚNY:	Práce dle SOD.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace

POPIS ZMĚNY:
V ulicích Jiráskova, Žižkova a u Agrodاتا nemohla být provedena stabilizací zeminy v tl. 0,50m hydraulickým pojivem RSS5 dle změnového listu ZL15 z důvodu podzemních sítí a nevhodné zeminy. Práce provedeny dle SOD výměnou zeminy v celé tloušťce aktivní zóny 0,50m.


POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020

VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **223.696,79Kč**

VLIV NA TERMÍN:
Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne Ano:
Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00	Podpis: 
	Ing. Pavel Kalouš DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	
PŘEVZAL:		Podpis:  MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (0)
	DATUM PŘEVZETI: 16-11-2020	

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek <input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:		
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:		Podpis odpovědné osoby 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek <input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:		
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: TELMONT		Podpis odpovědné osoby  MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I. Etapa - Dodatek 3.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL23a - IO01 - Komunikace - NADRAŽNI, JIRASKOVA, ZIZKOVA A
NÁDRAŽÍ - 57% - Stabilizace

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 562,59

D 1

Zemní práce

131 562,59

1	K	116951201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	-826,400	164,00	-135 529,60
2	M	CMX.0005114.U RSR	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Prachovice Geosol (Dorosol) C 70, RSS 5	t	-20,660	3 551,00	-73 363,66
					-826,40*0,025		-20,660
3	K	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	206,630	190,58	39 379,55
					(4000-3275)*0,5*0,57		206,630
4	K	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	206,630	235,95	48 754,35
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	2 066,300	14,52	30 002,68
6	K	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých, s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	206,630	96,80	20 001,78
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-826,500	21,50	-17 769,75
					"2x stabilizovaná plocha" (3275-4000)*2*0,57		-826,500
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	206,630	266,20	55 004,91
9	K	58344209R	šterkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B	T	397,760	415,03	165 082,33
					206,63*1,925		397,760

795: /

K.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I. Etapa - Dodatek č. 5 - ZL

Objekt:

**D5-ZL23b - IO01 - Komunikace - NADRAZNI, JIRASKOVA, ZIZKOVA A
NÁDRAŽÍ - 43% - Stabilizace**

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 134,20

0 1




Zemní práce

92 134,20

1	K	116951201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	-623,600	164,00	-102 270,40
2	M	CMX.0005114.U RSR	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Prachovice Geosol (Dorosol) C 70, RSS 5	t	-15,590	3 551,00	-55 360,09
					-623,5*0,025		-15,590
3	K	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	155,880	145,20	22 633,78
					(4000-3275)*0,5*0,43		155,880
4	K	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	155,880	235,95	36 779,89
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	1 558,800	14,52	22 633,78
6	K	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých, s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	155,880	96,80	15 089,18
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	-623,500	21,50	-13 405,25
					"2x stabilizovaná plocha" (3275-4000)*2*0,43		-623,500
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	155,880	266,20	41 495,26
9	K	58344209R	šterkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B	T	300,070	415,03	124 538,05
					155,88*1,925		300,070

15/11/20

K.

 		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 24 / 00

NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Mobiliář
DŮVOD ZMĚNY:	Práce nad rámec SOD.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace
POPIS ZMĚNY: Na žádost investora byly nahrazeny prvky Mobiliáře dle PD za prvky MIOS dle standardů Města Benešov.	


POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020

VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **-1.017,33 Kč**

VLIV NA TERMÍN:
 Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne Ano:
 Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00		Podpis: 
	Ing. Pavel Kalouš	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	
PŘEVZAL:	Ing. Pohoril		Podpis:  MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (201)
	DATUM PŘEVZETI: 16-11-2020		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek <input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:		
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:		Podpis odpovědné osoby 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek <input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:		
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:		Podpis odpovědné osoby  MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (201)
 TELMONT Nymburk s.r.o. Palackého třída 222 288 02 Nymburk IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584		16-11-2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I. etapa - Dodatek č. 5 - ZL

Objekt:

D5-ZL24 - Mobiliář

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Žpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 017,33

D 1

Zemní práce

14 348,23

13	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	8,480	88,50	750,48
	W		"IN:" (4+1)*0,8*0,8		3,200		
	W		"IR:" 0*1,1*1,1		0,000		
	W		"Z:" 4*1,2*1,1		5,280		
	W		Součet		8,480		
14	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,321	1 322,10	7 034,89
	W		"IN:" (4+1)*2*0,4*0,4*0,9		1,440		
	W		"IR:" 0*1*0,7*0,7*0,9		0,000		
	W		"I:" 1*1*0,7*0,7*0,9		0,441		
	W		"RP:" 0*1*0,7*0,7*0,9		0,000		
	W		"Z:" 7*1*0,78*0,7*0,9		3,440		
	W		Součet		5,321		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,138	259,22	1 072,65
	W		"IN:" (4+1)*2*0,4*0,4*0,7		1,120		
	W		"IR:" 0*1*0,7*0,7*0,7		0,000		
	W		"I:" 1*1*0,7*0,7*0,7		0,343		
	W		"RP:" 0*1*0,7*0,7*0,7		0,000		
	W		"Z:" 7*1*0,78*0,7*0,7		2,675		
	W		Součet		4,138		
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,138	138,37	572,58
	W		4,138		4,138		
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,448	650,00	4 841,20
	W		4,138*1,8		7,448		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,138	18,47	76,43
	W		4,138		4,138		

D 5

Komunikace

6 074,39

19	K	596141111R0x	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože (suchá směs písku s cementem) do 4 cm	m2	8,480	716,32	6 074,39
	W		"IN:" (4+1)*0,8*0,8		3,200		
	W		"IR:" 0*1,1*1,1		0,000		
	W		"Z:" 4*1,2*1,1		5,280		
	W		Součet		8,480		

D 794

Mobiliář

-33 026,35

10	K	A5.IN.01až05	Informační pylon nádraží - jízdní řády	ks	5,000	48 381,00	241 905,00
11	K	A5.M.01	Městská mapa - na stěně	ks	1,000	28 976,40	28 976,40
12	K	A5.RT.01 až 05	Rozcestníková tabule	ks	5,000	2 370,00	11 850,00
1	K	M01	M01 - informační ukazatel - mapa města, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-2,000	48 562,50	-97 125,00
2	K	M02	M02 - informační ukazatel - jízdní řády, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,000	34 562,75	-34 562,75
3	K	M03	M03 - informační ukazatel -, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-2,000	20 937,50	-41 875,00
4	K	M06	M06 - informační ukazatel - mapa města (nástěnné provedení), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,000	31 075,00	-31 075,00
5	K	M08	M08 - oboustranná uzavíratelná vitrina s celoskleněnými bezrámovými otevíravými dvířky, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-2,000	27 410,00	-54 820,00
6	K	M18	M18 - informační ukazatel 3 stranný, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,000	53 250,00	-53 250,00
7	K	M19	M19 - orientační tabule + směrový ukazatel, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-2,000	800,00	-1 600,00
8	K	M20	M20 - orientační tabule + směrový ukazatel, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,000	900,00	-900,00
9	K	M22	M22 - orientační tabule + směrový ukazatel, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,000	550,00	-550,00

TJR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------




0 HSV Práce a dodávky HSV 11 586,40

D 2 Zakládání 11 586,40

20	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,138	2 800,00	11 586,40
			"IN" (4+1)*2*0,4*0,4*0,7		1,120		
			"IR" 0*1*0,7*0,7*0,7		0,000		
			"I" 1*1*0,7*0,7*0,7		0,343		
			"RP" 0*1*0,7*0,7*0,7		0,000		
			"Z" 7*1*0,78*0,7*0,7		2,675		
			Součet		4,138		

7951




 		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 25 / 00

NÁVRH ZMĚNY


PŘEDMĚT ZMĚNY:	Sadové úpravy
DŮVOD ZMĚNY:	Práce nad rámec SOD.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace

POPIS ZMĚNY:
 Opěrná zeď č.1: Přidání geotextilie do květináče (Separace drenážní vrstvy šterku a zeminy. Přidání geotextilie a mulčovací kúry.
 Kapková zálaha květináče.
 Kácení a výsadba 1ks stromu.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020

VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **90.033,17 Kč**

VLIV NA TERMÍN:
 Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne Ano:
 Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00		Podpis:
	Ing. Pavel Kalouš	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	
PŘEVZAL:	<i>Ing. Pokorný</i>		Podpis:  MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (20)
	DATUM PŘEVZETI:	16-11-2020	

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/>	Mám následující připomínky:	
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:	<i>P. Buroš</i> Podpis odpovědné osoby	

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/>	Mám následující připomínky:	
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:	 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (20) Podpis odpovědné osoby	

SOUPIS PRACÍ

Slavba

Terminál Benešov I Etapa Dodatek č.5 - ZL

Objekt

D5-ZL25 - Sadové úpravy

Místo: Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

90 033,17

D 2

Základy a zvláštní zakládání

3 666,60

15	K	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	90,000	18,33	1 649,70
			90		90,000		
16	K	69366201R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm	m2	90,000	22,41	2 016,90
			90		90,000		

D 4

Vodorovné konstrukce

505,78

42	K	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0+63 mm	m3	0,440	1 149,50	505,78
			0,90*0,10*4,9		0,440		
			Součet		0,440		

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 860,79

D 1

Zemní práce

43 603,04

62	K	02656032T	Javor babyka-Acer campestre, vysokokmen OK 16-18cm	kus	1,000	4 235,00	4 235,00
65	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	1,000	311,00	311,00
64	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	329,00	329,00
31	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,410	222,04	979,20
			"v zemině 3-50% :"(0,9*2*4,9)*0,5		4,410		
32	K	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	4,410	338,80	1 494,11
			"v zemině 4-50% :"(0,9*2*4,9)*0,5		4,410		
33	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	19,600	110,96	2 174,82
			"přípojka : " 2*2*4,9		19,600		
34	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložně , hloubky do 2 m	m2	19,600	24,20	474,32
			2*2*4,9		19,600		
35	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,820	20,57	181,43
			"přípojka : " 4,41+4,41		8,820		
36	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,980	303,11	600,16
			vytl kubatur-přípojka :				
			"LOŽE : " 0,90*0,1*4,9		0,440		
			"OBSYP : " 0,90*0,35*4,9		1,540		
			Součet		1,980		
37	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,980	210,54	416,87
			1,98		1,980		
38	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,980	18,15	35,94
			1,98		1,980		
39	K	171201211U00	Skládkovné zemina	t	3,560	266,20	947,67
			1,98*1,8		3,560		
			Součet		3,560		
40	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,840	114,71	784,62
			"výkop : " 4,41+4,41		8,820		
			"odečte se vytl kubatura : " -1,98		-1,980		
			Součet		6,840		
41	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,540	907,50	1 397,55
			"přípojka : "0,90*0,35*4,9		1,540		

DSi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	184201117RAA	Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin, v rovině, výšky do 350 cm	kus	1,000	605,00	605,00
17	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	132,200	34,00	4 494,80
			90*0,8+22*2+2*1*4+8,2*1		132,200		
18	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	132,200	15,20	2 009,44
19	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	132,200	36,60	4 838,52
			90*0,8+22*2+2*1*4+8,2*1		132,200		
20	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	13,617	1 270,00	17 293,59
			132,2*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		13,617		

D 8

Trubní vedení

41 591,75

56	K	28613783R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 12 000,0 mm	m	10,150	107,69	1 093,05
			10*1,015		10,150		
			Součet		10,150		
58	K	42273500a	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 80/40 vč ventilu	kus	1,000	5 929,00	5 929,00
59	K	422913305R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,000	5 445,00	5 445,00
60	K	42291352R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm	kus	1,000	1 089,00	1 089,00
54	K	8-01	D+M Signalizační vodič pro potrubí 2xCu 4mm2	m	10,000	42,35	423,50
55	K	8-03	D+M Vodoměrná sestava DN 25 vč potřebných armatur a tvarovek	ks	1,000	25 410,00	25 410,00
46	K	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	10,000	114,95	1 149,50
50	K	892233121U00	Dezinfekce vodov potr DN do 70	m	10,000	30,25	302,50
51	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	10,000	18,15	181,50
52	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	423,50	423,50
53	K	899721112R00	výstražné tóně výstražná tóně pro vodovod, síťka 50 cm	m	10,000	14,52	145,20

D 9




Ostatní konstrukce a práce, bourání

666,00

28	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	0,300	2 220,00	666,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

TJdi

k.

 		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 26 / 00

NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Stavební úpravy
DŮVOD ZMĚNY:	Práce nad rámec SOD.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace

POPIS ZMĚNY:

- Oddělení požárních úseků. Z důvodu nutnosti oddělení požárního úseku, bylo nutné provést požární podhled v trafice a požární dveře do místnosti 0.04. Nebylo uvažováno v PD.
- Zazdění dveří a otvoru světlíku do suterénu z vnitřní strany objektu Agrodátu. Neřešeno v PD.
- SDK kastlík na jednotky fancoil, nad prodejem lístků. Neřešeno v PD. Vzduch by nebyl nasáván z prostoru čekárny a neproudil by dle požadavků na chlazení.
- Větší množství omítek. PD neodpovídá VV.
- Záměna obkladu na stěrku. Sjednocení povrchů.
- Žulový parapet u prosklené stěny schodiště do podchodu. Neřešeno v PD.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020

VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **168.191,70 Kč**


VLIV NA TERMÍN:
 Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne Ano:
 Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	Podpis:
	Ing. Pavel Kalouš		
PŘEVZAL:	<i>Ing. Pochorná</i>	DATUM PŘEVZETÍ: 16-11-2020	Podpis:
			 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 02 BENEŠOV (99)

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Jméno osoby: _____ Obchodní jméno společnosti: _____

Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky: _____


Podpis odpovědné osoby


DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: _____

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Jméno osoby: _____ Obchodní jméno společnosti: _____

Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky: _____

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: _____


Podpis odpovědné osoby

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 02 BENEŠOV (99)
16-11-2020

TELMONT Nymburk s.r.o.
 Peleckého třída 222
 288 02 Nymburk
 IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č.5 - ZL

Objekt

D5-ZL26a - Oddělení požárních úseků

Místo Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 535,27

D 311

Sádrokartonové konstrukce

-18 387,89

63	K	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	-23,480	783,13	-18 387,89
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

JV

-(17,33+1,38*4,46)

-23,480

D 766

Konstrukce truhlářské

51 895,00

1	K	T 16.1	T 16.1 -ocelové dveře (900+500) /1970mm do ocel.zárubně, kompl.dod+mtz, EI30DP1	ks	1,000	51 895,00	51 895,00
---	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

D 767

Konstrukce zámečnické

7 840,80

32	K	Z 14	Z14 revizní dvířka SDK 600/600mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků	ks	3,000	2 613,60	7 840,80
----	---	------	---	----	-------	----------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 187,36

D 763

Konstrukce suché výstavby

17 187,36

2	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,480	732,00	17 187,36
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

JV

17,33+1,38*4,46

23,480

TAG: 



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Terminál Benešov [Eropa] - Dodatek č. 5 - ZL

Objekt

D5-ZL26b - Zazdění světlíku a dveří ze sklepa Agrodátu

Místo

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 483,79

o HSV

Práce a dodávky HSV

4 483,79

o 3

Svislé a kompletní konstrukce

4 235,00

1	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	3,500	1 210,00	4 235,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

o 998

Přesun hmot

248,79

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,908	274,00	248,79
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

IMOS

K

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I. etapa – Dodatek č. 5 – ZL

Objekt:

D5-ZL26c - SDK příčka nad jednotkami fancoil, nad prodejem lístků

Místo: Město Benešov Datum: 15. 11. 2020
Zadavatel: Město Benešov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 658,46

o PSV Práce a dodávky PSV 5 658,46

o 763 Konstrukce suché výstavby 5 658,46

1	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	8,000	686,00	5 488,00
2	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,180	947,00	170,46

TJŠ




SOUPIS PRACÍ

Stavba

Terminál Benešov (ČD) - Dodatek č. 5 - ZL

Objekt

D5-ZL26d - Větší množství omítek

Místo: Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadávatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

90 276,68

0 61

Upravy povrchů vnitřní

90 276,68

93	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	254,000	355,42	90 276,68
----	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

254

254

254,000

TDR

K.

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č.5 - ZL

Objekt

D5-ZL26e - Změna obkladu na stěrku

Místo Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 571,38

D 777

Podlahy ze syntetických hmot

1 058,56

2	K	777 R1s	D+M Stěrka soklová - První vrstvou je Pigmentovaný, dvousložkový nátěr obsahující epoxidové pryskyřice, ředitelný vodou tl 0,2 mm + druhá vrstva tvořená tyxotropním epoxy nátěrem tl 0,4 mm	m2	1,910	554,22	1 058,56
---	---	---------	--	----	-------	--------	----------

W

1,91

1,910

D 781

Obklady keramické

-2 629,94

8	K	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	-2,100	420,12	-882,25
5	K	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-1,910	49,76	-95,04
6	K	781415015RT6	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	-1,910	799,16	-1 526,40
7	K	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-1,910	60,24	-115,06
9	K	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	-0,030	372,98	-11,19

TJL:

←

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č. 5 - ZL

Objekt:

D5-ZL26f - Žulový parapet u prosklené stěny AL7

Místo: Město Benešov Datum: 15. 11. 2020
Zadavatel: Město Benešov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 808,88




o PSV Práce a dodávky PSV 10 808,88

o 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 10 808,88

3	K	782631112	Montáž obkladu parapetů z pravouhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 30 mm <small>(0,33+0,13)*6,5</small>	m2	2,990	1 130,00	3 378,70
						2,990	
4	M	58387022	obklad parapetů tryskaná žula tl 30mm <small>2,99*1,05 *Přepočtené koeficientem množství</small>	m2	3,140	1 430,00	4 490,20
						3,140	
5	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	2,990	53,10	158,77
6	K	782991115	Spárování kamenných obkladů silikonem <small>(0,33+0,13)*7+6,5+6,5</small>	m	16,220	124,00	2 011,28
						16,220	
7	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	2,990	19,40	58,01
8	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	2,990	157,00	469,43
9	K	782991431	Voskování a leštění kamenných obkladů ručně	m2	2,990	81,10	242,49

TDS:




 		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST)	ČÍSLO/REVIZE:	27 / 00
-----------------------------------	---------------	----------------

NÁVRH ZMĚNY	
--------------------	--

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Výrobky PSV
DŮVOD ZMĚNY:	Práce nad rámec SOD.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace

POPIS ZMĚNY:

a) Úprava skleněných přiček a rolovací mříž. Úprava dle přání objednatele s vzhledem k budoucímu rozdělení objektu dle nájemců.

b) Zábradlí v ul. Nádražní. Zábradlí před bankomatem dle požadavku PČR. Neřešeno v PD.

c) Dveřní zámky – Mincovníky. Na veřejné WC muži a ženy

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020

VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **347.248,11Kč**


VLIV NA TERMÍN:

Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne Ano:


Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	Podpis: 
	Ing. Pavel Kalouš		
PŘEVZAL:	<i>Ing. Pohorná</i>	DATUM PŘEVZETI: 16-11-2020	Podpis:  MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 27 BENEŠOV (20)

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/>	Mám následující připomínky:	
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:		Podpis odpovědné osoby 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR:	Jméno osoby	Obchodní jméno společnosti
<input checked="" type="checkbox"/>	Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/>	Mám následující připomínky:	
DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:		Podpis odpovědné osoby 

TEL MONT Nymburk s.r.o.
 Palackého třída 222
 288 02 Nymburk
 IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

MĚSTO BENEŠOV
 Masarykovo náměstí 100
 256 27 BENEŠOV (20)
 16-11-2020
 Podpis odpovědné osoby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL27a - Úprava skleněných příček, Rolovací mříž

Místo: Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 852,11

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 656,63

48	K	342262113RS3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 80 mm	m2	2,100	1 265,06	2 656,63
			0,6*3,5		2,100		
			Součet		2,100		

D 311

Sádrokartonové konstrukce

-5 207,81

59	K	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace	m2	-6,650	783,13	-5 207,81
			S07 :				
			-(1,8+0,1)*3,5		-6,650		
			Součet		-6,650		

D 767AL

Skleněné výplně

63 308,13

471	K	AL 02.1	AL02.1 -skleněná bezrámová pevná stěna 1500/2400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,000	44 980,20	44 980,20
48	K	AL 03.1	AL03.1 -skleněná bezrámová pevná stěna 2720/3500mm,dělená svisle na dvě pole, 1xfix a 1x dvoukřídle dveře s nadsvětlíkem, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,000	99 600,00	99 600,00
49	K	AL 04	AL04 -skleněné bezrámové posuvné dveře s pevným dílem (2450+856) /3500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,000	81 272,07	-81 272,07

D 766

Konstrukce truhlářské

-63 253,01

145	K	766 1	akustický dřevěný obklad (špalíková mozaika)vč.podkladu z OSB desek - kompl.dod+mtz vč.podkonstrukce	m2	-4,200	15 060,24	-63 253,01
			-1,2*3,5		-4,200		

D 767

Konstrukce zámečnické

142 348,17

146	K	767	ocelová podkonstrukce pod dřev.obklad - kompl.dod+mtz	m2	-6,300	1 024,10	-6 451,83
			-1,8*3,5		-6,300		
			Součet		-6,300		
147	K	Mříž	Rolovací mříž	ks	1,000	148 800,00	148 800,00

TĐn

K

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I Etapa Dodatek 3.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL27b - Zábradlí u bankomatu ul.Nádražní

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 000,00

p 794

Mobiliář

105 000,00

16	K	M16	M16 - D+M ocelové zábradlí RAL 7016 nad podchodem u vstupu do objektu terminálu	m	30,000	3 500,00	105 000,00
----	---	-----	---	---	--------	----------	------------

✓✓

Z1

✓✓

"boční vchod do objektu č.p 307 (Potůčkovi)" 1

1,000

✓✓

"před bankomatem" 14+15

29,000

✓✓

Součet

30,000

TDS
K.

K.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č. 5 - ZL

Objekt:

D5-ZL27c - Dveřní zámky - Mincovníky

Místo: Město Benešov Datum: 15. 11. 2020
Zadavatel: Město Benešov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 396,00

o 766



Konstrukce truhlářské

102 396,00

1	K	T 2.1	T 2.1 - dveřní zámky - Mincovníky, kompl.dod+mtz	ks	2,000	45 738,00	91 476,00
2	K	T 3.1	T 3.1 - dveřní zámek - Euroklíč, kompl.dod+mtz	ks	1,000	10 920,00	10 920,00

TDS:




		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 28 / 00

NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	VZT, ZTI, Vytápění
DŮVOD ZMĚNY:	Práce nad rámec SOD.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace

POPIS ZMĚNY:

VZT:

- Odpočet 2x fancoil.
- Nutnost osazení 2ks čerpadel na kondezát. V místnostech za špalíkovou stěnou.
- Potrubí čtvercové. Kolize potrubí s dveřní výplní.

ZTI:

- Záměna pisoárů, sprchová vanička (chybí ve VV), bezkontaktní baterie (chybí ve VV)
- Odpočet požárních ucpávek. Řešeno oddělením požárních úseků požárním pohledem a dveřmi viz. ZL26

Vytápění:

- Odpočet požárních ucpávek. Řešeno oddělením požárních úseků požárním pohledem a dveřmi viz. ZL26

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020

VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **-69.258,11 Kč**


VLIV NA TERMÍN: Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne Ano:
Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00		Podpis: 
	Ing. Pavel Kalouš	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	
PŘEVZAL:	Ing. Pechorová		Podpis:  MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 250 27 BENEŠOV (20)
		DATUM PŘEVZETI: 16-11-2020	

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Jméno osoby: _____ Obchodní jméno společnosti: _____

Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky: _____

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: _____ Podpis odpovědné osoby: 


SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Jméno osoby: _____ Obchodní jméno společnosti: _____

Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky: *TAP:* _____

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: _____

 TELMONT Nymburk s.r.o.
Palackého třída 222
288 02 Nymburk
TEL: 25637584 DIC: CZ25637584

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
250 27 BENEŠOV (20)
Podpis odpovědné osoby: 

16-11-2020

SOUPIS PRACÍ

15.11.2020

Terminál Benešov I Etapa - Dodatek č.5 - ZL

Objekt

D5-ZL28 - VZT, ZTI, Vytápění

Místo: Město Benešov

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Město Benešov

Projektant

Zhotovitel: Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-69 258,11

D D1 Zař.č.1-Hygienické větrání a chlazení -27 583,53

2	K	01R	Čerpadlo kondenzátu MINI AQUA, D+M	ks	2,000	5 980,00	11 960,00
3	K	Pol30	Potrubi čtyřhranné-tvarovky s=1,0mm pozink plech	m2	10,860	713,90	7 752,95
1	K	Pol5	Vnitřní nástěnný fan-coil Qch=2,73kW, chl.voda 8/14C	ks	-2,000	23 648,24	-47 296,48

D D5 PSV KANALIZACE 3 688,30

30	K	Pol129	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK	KUS	-5,000	302,50	-1 512,50
31	K	Pol130	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 75 -30	KUS	-5,000	1 815,00	-9 075,00
10	K	Pol136	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	5,000	60,50	302,50
11	K	Pol139	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,000	327,91	1 639,55
12	K	Pol152	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU	METR	5,000	42,35	211,75
28	K	SOL	Přečerpávací zařízení SOLOLIFT 2 C-3 (Grundfos)	ks	1,000	12 122,00	12 122,00

D D6 PSV VODOVOD 23 614,36

13	K	Pol154	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26	METR	28,000	121,00	3 388,00
14	K	Pol158	MCLP VÍCEVRSTVÉ PEX-AL POTRUBÍ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D25	METR	28,000	601,37	16 838,36
15	K	Pol179	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	28,000	54,45	1 524,60
16	K	Pol180	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	28,000	66,55	1 863,40

D D8 PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY -3 706,80

4	K	Pol208	PISOÁR BEZVODY BÍLÝ NAPOJENÝ NA ODPAD BEZ PŘÍVODU VODY (ZÁRUKA 5 LET NA FUNKCI)	ks	-4,000	14 520,00	-58 080,00
6	K	Pol208.1	Pisoár JIKA GOLEM	ks	4,000	5 530,00	22 120,00
17	K	Pol211	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	ks	1,000	2 783,00	2 783,00
18	K	Pol213	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X550 PRO TP	ks	1,000	121,00	121,00
19	K	Pol217	UMYVADLOVÝ SIFON CHROM	KUS	1,000	786,50	786,50
7	K	Pol219.1	SPRCHOVÁ vanička 90x110, bílá, osazení litá bez noh, 90 mm	ks	1,000	13 080,00	13 080,00
8	K	Pol219.2	Sifon 90 LIVADA + přech. koleno 40/50	ks	1,000	660,00	660,00
9	K	Pol219.3	Nožičky ILA, LIVADA, sada 8 ks	ks	1,000	1 186,00	1 186,00
20	K	Pol225	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	2,000	102,85	205,70
21	K	Pol227	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	2,000	363,00	726,00
22	K	Pol230	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	1,000	605,00	605,00
23	K	Pol234	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	1,000	2 420,00	2 420,00
5	K	Pol239	IR BATERIE 36324000 SE SMĚŠOVÁNÍM + TRAFO, PRŮTOK 5L/MIN	KUS	1,000	9 680,00	9 680,00

D D9 PSV TEPELNÉ IZOLACE -14 450,44



24	K	Pol244	MONTÁŽ IZOLACE Z PERCENTYCH HMOT DO D 25	METR	28,000	78,65	2 202,20
32	K	Pol249	TMELNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ	KUS	-13,000	1 210,00	-15 730,00
33	K	Pol250	POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML	KUS	-3,000	605,00	-1 815,00
26	K	Pol254	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	14,000	14,81	207,34
27	K	Pol259	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	14,000	48,93	685,02

D 732 Strojovny -50 820,00

29	K	732412112	Požární těsnící sada	kus	-28,000	1 815,00	-50 820,00
----	---	-----------	----------------------	-----	---------	----------	------------

TOS

f

		Objednatel:	Město Benešov
		Zhotovitel:	Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS
		Název zakázky:	Dopravní terminál Benešov
		Číslo zak. obj.	
		Číslo zak. zhot.	

NÁVRH ZMĚNY (ZMĚNOVÝ LIST) ČÍSLO/REVIZE: 29 / 00

NÁVRH ZMĚNY



PŘEDMĚT ZMĚNY:	Zastřešení nástupišť - záchytný systém
DŮVOD ZMĚNY:	Zrušeno po dohodě s investorem.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:	01 Rozpočet, 02 Výkresová dokumentace

POPIS ZMĚNY:
 Jištění osob při pohybu po střeše bude prováděno přes montážní plošinu.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: do 26.11.2020

VLIV NA CENU: Ne Ano: navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny: **54.006,23 Kč**


VLIV NA TERMÍN:
 Vliv na harmonogram prací (milníky): Ne Ano:
 Vliv na datum dokončení a předání díla: Ne Ano:

PŘEDAL:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00	DATUM VYSTAVENÍ: 16.11.2020	Podpis: 
	Ing. Pavel Kalouš		
PŘEVZAL:	<i>Juz. Polhorová</i>	DATUM PŘEVZETI: 16-11-2020	Podpis: 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Jméno osoby _____ Obchodní jméno společnosti _____


Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky: _____

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: _____ Podpis odpovědné osoby 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)

AUTOR: Jméno osoby _____ Obchodní jméno společnosti _____

Schvaluji bez připomínek
 Mám následující připomínky: _____

DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI: _____ Podpis odpovědné osoby 

TEL MONT Nymburk s.r.o.
 Peláckého třída 222
 288 02 Nymburk
 IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál Benešov I. Etapa – Dodatek č.5 - ZL

Objekt:

D5-ZL29 - Zastřešení nástupišť - záchytný systém

Místo:

Město Benešov

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-54 006,23

D 790 7

Záchytný systém

-54 006,23

303	K	790	D+M Záchytný systém proti pádu z výšky - na 2 zastřešení nástupišť	ks	-1,000	54 006,23	-54 006,23
-----	---	-----	--	----	--------	-----------	------------

TJS: -

←