



skladby konstrukcí

- S1 > **střecha 1**
- nová plechová profilovaná střešní krytina
 - nové latě 60/40
 - nové kontralatě 40/60
 - nová kontaktní difúzní fólie
 - stávající vyspravený prkenný záklop
 - odvětrávaný prostor konstrukce střechy
 - stávající minerální vlna volně uložená na stropě
 - stávající konstrukce stropu

- S2 > **střecha 2**
- nová plechová profilovaná střešní krytina
 - nové latě 60/40
 - nové kontralatě 40/60
 - nová kontaktní difúzní fólie
 - stávající vyspravený prkenný záklop
 - stávající minerální vlna mezi krokvemi (nutno prověřit sondami její skutečný stav)
 - stávající parozábrana
 - stávající sádrokartonový podhled

- S3 > **římsa**
- nová plechová profilovaná střešní krytina
 - nové latě 60/40
 - nové kontralatě 40/60
 - nová kontaktní difúzní fólie
 - stávající konstrukce

název akce		stavební úpravy střechy objektu č. p. 739, Benešov	
stavebník		Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov	
projektant		Ing. Roman Moravec Bukovany 113 257 41 Týnec nad Sázavou	
autorizace		 	
stupeň dokumentace			
dokumentace pro provádění stavby			
část dokumentace			
D.1.1 architektonicko stavební řešení			
výkres		číslo vyhotovení	
řez A-A			
číslo výkresu	měřítko	formát	datum
D.1.1.2	1:50	3x A4	5/2021