

Položkový rozpočet méněprcí

Zakázka: **Rekonstrukce terasy 6.NP, M.Kudeříkové č.p.1556, Benešov**

Místo **M.Kudeříkové č.p.1556, Benešov**

Objednatel: **Město Benešov**

IČ:

Masarykovo náměstí 100

DIČ:

25601 Benešov

Zhotovitel: **Stavební firma Dráb a spol.,s.r.o.**

IČ: 27866785

F.V. Mareše 2056

DIČ: CZ27866785

25601 Benešov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			38 250,00
PSV			231 341,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			269 591,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		269 591,27 CZK
Snížená DPH	15 %		40 438,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

310 029,96 CZK

v

dne

8.12.2023

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
F. V. Mareše 2056
Benešov, PSČ 256 01
IČ: CZ27866785

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV(260)

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			38 250,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
712	Živičné krytiny	PSV			80 300,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			122 331,27
783	Nátěry	PSV			28 710,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					269 591,27

Položkový rozpočet méněprací

S:	Rekonstrukce terasy 6.NP, M.Kudeříkové č.p.1556, Benešov
O:	M.Kudeříkové č.p.1556, Benešov
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				38 250,00
	32 R953 94-9991	Repasa stávajícího zábradlí teras, (ocelové profily+sklo) - NC	m	15,30000	2 500,00	38 250,00
Díl:	712	Živičné krytiny				80 300,00
	72 R712 99991	D+M podložek pod terče z pásu, Elastek 50 Special Dekor - NC	kus	1 606,00000	50,00	80 300,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				122 331,27
	86 767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, kce žlabu (profily L40/60/5+30/30/4 a L 50/65/5mm)	kg	775,73800	65,00	50 422,97
	87 R767 99991	Dodávka ocelových profilů I,U,L v-12cm	t	0,83900	36 000,00	30 204,00
	88 R767 99-5999	Dodávka a montáž mříže z ocelové pásoviny 25/3mm , (mezery 20mm)- NC	m2	19,33800	1 900,00	36 742,20
	89 998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 945,92000	2,55	4 962,10
Díl:	783	Nátěry				28 710,00
	90 783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	123,00000	150,00	18 450,00
	91 783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	27,00000	120,00	3 240,00
	92 783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	27,00000	260,00	7 020,00

Celkem	269 591,27
---------------	-------------------



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Terasa M.Kudeřkové 1556 Benešov	Objednatel:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100,	IČO/DIČ:	00231401/CZ00231401
Druh stavby:	vícepráce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. 257 01 Benešov	IČO/DIČ:	27866785/CZ27866785
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	23.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 55 890,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž 121 952,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky 52 797,65	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž 273 375,39			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 44 633,35				
ZRN celkem	548 649,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	6 000,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	554 649,00	DPH 15%	83 197,35	Celkem bez DPH	554 649,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%			0,00	Celkem včetně DPH	637 846,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. F. V. Mareše 2056 Benešov, IČO 250 01 DIČ: CZ27866785
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHOFER

Název stavby: **Terasa M.Kuderířkové 1556 Benešov** Doba výstavby: **Město Benešov Masarykovo náměstí 100,**
 Druh stavby: **vícepráce** Začátek výstavby: **Projektlant:**
 Lokalita: **Zhotovitel:** **Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. 257 01 Benešov**
 JKSO: **Zpracováno dne:** **23.11.2023** **Zpracoval:**

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)
	27	Základy			3 155,00		7,64
1	27531116R00	Beton základ patek C 16/20 vč bednění	kpl	1,00	625,00	625,00	2,59
2	274313611R00	Dotlačné provedení beton základových pásů prostý C 16/20 zajištění přeřa konstrukce	kpl	2,00	1 265,00	2 530,00	5,05
31		Zdí podpěrné a volné			24 811,05		0,22
3	319211332R00	Fabzon z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm	m	150,37	165,00	24 811,05	0,22
34		Stěny a příčky			31 478,96		3,24
4	346275115R00	Přizdívký z desek Ytong tl. 150 mm	m2	15,57	1 482,00	23 230,44	2,48
5	346275113R00	Přizdívký z desek Ytong tl. 100 mm	m2	6,23	1 324,00	8 248,52	0,76
62		Úprava povrchů vnější			30 929,52		5,09
6	62231120R00	Doplnění soklu, XPS tl.20 mm stěrky, perlínka,	m2	0,72	1 423,00	1 024,56	0,01
7	45731116R00	Výrovnávací beton výplňový nebo spadový C 16/20	m3	1,53	4 640,00	7 099,20	3,86
8	622421131RU2	Omička vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 ze suché soklové směsi, tl. 15 mm	m2	26,24	674,00	17 685,76	0,81
9	62242128R10	Oprava vněj.om vápenné šluk, stěn,zčištění klempířských výrobků	hod	16,00	320,00	5 120,00	0,40
63		Podlahy a podlahové konstrukce			23 088,48		0,50
10	632451014R00	Ochranný potěr v pásu, tl.60 mm	m2	1,92	1 869,00	3 588,48	0,20
11	R712 99992RN1	D+M terc pod dlažbu 3-15mm	kus	3 000,00	6,50	19 500,00	0,30
712		Izolace střech (živičné krytiny)			87 757,42		0,76
12	712311101R00IM	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem	m2	106,07	25,00	2 651,75	0,00
13	11163230	Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER	kg	27,58	73,00	2 013,34	0,03
14	712841559R00IM	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vyřazení povlaku, asfaltové pásy přitavením	m2	21,45	175,00	3 753,75	0,01
15	62852265IM	Pás asfaltový modifik. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR	m2	23,59	144,00	3 396,96	0,11
16	712851559R00IM	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vyřazení povlaku, samolepicí asfaltové pásy	m2	23,59	210,00	4 954,50	0,00
17	628522899IM	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 30 STICKER ULTRA, samolepicí	m2	23,59	155,00	3 656,45	0,09
18	712351111R00IM	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy, (žlab)	m2	9,43	385,00	3 630,55	0,00
19	628522699	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 30 STICKER ULTRA, samolepicí	m2	13,67	189,00	2 583,63	0,05
20	712341559R00IM	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně, (žlab)	m2	9,43	385,00	3 630,55	0,00
21	62852252	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR	m2	13,67	210,00	2 870,70	0,08
22	712851559R00IM	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vyřazení povlaku, samolepicí asfaltové pásy, (žlab)	m2	31,12	385,00	11 981,20	0,00
23	628522699	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 30 STICKER, samolepicí	m2	45,12	189,00	8 527,68	0,17
24	712841559R00IM	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vyřazení povlaku, asfaltové pásy přitavením, (žlab)	m2	31,12	385,00	11 981,20	0,01
25	62852299IM	Pás asfaltový modifik. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR	m2	45,12	210,00	9 475,20	0,19
26	712997001R00IM	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu	m	60,00	71,00	4 260,00	0,02
27	26375980IM	Klín náběhový EPS 50 x 50 x 1000 mm	m	60,00	66,00	3 960,00	0,00
28	998712203R00IM	Přesun hmot. pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	985,85	4,95	4 879,95	0,00
713		Izolace tepelné			100 139,66		1,13
29	713141125R00IM	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky, (na Insta-Stick STD) 40/60	m2	220,79	180,00	39 742,20	0,07
30	713141125R00IM	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky, (na Insta-Stick STD) 30	m2	228,00	180,00	41 040,00	0,08
31	26375999	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm, (tl.30mm)	m3	6,84	1 620,00	11 080,80	0,12
32	713121211R00	Příplatek k montáži tepelné izolace podlah balkonů a lodžii - doplnění ploch pěnovou výplní	m2	220,79	26,50	5 850,94	0,87
33	998713203R00IM	Přesun hmot. pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	866,33	2,80	2 425,72	0,00

764	Konstrukce klempířské								22 214,64	1,14
34	764351830R01	Demoniáž Cu-žlabů 4hran., rovných, řs 500 mm.	m	54,10	95,00				5 139,50	0,24
35	764351830R02	Demoniáž Fe-žlabů 4hran., rovných, řs 500 mm.	m	54,10	80,00				4 326,00	0,24
36	764334870R00	Demoniáž lemování zdi: plochých střech, řs 750 mm	m	66,90	65,00				4 543,50	0,33
37	764334850R00	Demoniáž lemování zdi plochých střech, řs 500 mm	m	80,47	52,00				4 184,44	0,26
38	764331835R99	Demoniáž lemování zdi - lišty z Pz plechu řs 75 mm.	m	73,12	35,00				2 569,20	0,07
39	764430210R00	Oplechování zdi: z Pz plechu dodatečně kotvené	kpl	1,00	1 460,00				1 460,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské								3 300,00	0,00
40	766695212R00	Dodávka a montáž prahů balkonových dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00	550,00				3 300,00	0,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								123 128,53	0,94
41	767995104R00IM	Výroba a montáž kov. roštů žlabu L 1m. žár.Zn - doplnění	ks	6,00	4 100,00				24 600,00	0,09
42	767995103R00	Výroba kov. atypických zábradlí: výplň lahokov NiZn	kg	125,76	280,00				35 212,80	0,01
43	767991004RN9	Úprava povrchu stávajících pochozích roštů otryskáním a žár.Zn	kpl	1,00	52 934,20				52 934,20	0,80
44	767995103R00	Montáž kov. atypických konstr. do 20 kg rošt žlabu	kg	732,00	10,00				7 320,00	0,04
45	998767203R00IM	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 200,60	2,55				3 061,53	0,00
94	Lešení a stavební výtahy								11 750,00	0,00
46	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H oo 27 m	h	10,00	1 175,00				11 750,00	0,00
96	Bourání konstrukci								52 630,03	2,52
47	R690 999999IM	Bourací práce nespecifikované	hod	78,50	350,00				27 475,00	0,00
48	712300831R00IM	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva	m2	238,00	66,00				15 708,00	1,43
49	965042121RT1	Bourání ochranných mazanin betonových tl. do 80mm	m	16,00	220,00				3 520,00	0,84
50	961044111R10	Bourání základů z betonu prostého ručně	m3	0,11	5 800,00				638,00	0,22
51	978015291R00	Otlučení ornitek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	3,00	118,01				354,03	0,18
52	970051160R01	Vrtání jádrové do Žb do D 160 mm	kpl	1,00	4 935,00				4 935,00	0,05
H99	Ostatní přesuny hmot								21 596,86	0,00
53	999281111R00IM	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,99	1 294,00				21 596,86	0,00
S	Přesuny sutí								12 669,28	0,00
54	979062111R00IM	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,52	365,00				919,80	0,00
55	979082121R00IM	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,60	55,00				693,00	0,00
56	979011111R00IM	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,52	600,00				1 512,00	0,00
57	979011121R00IM	Příplatek za každé další podlaží	t	10,08	256,00				2 580,48	0,00
58	979061111R00IM	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	2,52	350,00				882,00	0,00
59	979061121R00IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,76	15,00				491,40	0,00
60	979990121R00IM	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadů 170302	t	1,43	2 850,00				4 075,50	0,00
61	978990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	1,09	1 390,00				1 515,10	0,00
01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								6 000,00	0,00
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce								6 000,00	0,00
62	005121020RIM	Provoz zařízení staveniše	Soul	1,00	4 000,00				4 000,00	0,00
63	005124010RIM	Koordináční činnost	Soul	1,00	2 000,00				2 000,00	0,00
Celkem:									554 649,00	

Výkaz výměr

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Terasa M.Kudeříkové 1556 Benešov			Objednatel:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100,	
Druh stavby:	vícepráce			Projektant:		
Lokalita:				Zhotovitel:	Stavební firma Dráb a spol.,s.r.o. 257 01 Benešov	
Zpracoval:				Zpracováno dne:	23.11.2023	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		27	Základy			
1	27531116R00		Beton základ. patek C 16/20 vč bednění	kpl	1,00	0,00
		1			1,00	
2	27431361R00		Dodatečné provedení beton základových pasů prostý C 16/20 zajištění prefa konstrukce	kpl	2,00	0,00
		2			2,00	
3	31		Zdi podpěrné a volné			
	319211332R00		Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm	m	150,37	0,00
			9,85+3,25+6,89+2*0,8+6,15*2+46,9+3,25+3,35+6,2+0,35		93,94	
			10,05*5+0,13+1,65+3,9+0,5		56,43	
34			Stěny a příčky			
4	346275115R00		Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	15,57	0,00
			62,3*0,25		15,57	
5	346275113R00		Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	6,23	0,00
			62,3*0,1		6,23	
62			Úprava povrchů vnější			
6	622311120R00		Doplnění soklu, XPS tl.20 mm stěrky, perlínka:	m2	0,72	0,00
			0,72		0,72	
7	457311116R00		Výrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	1,53	0,00
			(7,15*2+15*2+9*2)*0,2*0,06		0,75	
			(7,15*2+15*2+9*2)*0,25*0,05		0,78	
8	622421131RU2		Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 ze suché soklové směsi, tl. 15 mm	m2	26,24	0,00
			(10,05*5+0,13+1,65+3,9+0,5+9,85+6,2+2,5)*0,35		26,24	
9	622421728R10		Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,zacíštění klempířských výrobků	hod	16,00	0,00
			16		16,00	
63			Podlahy a podlahové konstrukce			
10	632451014R00		Ochranný potěr v pásu, tl.60 mm	m2	1,92	0,00
			16*0,12		1,92	
11	R712 99992RN		D+M terč pod dlažbu 3-15mm	kus	3 000,00	0,00
			3000		3 000,00	
712			Izolace střech (živičné krytiny)			
12	712311101R00I		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem	m2	106,07	0,00
			(50,6+11,05)*0,55		39,41	
			60,6*1,1		66,66	

13	11163230	Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER (60,6*11,05)*0,55*0,26 60,6*1,1*0,26	kg	27,58 10,25 17,33	0,00
14	712841559R001	Provedení povlakové krytiny střech, samostatně vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením (1,6+0,45)*2+1,1+4,31+3,7+3,25)*0,85 atika 85 75,46*0,35-20,547+1,6	m2	21,45 13,99 7,46	0,00
15	62852265IM	Pás asfaltový modifik. ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 21,45*1,1	m2	23,59 23,59	0,00
16	712851559R001	Provedení povlakové krytiny střech, samostatně vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy 21,45	m2	21,45 21,45	0,00
17	628522699IM	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 30 STICKER ULTRA, samolepicí 21,45*1,1	m2	23,59 23,59	0,00
18	712351111R001	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy, (žlab) 60,6*0,45+2*0,75-19,338	m2	9,43 9,43	0,00
19	628522699	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 30 STICKER ULTRA, samolepicí 9,43*1,45	m2	13,67 13,67	0,00
20	712341559R001	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně, (žlab) 9,43	m2	9,43 9,43	0,00
21	62852252	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 9,43*1,45	m2	13,67 13,67	0,00
22	712851559R001	Provedení povlakové krytiny střech, samostatně vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy, (žlab) 60,6*1-29,48	m2	31,12 31,12	0,00
23	628522699	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 30 STICKER, samolepicí 31,12*1,45	m2	45,12 45,12	0,00
24	712841559R001	Provedení povlakové krytiny střech, samostatně vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením, (žlab) 31,12	m2	31,12 31,12	0,00
25	712997001R001	Prilepení polystyrénových klinů do asfaltu 60	m	60,00 60,00	0,00
26	28375980IM	Klin naběhový EPS 50 x 50 x 1000 mm 60	m	60,00 60,00	0,00
27	998712203R001	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 985,85	%	985,85 985,85	0,00
713 Izolace tepelné					
28	713141125R001	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky, (na Insta-Stick STD) 30 228	m2	228,00 228,00	0,00
29	28375999	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm, (tl.30mm) 228*0,03	m3	6,84 6,84	0,00
30	713121211R00	Příplatek k montáži tepelné izolace podlah balkonů a lodžii - doplnění ploch pěnovou výplní 220,79	m2	220,79 220,79	0,00
31	998713203R001	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 86633/100	%	866,33 866,33	0,00
764 Konstrukce klempířské					
32	764351630R01	Demontáž Cu-žlabů 4hran., rovných, řs 500 mm, 54,1	m	54,10 54,10	0,00
33	764351630R02	Demontáž Fe-žlabů 4hran., rovných, řs 500 mm,	m	54,10	0,00