

SMLOUVA O DÍLO

č. S 294/2024 (BES)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** **Město Benešov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen "objednatel")

a

- 2. Zhotovitel:** **B E S s.r.o.**
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti;
Petrem Váňou, MSc, jednatelem společnosti
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu: 3300121/0100
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), s názvem "**Rekonstrukce ulice Žižkova, Benešov**" (dále jen "veřejná zakázka").
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“).
3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
4. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.
5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
- 1. smlouva o dílo,
 - 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet zhotovitele,
 - 3. projektová dokumentace,
 - 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce ulice Žižkova, Benešov", je rekonstrukce celé jednosměrné ulice Žižkova v Benešově, při které dojde k bourání stávajících asfaltových vozovek a ostatních zpevněných ploch, chodníků a vjezdů. Dále bude provedeno kácení stromů dle dendrologického posudku. Opravy budou rozděleny do jednotlivých stavebních souborů:

- SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 101.1. Veřejné osvětlení ulice Žižkova
- SO 401.2. Veřejné osvětlení ulice Pod Agrodatem
- SO 402 Ochrana a přeložky inženýrských sítí - Účastníci vyplní **pouze položku č. 1**
Koordinace s firmou CETIN na přeložce kabelů
- SO 901.1. Drobný mobiliář a architektura
- SO 901.2. Sadové úpravy – realizace a údržba
- ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady,

a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele (dále jen "dílo").

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí

zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen "PD" a "výkaz výměr"), a nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky. Oceněný výkazem výměr z nabídky zhotovitele, tj. **rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy.**

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména:
 - zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla,
 - zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí objednatel, jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa, následná spotřeba půjde na vrub zhotovitele
 - zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla,
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajistí údržbu veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu
 - zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce,
 - zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli.
 - **zajistit schválení vzorků materiálů dlažby, mobiliáře atd.**
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými požadavky.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu dodavatele schváleného objednatel.
- Ukončení stavebních prací všech úseků, předání a převzetí díla: **do 300 kalendářních dnů.**
Vykližení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle časového harmonogramu, který byl součástí zadávací dokumentace v souvisejícím zadávacím řízení, a dodržovat jednotlivé termíny v něm stanovené.
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem

zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.

5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol. Ulice Žižkova, Benešov, parc. č. 3312 v k.ú. Benešov u Prahy (529 303).

IV.

Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

- celková cena bez DPH 19 123 602,54 Kč

- výše DPH 21% 4 015 956,53 Kč

- celková cena vč. DPH 23 139 559,07 Kč

2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr a dle veškerých zadávacích podmínek veřejné zakázky.
3. Cena díla je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.
5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.
6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši.
7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.

8. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - a. označení faktury a číslo,
 - b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - c. předmět plnění a den splnění,
 - d. den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - f. fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - g. razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je **60 měsíců** na celé dílo, tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelem).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. III smlouvy, a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady nebo případně od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené.
10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.

11. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
12. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla.
14. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
15. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
16. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 540/2020, o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami.
17. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
19. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla včetně DPH**, a to za každý kalendářní den prodlení.

3. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
4. V případě porušení povinnosti čl. VII. odst. 16 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč**, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
5. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
7. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
8. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlí od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohody, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady požadované v souvisejícím zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla, a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo datovou schránkou.

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele nebo touto činností někoho pověřit (dále také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
 - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - provádět kontrolu kvality díla,
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v celém svém rozsahu.
7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
8. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
9. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
10. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet a harmonogram z nabídky zhotovitele.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově

V Benešově

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

.....
Ing. Jan Freudl
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Benešov-rekonstrukce ulice Žižkova

CPV

45233100-0

Název objektu

SO 101, 401.1., 401.2, 402, 901.1 , 901.2, ON a VRN

Místo

Benešov

Název části

Rozpočet stavby

IČ

DIČ

Objednatel

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Projektant
části:

Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Zpracoval:

zpracoval ing. Jan Beneš a ing. Josef Stanko

Rozpočet číslo

Dne

27.5.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové		C Náklady na umístění stavby			
1	SO 101	celkem	11 422 087,73	9	Práce přesčas	14	Zařízení staveniště		
2	SO 401.1.	celkem	830 655,56	10	Bez pevné podl.	15	Mimostav. doprava		
3	SO 401.2.	celkem	313 720,94	11	Kulturní památka	16	Územní vlivy		
4	SO 402	celkem	6 075,46	12		17	Provozní vlivy		
5	SO 901.1.	celkem	1 993 822,76	13		18	Ostatní		
6	SO 901.2.	celkem	4 308 753,85	14		19	NUS z rozpočtu		
7	ON a VRN	celkem	248 486,24	15		20			
8	ZRN (ř. 1-6)		19 123 602,54	12	DN (ř. 8-11)	0			
22	HZS			23	Kompl. činnost		24	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH

19 123 602,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	19 123 602,54	4 015 956,53

Cena s DPH

23 139 559,07

E

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova

Objekt : rekapitulace stavebních souborů

Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých stavebních souborů

SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	11 422 087,73 Kč
SO 401.1.	Veřejné osvětlení ulice Žižkova	830 655,56 Kč
SO 401.2.	Veřejné osvětlení ulice Pod Agrodatem	313 720,94 Kč
SO 402	Ochrana a přeložky inženýrských sítí	6 075,46 Kč
SO 901.1.	Drobný mobiliář a architektura	1 993 822,76 Kč
SO 901.2.	Sadové úpravy - realizace a údržba	4 308 753,85 Kč
ON a VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	248 486,24 Kč

celkem BEZ DPH v Kč

19 123 602,54 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

1 Příprava území			530 032,48			
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	2,00	218,72	437,44
2	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odstraněním větví D kmene přes 500 do 600 mm	kus	48,00	668,30	32 078,40
3	112201115	Odstranění pařezů od 500 do D 600 mm s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	48,00	546,79	26 245,92
4	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	11,50	40,73	468,40
		"odečteno AutoCAD plocha vozovky z velké žulové dlažby, po očištění odvoz nadeponii města do vzdálenosti 1 km" 11,5				
5	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	18,50	25,85	478,23
		"odečteno AutoCAD plocha vozovky z drobné žulové dlažby, po očištění odvoz nadeponii města do vzdálenosti 1 km" 18,5				
6	113106571	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl přes 200 m2	m2	694,30	22,03	15 295,43
7	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 163,90	67,88	79 005,53
		"odečteno AutoCAD plocha asfaltové chodníky 451,1 + 694,3 bet chodníky + 18,5 vozovka z malých žulových kostek, skutečná tl 250 mm" 1163,9				
8	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 565,80	65,69	102 857,40
		"odečteno AutoCAD plocha asfaltové komunikace 1554,3 + vozovka z žulových kostek 11,5 skutečná tl 350 mm" 1565,8				
18	113107242	Odstranění podkladu živiničního tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	451,50	38,30	17 292,45
		"odečteno AutoCAD plocha asfaltové chodníky skutečná tl 100 mm" 451,1				
9	113107243	Odstranění podkladu živiničního tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 554,30	90,94	141 348,04
		"odečteno AutoCAD plocha asfaltové komunikace skutečná tl 110 mm" 1554,3				
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků nebo obrubníků stojatých	m	921,20	36,34	33 476,41
		"494,1m žulové obruby a krajníky očistit a odvést na deponii města do 1 km + 427,1 obruby betonové na skládku do 20 km" 921,2				
11	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	121,00	294,16	35 593,36
12	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	9,00	2 338,99	21 050,91
		"odstranění uliční vpusti " 1,5*6				
13	919735113	Řezání stávajícího živiničního krytu hl přes 100 do 150 mm	m	20,80	76,75	1 596,40

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
14	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,00	333,38	2 333,66
15	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,00	48,80	488,00
		"2 ks budou přemístěné do nové pozice" 2				
16	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	494,10	34,78	17 184,80
17	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	30,00	93,39	2 801,70

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky**0 147 391,17**

18	111301111R	Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	637,40	59,54	37 950,80
		637,4*0,15=95,61 m3				
19	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	520,00	121,51	63 185,20
20	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	114,76	403,06	46 255,17
		448,8*0,5*0,4 + 25 "potrubí vpustí a žlabů"				

16 Zemní práce - přemístění výkopku**336 465,28**

21	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	730,37	18,23	13 314,65
		95,61+520+114,76				
22	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	743,42	174,97	130 076,20
		"730,37+28,05 dovoz nové ornice - 15 zásyp"				
23	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 9x	m3	6 690,78	3,92	26 227,86
24	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 287,66	121,51	156 463,57
		715,37*1,8				
25	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	715,37	12,15	8 691,75
26	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	15,00	112,75	1 691,25
		"zpětný zásyp potrubí přípojek a vpustí" 15				

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu**105 753,90**

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
27	182351123R	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm strojně	m2	280,05	65,61	18 374,08
		"skutečná tl ornice 100 mm" 280,05				
28	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	<i>t</i>	<i>47,68</i>	<i>730,27</i>	<i>34 819,27</i>
		<i>28,05*1,7</i>				
29	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	280,05	17,78	4 979,29
30	00572410	<i>osivo směr travní parková</i>	<i>kg</i>	<i>9,33</i>	<i>137,31</i>	<i>1 281,10</i>
31	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 930,39	15,80	46 300,16

12 až 9 **Odkopávky a prokopávky v aktivní zóně (bude uplatněno pouze při případné výměně zemín v aktivní zóně) po odsouhlasení TDI** **0,00** **1 308 720,55**

32	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 160,51	44,42	51 549,85
		2901,29*0,4=1160,51 "bude prováděno pouze v případě nevhodných zemín na silniční pláni-čerpáno po odsouhlasení TDI"				
33	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 160,51	13,29	15 423,18
34	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 160,51	127,56	148 034,66
35	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 9x	m3	10 444,64	2,86	29 871,67
36	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	1 160,51	8,86	10 282,12
37	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 088,91	88,59	185 056,60
		1160,51*1,8				
38	457572214	Podklad z kameniva těžného hrubého 32-63 mm se zhutněním	m3	1 160,51	661,48	767 654,15
		"(položky budou čerpány pouze v případě výměny aktivní zóny) může být použito recyklované kamenivo" 1160,51				
39	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 321,02	43,45	100 848,32
		"(položky budou čerpány pouze v případě výměny aktivní zóny) může být použito recyklované kamenivo" 2321,02				

2 **Zakládání - drenáže** **269 883,55**

40	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	807,60	23,58	19 043,21
41	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>830,00</i>	<i>20,31</i>	<i>16 857,30</i>

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
42	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	448,80	395,65	177 567,72
43	457572111	Filtrační vrstvy z štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	89,00	633,88	56 415,32

4 Vodorovné konstrukce 46 365,68

44	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	10,00	852,60	8 526,00
		"lože potrubí vpustí a žlabů" 10				
45	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	7,50	5 045,29	37 839,68
		"9*0,3*0,3*0,5+ 7 podklad pod žulovou dlažbu a šlapáky" 7,5				

5a Komunikace z asfaltu tl 450 mm 1 428 523,13

46	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 456,40	151,68	220 906,75
		"odečteno AutoCAD plocha komunikace vč podkladů obrub" 1456,4				
47	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	1 027,24	356,99	366 714,41
48	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 027,24	13,11	13 467,12
49	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 027,24	472,42	485 288,72
50	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 027,24	7,10	7 293,40
51	577134121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 027,24	324,26	333 092,84
52	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	20,80	43,37	902,10
53	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	20,80	41,24	857,79

5b Chodník z žulové dlažby-pražská mozaika tl 350 mm světlý odstín 1 953 935,01

54	564871112	Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 260 mm	m2	1 382,40	227,97	315 145,73
		"odečteno z programu AutoCAD chodník pražská mozaika světlý odstín vč ploch pod obrubami" 1382,4				
55	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné pro pěší do lože z kameniva s vyplněním spár - kroužková vazba	m2	1 135,50	874,52	993 017,46
56	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 světlý odstín	m2	1 145,00	425,11	486 750,95
57	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev a tvarů tl 80 mm	m2	79,40	37,56	2 982,26

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
58	59245201R	slepecká dlažba z polymerbetonové dlažby (imitace kamene), bílá, tl. 80mm, do betonového lože tl. 100mm (referenční výrobek Comming)	m2	41,00	810,21	33 218,61
59	58384001R	hladká žulová dlažba 250/250/80mm, do betonového lože tl. 100, lože samostatné, lemování slepecké dlažby	m2	40,00	3 070,50	122 820,00

5c Chodník z žulové dlažby-pražská mozaika tl 350 mm tmavý odstín**212 912,80**

60	564871112	Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 260 mm	m2	154,20	227,97	35 152,97
		"odečteno z programu AutoCAD chodník pražská mozaika tmavý odstín vč ploch pod obrubami" 154,2				
61	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné pro pěší do lože z kameniva s vyplněním spár - řádkově na vazbu	m2	132,70	874,52	116 048,80
62	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tmavý odstín	m2	134,00	460,53	61 711,02

5d Vjezdy z žulové dlažby tl 500 mm**497 578,38**

63	564861111	Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	275,40	151,68	41 772,67
		"odečteno z programu AutoCAD vjezdy vč ploch pod obrubami" 275,4				
64	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	247,90	403,65	100 064,84
65	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene těžného s vyplněním spár drceným kamenivem - kroužková vazba	m2	247,90	753,46	186 782,73
66	58381007	kostka štípaná dlažební drobná žula 8/10 cm	m2	251,00	673,14	168 958,14

5e Parkovací stání z žulové dlažby tl 500 mm**703 046,57**

67	564861111	Podklad z ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	371,50	151,68	56 349,12
		"odečteno z programu AutoCAD parkovací stání vč ploch pod obrubami" 371,5				
68	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	289,10	403,65	116 695,22
69	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene těžného s vyplněním spár drceným kamenivem - řádkově na vazbu	m2	289,10	753,46	217 825,29
70	58381007	kostka štípaná dlažební drobná žula 8/10 cm	m2	293,00	673,14	197 230,02
71	58381007R	kostka dlažební drobná žula 8/10 cm bílá barva	m2	4,50	3 838,05	17 271,23
		"vyznačení parkovacích stání vložení kostky bílé barvy" 4,5				
72	916111113R	Osazení obrub z velkých kostek s boční oporou do lože z betonu prostého dvojřádek	m	172,00	237,92	40 922,24
73	58381008	kostka dlažební velká 15/17 cm	m2	54,00	1 050,99	56 753,46

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		"172* 0,3 + ztratiné" 54				

5f Zvýšený práh přechodu pro chodce z žulové kostky drobné tl 500 mm 104 594,04

74	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	46,00	175,98	8 095,08
		"odečteno AutoCAD plocha přechodu" 46				
75	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	46,00	403,65	18 567,90
76	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene těžného s vyplněním spár drceným kamenivem - řádkově na vazbu	m2	46,00	753,46	34 659,16
77	58381007	kostka štípaná dlažební drobná žula 8/10 cm	m2	47,00	673,14	31 637,58
78	59900001R	Zalití spár kamenné dlažby z kostek vysokopevnostní polymercementovou maltou	m2	46,00	252,92	11 634,32

5g Plocha pro kontejnery z žulové kostky drobné tl 500 mm 47 397,37

79	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	29,20	175,98	5 138,62
		"odečteno AutoCAD plocha pro kontejnery vč ploch pod obrubami" 29,2				
80	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	22,85	403,65	9 223,40
81	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene těžného s vyplněním spár drceným kamenivem - řádkově na vazbu	m2	22,85	753,46	17 216,56
82	58381007	kostka štípaná dlažební drobná žula 8/10 cm	m2	23,50	673,14	15 818,79

5h Chodníček (šlapáky) z žuly tl 100mm do betonového lože 42 119,89

83	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných do lože z kamene těžného s vyplněním spár drceným kamenivem	m2	29,10	753,46	21 925,69
84	5838100R	žulový šlapák tl 100 mm	m2	30,00	673,14	20 194,20
		"lože samostaně" 30				

5ch Obruby komunikací a chodníků 2 107 416,32

85	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 132,90	637,92	722 699,57
		"odečteno AutoCAD délka žulových obrub" 1132,9				
86	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	460,00	1 190,79	547 763,40
		"staré označení OP 7" 460				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
87	58380003R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x300mm	m	180,00	1 701,13	306 203,40
		"atypický žulový obrubník se skosenou jednou hranou" 180				
88	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	505,00	1 050,99	530 749,95
		"staré označení OP 4" 505				

8 Trubní vedení 265 962,94

89	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	35,00	139,69	4 889,15
90	28611174	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10	m	36,00	486,04	17 497,44
		"přípojka uličních žlabů" 35				
91	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 200	m	25,00	139,69	3 492,25
92	28611177	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10	m	26,00	486,04	12 637,04
		"přípojka uličních vpustí" 25				
93	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	60,00	22,26	1 335,60
94	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	9,00	2 880,76	25 926,84
95	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	9,00	469,03	4 221,27
96	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	9,00	1 168,16	10 513,44
97	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	9,00	364,53	3 280,77
98	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	9,00	617,73	5 559,57
99	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	9,00	364,53	3 280,77
100	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	9,00	1 644,00	14 796,00
101	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	9,00	264,89	2 384,01
102	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,00	1 644,00	14 796,00
103	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	9,00	2 659,84	23 938,56
104	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	9,00	529,78	4 768,02

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
105	899133121	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonového vyrovnávacího prvku	kus	35,00	2 722,15	95 275,25
		"položka ve znění URS 2024-01" 35				
106	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	60,00	16,12	967,20
107	89972301R	Navrtávka uliční vpusti/žlabu pro zaústění drenáže pláně	kus	9,00	1 822,64	16 403,76

91a Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch**300 153,97**

108	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	34,00	1 038,37	35 304,58
		"vyspravení stávajících betonů kolem mříží anglických dvorků (nové betony) cca 5 m3" 34			0,00	
109	273362021	Výztuž základových desek z svařovaných sítí KARI	t	0,15	43 232,40	6 484,86
		"výztuž betonů kolem mříží anglických dvorků (nové betony)" 0,15				
110	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,00	291,62	2 041,34
		"5x nový 2x přemístěný" 7				
111	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,00	528,56	528,56
112	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,00	808,04	808,04
113	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	1,00	1 038,90	1 038,90
114	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,00	261,24	261,24
115	40445636	informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm	kus	1,00	996,38	996,38
116	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem do hliníkové patky	kus	7,00	1 183,45	8 284,15
		"5x nový 2x přemístěný vč závitových tyčí, matic, podložek a šroubů" 7				
117	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,00	789,81	3 949,05
118	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	5,00	24,30	121,50
119	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	14,00	85,06	1 190,84
120	40445240	patka pro sloupek Al D 60 mm	kus	5,00	789,81	3 949,05
121	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,00	182,26	364,52

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
122	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	2,00	607,55	1 215,10
		"po vystárnutí základní bílé barvy" 2				
123	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,00	12,15	24,30
124	935113111R	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	48,40	668,74	32 367,02
		"osazení dle technologického postupu výrobce"48,4				
125	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	m	34,00	3 176,26	107 992,84
126	93593201R	Polymerbetonový odvodňovací žlab s integrovanou mříží, šířky 0,2m, tř zat F900	m	14,40	5 916,09	85 191,70
		"referenční výrobek Meadrain DM 1500" 14,4				
127	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	12 000,00	0,67	8 040,00
		"čištění vozovek během výstavby" 12000				

91b**Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO****148 351,70**

128	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	20,00	121,51	2 430,20
		"1 etapa 20 značek" 20				
129	95271118	<i>nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchytka za 1 den/nad 7 dní</i>	<i>kus</i>	<i>6 000,00</i>	<i>24,30</i>	<i>145 800,00</i>
		<i>"předpoklad stavby 20 ks x 300 dní " 6000</i>				
130	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	2,00	60,75	121,50

997**Přesun sutě****520 626,09**

131	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 898,08	18,23	34 602,00
		451,1*0,1*2,3 + 1554,3*0,11*2,3 "asfalt"	t	496,96		
		72 "dřevní hmota"	t	72,00		
		9*2,3 vpusti +427,1*0,04 obruby+694,3*0,06*2,3 dlažba +"beton"	t	133,59		
		494,1*0,08 obruby+ 8 dlažby"žulové materiály na deponii města bez poplatku za skládku"	t	47,52		
		1163,9 *0,25*2 + 1565,8*0,35*2 "kamenivo"	t	1 148,01		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
132	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 148,01	97,21	111 598,05
133	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 19x	t	21 812,19	2,18	47 550,57
134	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	750,07	97,21	72 914,30
		"vč materiálu na deponii obce do 1 km "750,07				
135	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 19x	t	13 348,45	2,18	29 099,62
		750,07- 47,52*19				
136	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	72,00	121,51	8 748,72
137	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	133,59	121,51	16 232,52
138	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 148,01	121,51	139 494,70
139	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	496,96	121,51	60 385,61

998 Přesun hmot**317 649,96**

140	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 425,30	180,00	256 554,00
141	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 025,10	59,60	61 095,96

711 Izolace proti vodě stávajících objektů**27 206,96**

142	711161212	Izolace proti vodě nopovou folii svisle nopek v 8,0 mm do 0,6 mm	m2	227,00	116,28	26 395,56
143	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě do 6 m	t	1,00	811,40	811,40

celkem**Kč****11 422 087,73**

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 401.1. Veřejné osvětlení ulice Žižkova
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

741 Elektroinstalace silnoproud - demontáže**31 846,87**

1	741213801R	Odpojení a rozpojení vodičů pro demontáž stávajícího rozvodu VO	soubor	1,00	2 430,18	2 430,18
2	741213815	Demontáž kabelu silového průřezu od 10 do 25 mm ² bez zachování funkčnosti	m	247,00	36,45	9 003,15
		"podzemní vedení stávajícího rozvodu"247				
3	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	6,00	364,53	2 187,18
4	741372802R	Demontáž stávajících stožárů bez zachování funkčnosti	kus	6,00	2 430,18	14 581,08
5	741372803R	Náklady na dopravu a ekologickou likvidaci stávajícího rozvodu	soubor	1,00	3 645,28	3 645,28
		stožáry VO budou odvezeny do šrotu s odvedením peněz na město, svítidla budou odvezeny na deponii města do 1 km				

21-M Elektromontáže**527 119,04**

6	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	22,00	48,60	1 069,20
7	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	9,00	6 075,46	54 679,14
8	316740690R	stožár osvětlovací sadový v 6 m, PAG 114/89/76Z +PDA1-1000/76Z	kus	2,00	9 113,19	18 226,38
9	316740691R	stožár uliční pozinkovaný India 8-114 atyp	kus	7,00	30 377,29	212 641,03
10	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	10,00	607,55	6 075,50
11	34848110R	venkovní svítidlo AMPÉRA MIDI ZEBRA/32 LED a recyklačního poplatku	kus	2,00	13 175,24	26 350,48
12	34848111R	venkovní svítidlo SCHREDER YOA Midi/32 LED/41 W a recyklačního poplatku	kus	7,00	17 199,62	120 397,34
13	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	258,00	60,75	15 673,50
14	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	160,00	63,18	10 108,80
15	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	9,00	36,45	328,05
16	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	9,00	60,75	546,75
17	210813033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm ² uložený pevně (CYKY)	m	277,00	72,91	20 196,07
18	34111076	kabel instalační jadro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450 x 750V (CYKY) 4 x 10 mm ²	m	280,00	145,81	40 826,80

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 401.1. Veřejné osvětlení ulice Žižkova
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**1 458,00**

19	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	24,00	60,75	1 458,00
		"ochrana kabelů ČEZ, CETIN, VHS" 24				

46-M Zemní práce při montážích**263 184,09**

20	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,28	2 869,73	803,52
21	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř 1 skupiny 3	m3	9,00	1 670,85	15 037,65
22	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí XF 4	m3	9,00	8 258,30	74 324,70
23	460171171	Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 1 skupina 1 a 2	m	247,00	293,34	72 454,98
24	460661213	Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45 cm	m	247,00	82,88	20 471,36
25	460671113	Výstražná folie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 35 cm	m	247,00	48,60	12 004,20
26	460791212	Montáž trubek ochranných plastových ohebných uložených volně D přes 35 do 50 mm	m	189,00	60,75	11 481,75
27	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korungovaná (chránička) D 41/50 HDPE+LDPE	m	190,00	29,16	5 540,40
28	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	99,00	60,75	6 014,25
29	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korungovaná (chránička) D 94/110 HDPE+LDPE	m	75,00	64,40	4 830,00
30	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110 mm HDPE	m	24,00	64,40	1 545,60
		"ochrana kabelů ČEZ, CETIN, VHS" 24				
31	460431182	Zásyp rýh ručně se zhutněním šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy I, skupiny 3	m	247,00	74,41	18 379,27
32	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích od 500 do 1000m	m3	15,00	174,97	2 624,55
33	460341121	Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích ZKD km 19x	m3	285,00	3,92	1 117,20
34	460361121	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04	t	27,00	121,51	3 280,77
35	468051121	Bourání základu betonového	m3	3,00	2 618,52	7 855,56
36	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích do 1000m	t	7,20	607,55	4 374,36

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova

Objekt : SO 401.1. Veřejné osvětlení ulice Žižkova

Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
37	469981112	Příplatek za přesun hmot pro pomocné práce při elektromontážích ZKD km 19x	t	138,60	1,22	169,09
38	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,20	121,51	874,87

ON

Ostatní náklady k souboru VO

7 047,56

39	043002001	Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle ceníku správce VO	hod	7,00	486,04	3 402,28
40	043203000	Měření bez rozlišení - revizní zpráva	Kč	1,00	3 645,28	3 645,28

celkem

Kč

830 655,56

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova

Objekt : SO 401.2. Veřejné osvětlení ulice Pod Agrodatem

Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

21-M Elektromontáže**133 435,91**

1	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	8,00	48,60	388,80
2	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	4,00	4 860,37	19 441,48
3	31674067	stožár sadový 3 stupňový bezpaticový stožár K5-133/89/60Z	kus	4,00	5 467,91	21 871,64
4	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	4,00	607,55	2 430,20
5	34848110R	svítidlo TECEO S/16LED/18W Backlight	kus	4,00	9 678,21	38 712,84
6	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	150,00	60,75	9 112,50
7	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	93,00	63,18	5 875,74
8	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	4,00	36,45	145,80
9	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,00	60,75	243,00
10	210813033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm ² uložený pevně (CYKY)	m	159,00	72,91	11 592,69
11	34111076	kabel instalační jadro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450 x 750V (CYKY) 4 x 10 mm ²	m	162,00	145,81	23 621,22

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**5 953,90**

12	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	18,00	60,75	1 093,50
		"ochrana kabelů ČEZ, CETIN, GasNet" 18				
13	22000000R	stožárová svorkovnice SR 722-14/N, IP00 standardní provedení	kus	4,00	607,55	2 430,20
14	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	4,00	607,55	2 430,20

46-M Zemní práce při montážích**168 255,65**

15	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,16	2 869,73	459,16
16	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř 1 skupiny 3	m ³	4,00	1 670,85	6 683,40
17	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí XF 4	m ³	4,00	8 258,30	33 033,20
18	460171171	Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 1 skupina 1 a 2	m	144,00	293,34	42 240,96

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova

Objekt : SO 401.2. Veřejné osvětlení ulice Pod Agrodatem

Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
19	460661213	Lože kabelů z písku nad kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45 cm	m	144,00	82,88	11 934,72
20	460671113	Výstražná folie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 35 cm	m	144,00	48,60	6 998,40
21	460751111	Osazení kabelové žlabu z prefabrikátových bet dílců do rýhy vnější šířky do 20 cm bez výkopových prací	m	10,00	182,26	1 822,60
		"ochrana křížení kabelů" 10				
22	59213001	žlab kabelový betonový 100 x18,5/10 x10 vč víka	m	10,00	182,26	1 822,60
23	460791212	Montáž trubek ochranných plastových ohebných uložených volně D přes 35 do 50 mm	m	144,00	60,75	8 748,00
24	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korungovaná (chránička) D 41/50 HDPE+LDPE	m	145,00	29,16	4 228,20
25	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	36,00	60,75	2 187,00
26	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korungovaná (chránička) D 94/110 HDPE+LDPE	m	18,00	64,40	1 159,20
27	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110 mm HDPE	m	18,00	182,26	3 280,68
		"ochrana kabelů ČEZ, CETIN, GasNet" 18				
28	460431182	Zásyp rýh ručně se zhutněním šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy I, skupiny 3	m	144,00	74,41	10 715,04
29	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích od 500 do 1000m	m3	7,00	174,97	1 224,79
30	460341121	Příplatek za vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích ZKD km 19x	m3	133,00	3,92	521,36
31	460361121	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04	t	12,60	121,51	1 531,03
32	460921111	Vyspravení krytu komunikací bezesparých po překozech při elektromontážích kamenivem těženým tl 3 cm	m2	19,00	57,11	1 085,09
33	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	19,00	962,35	18 284,65
34	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	19,00	150,67	2 862,73
35	468051121	Bourání základu betonového	m3	1,00	2 618,52	2 618,52
36	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích do 1000m	t	6,40	607,55	3 888,32
37	469981112	Příplatek za přesun hmot pro pomocné práce při elektromontážích ZKD km 19x	t	121,60	1,22	148,35
38	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,40	121,51	291,62

Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
39	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,00	121,51	486,04

ON

Ostatní náklady k souboru VO

6 075,48

40	043002001	Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle ceníku správce VO	hod	5,00	486,04	2 430,20
41	043203000	Měření bez rozlišení - revizní zpráva	Kč	1,00	3 645,28	3 645,28

celkem

Kč

313 720,94

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 402 Ochrana a přeložky inženýrských sítí
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

22-M Montáže sdělovacích kabelů ochrana CETIN**6 075,46**

1	22000001R	Koordinace s firmou CETIN na přeložce kabelů - realizaci zajišťuje samostatně firma CETIN na základě smlouvy s cenou s Městem Benešov	soubor	1,00	6 075,46	6 075,46
		"přeložka sítě vyvolaná stavbou délka 209 m"				

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**0,00**

2	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu	m	94,50	0,00	0,00
---	-----------	--	---	-------	------	------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích**0,00**

3	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	94,50	0,00	0,00
4	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	10,00	0,00	0,00
5	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m 19x	m3	190,00	0,00	0,00
6	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,00	0,00	0,00
7	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	94,50	0,00	0,00
8	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	94,50	0,00	0,00
9	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	94,50	0,00	0,00
10	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	95,00	0,00	0,00

celkem**Kč****6 075,46**

POZNÁMKA: Dodavatel vyplní POUZE POLOŽKU č. 1 *Koordinace s firmou CETIN na přeložce kabelů- realizaci zajišťuje samostatně firma CETIN na základě smlouvy s cenou s Městem Benešov.* OSTATNÍ ČERVENÉ POLOŽKY NEBUDE DODAVATEL VYPLŇOVAT !!

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
 Objekt : SO 901.1. Drobný mobiliář a architektura
 Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce 4 909,00

1	131251100	Hloubení nezapažených jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,00	490,90	4 909,00
		"spodní stavby mobiliáře" 10				

16 Přemístění výkopku 4 593,48

2	167151101	Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 do 100m3	m3	10,00	18,23	182,30
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,00	174,97	1 749,70
4	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 9x	m3	90,00	3,92	352,80
5	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	10,00	12,15	121,50
6	171201231	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04	t	18,00	121,51	2 187,18
		10*1,8				

2 Zakládání 65 555,50

7	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	10,00	5 267,57	52 675,70
8	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	26,50	425,28	11 269,92
9	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	26,50	60,75	1 609,88

936 Městský mobiliář 1 914 101,42

10	911121111R	Montáž ocelového zábradlí přichyceného závitovými tyčemi do betonového podkladu	m	39,30	490,52	19 277,44
		"odečteno AutoCAD atypické zábradlí" 39,3				
11	55342030R	<i>zábradlí ocelové, ocelová konstrukce z L profilů 60x60x6 mm opatřená vrstvou zinku s práškovým vypalováním laku, atypická výška 450 mm nad dlažbou, kotvení do základu pomocí závitových tyčí, referenční výrobek MM Cité Lotlimit, 16 patek</i>	<i>m</i>	<i>39,30</i>	<i>2 620,80</i>	<i>102 997,44</i>
12	936104213R	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	1,00	828,69	828,69
		"osazení dle technologického postupu výrobce" 1				
13	93610452R	<i>odpadkový koš 60 litrů, zinkový svařenec, prášková barva, uzamykatelný, vnitřní nádoba</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	<i>12 990,55</i>	<i>12 990,55</i>
		<i>"referenční výrobek Streetpark Robust vč dopravy" 1</i>				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
Objekt : SO 901.1. Drobný mobiliář a architektura
Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
14	936124113R	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	6,00	5 453,33	32 719,98
		"osazení dle technologického postupu výrobce" 6				
15	93612412R	parková stolička délka 595mm, bez opěradla, zinkovaná, lamely z tropického dřeva jatoba, kotvení pomocí zavítových tyčí	kus	6,00	15 025,82	90 154,92
		"referenční výrobek MM Cité Radium vč dopravy" 6				
16	936001002R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t do 1,5 t	kus	26,00	1 698,70	44 166,20
		"osazení atypických mříží s rámy ke stromům pomocí zavítových tyčí dle technologického postupu výrobce" 26				
17	749102001R	atypická mříž 1200 x 2400 mm, mříž z 6 pruty kolem stromu, zatížení do 2 t, zinkovaná s vypalovacím lakem, ocelová konstrukce	kus	26,00	55 557,64	1 444 498,64
		"referenční výrobek pro mříže MM Cité Arbottura vč dopravy" 26				
18	936001003R	Dodávka a montáž obkladu pilíře internetu CETIN, atypický výrobek z ocelové konstrukce opatřenou vrstvou zinku, rohovém profily 70x70x3, rozvinutý tvar 2 600 mm, polorošt 11/44, výška 1850 mm dle výkresu vč dopravy	soubor	1,00	44 958,39	44 958,39
19	936001004R	Dodávka a montáž zakrytí kontejnerového stání, atypický výrobek z ocelové konstrukce opatřenou vrstvou zinku, nosné profily 80x80x5 8 ks, rozvinutý tvar 9150 mm, polorošt 11/44, výška 1800 mm, kotvení pomocí kotevních destiček a kotev dle výkresu vč dopravy	soubor	1,00	121 509,17	121 509,17

998	Přesun hmot	4 663,36
20	998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t 38,00 122,72 4 663,36

celkem Kč 1 993 822,76

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
Objekt : SO 901.2. Sadové úpravy - realizace a údržba
Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

A Realizační práce 1 717 555,53

1 Zemní práce - vzrostlé stromy 669 315,34

1	183000001R	Vyznačení míst pro výsadbu před zahájením prací	soubor	1,00	3 159,24	3 159,24
2	183000002R	(manipulace se zábranami včetně jejich pronájmu v rámci realizace celé akce), zábrany budou mít minimální výšku 120 cm, budou pevně sesponkované na místě	soubor	1,00	10 085,26	10 085,26
3	183101223	Hloubení jamky pro výsadbu stromu s 50% výměnou půdy, velikost jamky 2 - 3 m3, v rovině	kus	53,00	3 159,24	167 439,72
4	183000003R	Odvoz a uložení nevhodného výkopku na skládku	m3	79,50	1032,83	82 109,99
		53*1,5				
5	183000004R	Ruční odkrytí a ochrana sítí technické infrastruktury v rámci vykopání výsadbové jámy	kus	53,00	425,28	22 539,84
6	183000005R	Instalace chráničky plastové půlené na dotčenou síť technické infrastruktury (kalkulovány 3 bm na výsadbovou jámu)	m	159,00	461,73	73 415,07
7	183106612	Ochrana stromu protikořenovou folií (typ Rootcontrol), výška přes 500 do 700 mm (kalkulovány 3 bm na výsadbovou jámu)	m	159,00	364,53	57 960,27
8	183000006R	Míchání a rozprostření zemin ve výsadbové jámě	kus	53,00	425,28	22 539,84
9	184102117	Výsadba dřeviny s balem přes 800 do 1000 mm do jamky se zalitím	kus	53,00	2 187,17	115 920,01
10	183000007R	Hnojení tabletami s postupným uvolňováním v počtu 8 ks tablet na strom (typ Silvamix)	kus	424,00	60,75	25 758,00
11	183000008R	Použití přípravku Hydrogel (Terracottem) v množství 0,5 kg na strom	kg	26,50	54,68	1 449,02
12	183000009R	Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60	kus	53,00	182,26	9 659,78
13	183000010R	Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po první rozvětvení kmene	kus	53,00	182,26	9 659,78
14	183000011R	Instalace úvazku ke stromu kotvenému na kovovou část stromové mříže	kus	53,00	182,26	9 659,78
15	183000012R	Mulčování povrchu rabátka pod stromovou mříží štěrkem frakce 4/8 mm ve vrstvě 10 cm	kus	53,00	243,02	12 880,06
16	183000013R	Ošetření vysázených dřevin (komparativní řez, první záливka včetně dovozu a dodávky vody v množství 100l/strom)	kus	53,00	850,56	45 079,68

2 Materiály - vzrostlé stromy 546 125,47

17	183000014R	Zahradní zemina s pískem (ornice, kompost, písek)	m3	79,50	2 430,18	193 199,31
		53*1,5				
18	183000015R	Tabletované hnojivo s postupným uvolňováním (typ Silvamix) 8 tablet strom	kus	424,00	4,86	2 060,64
19	183000016R	Hydrogel (Terracottem)	kg	53,00	850,56	45 079,68
20	183000017R	Půlená chránička plastová pro ochranu dotčených sítí technické infrastruktury dodávka a montáž	m	159,00	972,07	154 559,13

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova
Objekt : SO 901.2. Sadové úpravy - realizace a údržba
Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
21	183000018R	Protikořenová textilie typ Rootcontrol o šířce 1m, 325 g na metr čtvereční	m	159,00	668,30	106 259,70
22	183000019R	Štěrk frakce 4/8 mm, mulčování povrchu rabátka nově vysazované dřeviny	kus	53,00	340,23	18 032,19
23	183000020R	Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (kalkulováno množství 0,1 kg + 10% rezerva na strom) dodávka a montáž	kg	3,30	668,30	2 205,39
24	183000021R	Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (kalkulováno množství 0,3 kg + 10% rezerva na strom) dodávka a montáž	kg	17,49	972,07	17 001,50
25	183000022R	Úvazky (komplet na jeden strom kotvený ke kovovému systému stromové mříže, kalkulován komplet na 1 strom) dodávka a montáž	kus	53,00	145,81	7 727,93

3 Rostlinný materiál- stromy 489 720,00

26	02640001R	Prunus sargentii 'Rancho', obvod kmínku 16/18 cm, výška nasazení korunky minimálně 2,2 m, zemní bal	kus	53,00	9 240,00	489 720,00
----	-----------	---	-----	-------	----------	------------

4 Přesun hmot 12 394,72

27	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	101,00	122,72	12 394,72
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

A celkem realizační práce Kč 1 717 555,53

B Následná péče 2 591 198,32

Následná péče - rok 1.:

1	184000001R	Vizuální kontrola stromů (10 x rok)	kus	530,00	151,89	80 501,70
2	184000002R	Řez stromů vysokých 6 - 8 m	kus	53,00	303,77	16 099,81
3	184000003R	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	106,00	121,51	12 880,06
4	184000004R	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy	kus	265,00	182,26	48 298,90
5	184000005R	Oprava úvazků včetně dodávky materiálu	kus	5,30	121,51	644,00
6	184000006R	Zálivka dřeviny v monožství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody 20x	m3	1060,00	607,55	644 003,00

Následná péče - rok 2.:

7	184000007R	Vizuální kontrola stromů (10 x rok)	kus	530,00	151,89	80 501,70
8	184000008R	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	106,00	121,51	12 880,06
9	184000009R	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy	kus	265,00	182,26	48 298,90
10	1840000010R	Oprava úvazků včetně dodávky materiálu	kus	5,30	121,51	644,00
11	1840000011R	Zálivka dřeviny v monožství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody 15x	m3	795,00	607,55	483 002,25

Následná péče - rok 3.:

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova

Objekt : SO 901.2. Sadové úpravy - realizace a údržba

Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
12	1840000012 R	Vizuální kontrola stromů (6 x rok)	kus	318,00	151,89	48 301,02
13	1840000013 R	Řez stromů vysokých 6 - 8 m	kus	53,00	303,77	16 099,81
14	1840000014 R	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	106,00	121,51	12 880,06
15	1840000015 R	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy	kus	265,00	182,26	48 298,90
16	1840000016 R	Oprava úvazků včetně dodávky materiálu	kus	5,30	121,51	644,00
17	1840000017 R	Doplnění chráničky kmene Tree Protect u 10% jedinců včetně dodávky materiálu	kus	5,30	182,26	965,98
18	1840000018 R	Zálivka dřeviny v množství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody 10x	m3	530,00	607,55	322 001,50

Následná péče - rok 4.:

19	1840000019 R	Vizuální kontrola stromů (6 x rok)	kus	318,00	151,89	48 301,02
20	1840000020 R	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	106,00	121,51	12 880,06
21	1840000021 R	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu	kus	265,00	182,26	48 298,90
22	1840000022 R	Odstranění úvazků	kus	53,00	97,21	5 152,13
23	1840000023 R	Zálivka dřeviny v množství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody 10x	m3	530,00	607,55	322 001,50

Následná péče - rok 5.:

24	1840000024 R	Vizuální kontrola stromů (5 x rok)	kus	265,00	151,89	40 250,85
25	1840000025 R	Řez stromů vysokých 6 - 8 m	kus	50,00	303,77	15 188,50
26	1840000067 R	Odstranění výmladků na kmeni a u báze kmene	kus	106,00	121,51	12 880,06
27	1840000027 R	Úprava záhlvkové mísy včetně odplevelení a doplnění vrstvy mulče do 5 cm, včetně dodávky mulčovacího materiálu, úklid plochy	kus	265,00	182,26	48 298,90
28	1840000028 R	Zálivka dřeviny v množství 100l/strom včetně dodávky a dopravy vody 5x	m3	265,00	607,55	161 000,75

B celkem následná péče Kč 2 591 198,32

A+B SO 901.1 . celkem Kč 4 308 753,85

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Benešov - rekonstrukce ulice Žižkova

Objekt : ON a VRN

Cenová soustava ÚRS 2024-01

Datum: 27.5.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**224 791,95**

1	011002000	Průzkumné práce při výstavbě-vytyčení sítí	soubor	1,00	4 252,82	4 252,82
2	011002000-1	Průzkumné práce při výstavbě - ručně kopané sondy pro určení sítí objem do 1 m3	soubor	10,00	1 093,58	10 935,80
3	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum rozbor zemin aktivní zóny	soubor	1,00	18 226,38	18 226,38
4	011314000	Průzkumné, geologické a projekční práce-archeologický průzkum	soubor	1,00	6 075,46	6 075,46
5	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,00	9 113,19	9 113,19
6	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,00	24 301,83	24 301,83
7	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,00	18 226,38	18 226,38
8	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,00	72 905,50	72 905,50
		"zajistí zhotovitel stavby" 1				
9	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	48 603,67	48 603,67
10	013294000-1	Dokumentace bez rozlišení-dílenská dokumentace	soubor	1,00	12 150,92	12 150,92
		"dílenská dokumentace oplocení, zakrytí kontejnerů, pilířku Cetin apod " 1				

VRN3 Zařízení staveniště**6 075,46**

11	030001000	Zařízení staveniště vč nákladů na provoz	soubor	1,00	6 075,46	6 075,46
----	-----------	--	--------	------	----------	----------

VRN4 Inženýrská činnost**15 188,65**

12	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky	kus	5,00	3 037,73	15 188,65
----	-----------	--	-----	------	----------	-----------

VRN7 Provozní vlivy**2 430,18**

13	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,00	2 430,18	2 430,18
		"zajišťuje zhotovitel " 1				

celkem**Kč****248 486,24**