

PD - Úpravy ulice Křižíkova Benešov - základní zadání



Základní rozsah situačního zadání:

- úpravy komunikace
- úpravy chodníků - doplnění
- úpravy vjezdů do objektů
- úpravy autobusových zastávek
- úpravy parkování - sjednocení pozemků, sladění hranic
- koordinace s projektem SATRA - zahloubení I/3
- řešení přechodů pro chodce
- úpravy DZ
- úpravy a doplnění VO

Orientační body:

- 1) Začátek úseku úprav - napojení na chodník p.č. 3400/4
- 2) Úprava hranic chodníku a parkování s firmou JASA s.r.o.- p.č. 3400/5
- 3) Úprava vjezdu do areálu JASA a autobusové zastávky
- 4) - 5) Doplnění chodníků a úprava parkování
- 5) Koordinace s cyklostezkou projektu SATRA - zahloubení I/3
- 6) Úprava parkování - sjednocení hranic u objektu EBAS s.r.o. p.č. 2319/4
- 7) Úprava parkování - sjednocení hranic u objektů QUO s.r.o. p.č. 2319/2 a 2318/2 - -úroveň bodu 1), vjezdy..
- 8) Úprava autobusové zastávky

Poptávaný rozsah :

- 1) Zajištění průzkumů - projektový návrh - projednání s dotčenými subjekty.
(výškopis v celém rozsahu zajistí investor dle požadavků zpracovatele)
- 2) Zpracování studie (prostorového řešení)
- 3) Zpracování dokumentace pro společné řízení - projednání - podání žádosti o SP.
- 4) Zpracování dokumentace pro zadání a realizaci stavby včetně VV.
- 5) Autorský dozor.

1a) – Přípravné práce: Zjištění aktuálního stavu. Rekognoskační práce na dotčeném území – zjištění aktuálního stavu. Ujasnění cílů s objednatelem a převzetí podkladů.

1b) – Zjištění existence stávajících inženýrských sítí u jednotlivých správců. Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Zajištění geodetického zaměření stávajícího stavu v místech předpokládaných úprav, včetně podkladů z KN. - *Zajišťuje objednatel*

1c) – Zajištění diagnostiky vozovky včetně vyhodnocení poměrů a návrhu řešení na opravu komunikace, včetně PAU – intravilán. Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

*1d) **Vsakování** -zadání vychází ze stávajícího stavu bez předpokladu rozšiřování - v projektu počítat s koordinací správce VHS Benešov - zdokumentování stavu - kamerový průzkum, pasportizace*

1e) – Vytvoření podkladu pro studii (spasování zaměření s KN, zanesení inženýrských sítí do podkladu).

2a) – Zpracování studie (prostorového řešení), kde budou prověřeny i prostorové nároky jednotlivých uživatelů tj. vlečné křivky příslušných vozidel ve standardním řízení (prostorového řešení), kde budou prověřeny i prostorové nároky jednotlivých uživatelů tj. vlečné křivky příslušných vozidel ve standardním provedení (BUS 15 m) a rozhledové poměry. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

2b) Projednání řešení s DI PČR, KSUS, OD a SÚ.

3a) Zpracování dokumentace PD pro stavební záměr „DUR+DSP“. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Členění SO ::

SO 100.01 – Komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy

SO.400.01 – VO

SO.400.02 – Chránička pro budoucí slaboproudé rozvody
(bude součástí VO SO 400.01)

SO 800.01 – Sadové úpravy (bude součástí komunikací SO 100.01)

SO 900.01 – Mobiliář (bude součástí komunikací SO 100.01)

3b) – Zajištění inženýrské činnosti (IČ) - za účelem získání povolení stavebního záměru

4a) – Zpracování dokumentace PD pro provádění stavby „DPS“. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

SO 100.01 – Komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy

SO.400.02 – VO

SO.400.02 – Chránička pro budoucí slaboproudé rozvody
(bude součástí VO SO 400.01)

SO 800.01 – Sadové úpravy (bude součástí komunikací SO 100.01)

SO 900.01 – Mobiliář (bude součástí komunikací SO 100.01)

4b) – Zpracování výkazů výměr (VV) a kontrolního rozpočtu (RZP) vycházející z dokumentace pro stavební záměr. Forma výstupu – 1x digitální (PDF), 1x digitální (XLS).

5) – Zajištění autorského dozoru (AD)