

GEOREAL, s.r.o.
provozovna : Žižkova 2040
256 01 Benešov
tel.: 317 721 747

LEGENDA

- ..... PODZEMNÍ EL. VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- ..... PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- ..... VODOVODNÍ ULIČNÍ ŘAD
- ..... PODZEMNÍ VEDENÍ VN, NN
- ..... STÁVAJÍCÍ ŘAD KANALIZACE
- ..... NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA VPUSTI DN 150
- ..... NAVRŽENÁ DRENÁŽ FLEXI DN100
- ..... STL PLYNOVOD

SITUACE OSVĚTLENÍ

M 1:500

SOUPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 101 KOMUNIKACE
SO 401 OSVĚTLENÍ
SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

LEGENDA

- STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PŘECHODOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ S.V. 6,0M S VÝLOŽNÍKEM 1,5m S ELEKTRICKOU VÝZBROJÍ A PŘECH. SVÍTIDLEM 150W, BETONOVÝ ZÁKLAD, UZEMNĚNÍ
- STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S.V. 5,0M BEZ VÝLOŽNÍKU BEZPATICOVÝ S ELEKTRICKOU VÝZBROJÍ A SVÍTIDLEM 70W SHC, BETONOVÝ ZÁKLAD, UZEMNĚNÍ
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4x10–FeZn PÁSEK pr.10mm ULOŽENÝ V CHODNÍKU V HLOUBCE 0,4 POD ÚROVNÍ CHODNÍKU
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4x10–FeZn PÁSEK pr.10mm ULOŽENÝ V HLOUBCE 1,1M V OCHRANNÉ TRUBCE POD POJÍŽDĚNOU KOMUNIKACÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN–C
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘEDEPSANÉM ČASE DLE ČSN 33 20 00–4–41, ed.2

KABEL JE ULOŽEN V ŠTĚRKOPÍSKOVÉM LOŽI V CHODNÍKU V HLOUBCE 40cm, VE VOLNÉM TERÉNU V HLOUBCE 70cm A V MÍSTECH NEBEZPEČÍ MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ V HLOUBCE 110cm.

ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ELEKTR.ZAŘÍZENÍ : SAMOČINNÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE – TN
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN,400/230V, 50 Hz–TNC

POZNÁMKA

V ZAKRESLENÉM STAVENIŠTI SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN, NN A KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD SDĚLOVACÍ VEDENÍ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN NECHAT DOTČENÉ SÍTĚ OVĚŘIT A VYTÝČIT VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ A DLE DISPOZIC JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

Výškový systém : Bpv

Souřadnicový systém : S – JTSK

Navrhl/vypracoval/CAD: Ing.Tichovský R.	Zodp.projektant: Ing.Tichovský R.	ZHOTOVITEL: **ING.TICHOVSKÝ ROMAN** projektová a inženýrská kancelář Bezručova 1271 256 01 Benešov IČ 450 61 319	
Místo stavby: ulice K Pazderně, Benešov			
Objednatel: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			
Stavba: SPOJOVACÍ KOMUNIKACE SILNICE II/110 – ULICE K PAZDERNĚ V BENEŠOVĚ		Formát	3 x A4
		Datum	04/2018
		Číslo zakázky	
		Stupeň	**DÚR+PDSP**
Příloha: SITUACE OSVĚTLENÍ		Měřítko	1:500
		Příloha č.	**D.401.2.**