


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M01-5,0/3,5/20

MÍSTNÍ KOMUNIKACE M01-5,0/3,5/20			
KR.	JÍZDNÍ PRUH	KRAJ.	PÁS
DRŮ	ASFALTOVÝ BETON	DRŮ	ZELENĚ



A

Konstrukce vozovky dle TP170

- Asfaltový beton AC011 o tl.40 mm ČSN EN 13108-1
- Asfaltový beton ACL16 o tl. 60 mmČSN EN 13108-1
- Podkladní vrstva štěrkodrt 0/63 hutněná o tl. 180 mmČSN 73 61 26
- Ochranná vrstva štěrkodrt 0/32 hutněná o tl. 150 mmČSN 73 61 26

Konstrukce celkem 430 mm

Výškový systém :

Bpv

Soutřadnicový systém : S – JTSK

Navrh/vypracoval/CAD Ing.Tichovský I.		Zodp.projektant Ing.Tichovský R.		ZHOTOVITEL ING.TICHOVSKÝ ROMAN <u>projektová a inženýrská kancelář</u> Bezručova 1271 256 01 Benešov IČ 450 61 319					
Místo stavby Středočeský kraj, okres Benešov, Městys Čechčice									
Objednatel Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov									
Stavba	MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 4616 V OBCI BEDRČ								
						Formát		2 x A4	
						Datum		12/2016	
						Číslo zakázky			
Stupeň		DSP+DZS							
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Měřítko	1:50					
			Příloha č.	C.3.					