


# PŪDORYS KROVU




## VÝPIS PRVKŮ KROVU

č.	prvek	profil	délka	ks
1	pozednice	140/100	8,20	2
2	vaznice	140/100	7,50	1
3	krovy	100/140	5,85	6
4	krovy	100/140	4,05	4
5	kontra latě	60/40	52 bm	
6	latě	60/40	85 bm	

Záklop OSB 3 4PD - 22x625x2500 - 32 ks


Ukotvení pozednic bude závit, tyčemi zabetonovaných ve vřecích, altern. chemickou kotvou do následně vyvrtaných otvorů závit, tyče Ø 14 mm 10ks dl 330  
Vaznice bude k ocel. sloupům kotvena šrouby M12x140 + matice s podložkou  
Veškeré konstr. krovy budou opatřeny ochr. prostředkem **BIOCHEMIT BQ**

# PŮDORYS STŘECHY




POPLASTOVANÉ PLECH Y  
"VIPLANYL" šedé

- 1




okapnice RŠ 200  
8,5 bm

2



závětrná lišta RŠ 300  
21,0 bm

3



Podokapní žlab LINDAB  
d 125 mm 8,30 m  
žlabový hák 9 ks  
čela žlabů 2 ks  
kotlíky 1 ks

Svod D 87 2,70 m  
Kolena 87 2 ks

<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b>	<b>VYPRACOVAL:</b>	<b>SPOLUPRACOVAL:</b>	Jiří JASZ Projektová kancelář Jiřího Franka 1764 256 01 Benešov	
Jiří JASZ	Jiří JASZ			
<b>MÍSTO:</b>	<b>OKRES:</b>	<b>OBCENÍ-MĚSTSKÝ ÚŘAD:</b>		
Okrouhlice	Benešov	Benešov	<b>FORMÁT:</b>	2x A4
<b>INVESTOR:</b> Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov			<b>STUPEŇ:</b>	DPS
<b>STAVBA:</b> NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ sportoviště Okrouhlice, p.č. 5232 , KÚ Benešov			<b>ZAK. ČÍSLO:</b>	03 / 18
			<b>DATUM:</b>	04. 2018
			<b>MĚŘITKO:</b>	1 : 50
<b>OBSAH:</b>			<b>ČÍSLO PŘÍLOHY:</b>	
PŮDORYS KROVU A STŘECHY			ASŘ 03	