ŘEZ A - A



ŘEZ B - B



DETAIL "a" 1 : 25



DETAIL "b" 1 : 25



DETAIL "c" 1 : 25



Z ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

GEOTEXTILIE	3 mm
ELASTEK SPECIÁL minerál	5 mm
BITAGIT ANTIRADON	3 mm
BETON. MAZANINA C16/20	90 mm
SE SÍTÍ Ø 6/150/150mm	
GEOTEXTILIE	3 mm
PODKLAD Z DRTI 8/16	150 mm

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA PS 100 %

A PODLAHY 1. NP

KERAM DLAŽBA "Multi Tahiti"	
protizkluz R9	8 mm
TMEL FLEXI	7 mm
BETON. MAZANINA C16/20	80 mm
POLYSTYRÉN ESP 100	60 mm

IZOLACE -SKLADBA Z

D DLAŽBA VENKOVNÍ

PLOŠNÁ DLAŽBA 400/600	50 mm
TMEL	15 mm
BETON. MAZANINA C16/20	125 mm
SE SÍTÍ Ø 6/150/150mm	
ŠTĚRKODRŤ 32/63,	150 mm

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM 30 MPA

S STŘECHA

Svařovaná krytina FATRAFOL 810 1,5 mm
separační textilie FATRALEX 300 g/m2
desky OSB 3 4PD 22 x 625 x 2500 mm
střešní latě 60/40 po 625 mm
kontra latě 60/40
difúzní folie
krovy 100/140

P1 STROPNÍ PODHLEDY VNITŘNÍ

KROVY
ORSIL "L" TL 140 mm částečn ě mezi krovy
ORSIL "L" TL 100 mm pod krovy
NOSNÝ ROŠT Z CD PROFILŮ NA ZÁVĚSECH
PAROTĚSNÁ FOLIE DELTA FOL REFLEX
SÁDROKARTON Rigips RBI 12,5 mm

P2 STROPNÍ PODHLED VNĚJŠÍ

KROVY
rošt z CD profilů 60/28 po 400 mm
u štítů z latí 60/40 viz detail
Desky CETRIS Basic 14 mm

CH OKAPOVÝ CHODNÍK

PLOŠNÁ DLAŽBA 400/600	50 mm
LOŽE Z DRTI 4/8	150 mm

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM 30 MPA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPOLUPRACOVAL:	Jiří JASZ Projektová kancelář Jiřího Franka 1764 256 01 Benešov	
Jiří JASZ	Jiří JASZ			
MÍSTO:	OKRES:	OBECNÍ -MĚSTSKÝ ÚŘAD:		
Okrouhlice	Benešov	Benešov	FORMÁT:	2x A4
INVESTOR: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov			STUPEŇ:	DPS
STAVBA: NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ sportoviště Okrouhlice, p.č. 5232 , KÚ Benešov			ZAK. ČÍSLO:	03 / 18
			DATUM:	04. 2018
			MĚŘÍTKO:	1 : 50; 1 : 25
OBSAH: ŘEZY A - A; B - B; Det. "a"; "b"; "c"			ČÍSLO PŘÍLOHY:	ASŘ 04