

ap. č. 1811777

# SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

## 1. Objednatelem:

**Město Benešov**

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města

IČO: 00231401

DIČ: CZ00231401

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 320035309/0800

a

## 2. Zhotovitelem:

**B E S s.r.o.**

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený Ing. Romanem Tichovským a Petrem Váňou

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ 43792553

Bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 3300-121/0100

t a k t o:

I.

### Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Vybudování nových komunikací v Benešově**“ (dále jen „související zadávací řízení“).

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.07.2018, která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 31.07.2018, vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).
2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění

sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou péčí pro objednatele vybudování nových komunikací v Benešově, a to prodloužení místní komunikace ulice Emanuela Rádla a spojovací komunikace silnice II/110 – ulice K Pazderně. Prodloužení místní komunikace ulice Emanuela Rádla zajistí dopravní obsluhu 5 parcel, na kterých je plánována nebo se realizuje zástavba RD. Spojovací komunikace silnice II/110 – ulice K Pazderně bude sloužit jako obslužná komunikace trvale sloužící k dopravní obsluze parcel určených pro zástavbu BD. Stavba je rozdělena na další tři stavební objekty: SO 101 – Komunikace, SO 401 Osvětlení a SO 901 Dopravně inženýrské opatření.  
Rozsah prací je uveden v příloženém výkazu výměr, dle rozsahu, který je specifikován v zadávací dokumentaci k souvisejícímu zadávacímu řízení (dále jen také jako „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
3. Předpokládaný standardní rozsah prací (díla):
  - provedení stavebních prací dle odst. 1 tohoto článku
  - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
  - Dopravní opatření vyvolaná stavbou
  - Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou
  - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu
  - Uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání jejich majitelům
4. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v ZD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
5. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.
6. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě.
7. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

### III.

#### Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění veřejné zakázky je vymezena takto:
  - převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy,
  - zahájení a realizace stavebních prací dle harmonogramu dodavatele (zhotovitele),
  - ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: nejpozději do kalendářních 130 dnů od převzetí staveniště,
  - vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný **harmonogram realizace díla**, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
3. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
4. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
5. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo příchodové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
6. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
7. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
8. Prodloužení místní komunikace ulice Emanuela Rádla - místem plnění je pozemek, č.parc. 2217/6 a 2217/5 v k.ú. Benešov (529 303).

Spojovací komunikace silnice II/110 – ulice K Pazderně – místem plnění jsou pozemky: 1104/1; 1104/5; 1105/15; 1118/8; 1118/20; 1118/22; 1118/23; 1118/38; 3346/1; 5624/21; 5624/10; 3015/3; 5624/15; 5624/23; 3017/3; 3017/15; 3017/14; 3017/7; 5624/3; 3345/2 v k.ú. Benešov (529 303).

Umístění komunikací je patrné ze situačních výkresů.

#### IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo.

2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

**„Prodloužení místní komunikace ulice Emanuela Rádl v Benešově“**

Cena bez DPH            1 788 594,90 Kč

DPH 21 %                375 604,93 Kč

**Cena za dílo celkem včetně DPH                    2 164 199,83 Kč**

**„Spojovací komunikace silnice II/110 – ulice K Pazderně Benešov“**

Cena bez DPH            5 912 373,45 Kč

DPH 21%                1 241 598,42 Kč

**Cena za dílo celkem včetně DPH                    7 153 971,87 Kč**

**CELKOVÁ CENA ZA ZHOTOVENÉ DÍLO**

Cena bez DPH            7 700 968,35 Kč

DPH 21%                1 617 203,35 Kč

**Celková cena za zhotovené dílo včetně DPH    9 318 171,70 Kč**

3. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci.
4. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.
5. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je "DPH"), a to tak, že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení. Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

## **V.**

### **Platební podmínky**

1. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
  - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

## **VI.**

### **Záruční doba a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelům).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstraní záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

## **VII.**

### **Podmínky provedení díla**

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III., a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných obecně závazných právních předpisů a platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších

předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dale také jen jako "KD"), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako "SD") a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací.
10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady nejpozději do předání díla.

## **VIII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky

- takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
  5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
  6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
  7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli vedle smluvní pokuty i náhradu škody.



## X. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud objednatele.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

|                  | doručování objednateli:               | doručování zhotoviteli:        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| adresa:          | Masarykovo nám. 100<br>256 01 Benešov | B E S s.r.o.<br>256 01 Benešov |
| číslo telefonu:  | 317 754163                            | 317 722 811                    |
| e-mail adresa:   | hocek@benesov-city.cz                 | besbn@besbn.cz                 |
| kontaktní osoba: | Jan Hocek                             | Ing. Roman Tichovský           |

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele (dale také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
  - zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
  - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
  - provádět kontrolu kvality díla,
  - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
  - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam jiných osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a veškeré údaje o těchto osobách v rozsahu a ve lhůtách, které stanoví zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly,

že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Dodavatel bez výhrad souhlasí.

9. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
10. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou: Příloha č. 1 – položkové rozpočty, které byly součástí nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy


- 3 -10- 2018

V Benešově dne .....

  
.....  
  
**Objednatel:**  
Město Benešov  
Ing. Petr Hostek, MBA, starosta města

- 3 -10- 2018

V Benešově dne .....

  
.....  
**Zhotovitel:**  
B E S s.r.o.  
Ing. Roman Tichovský, jednatel

**BES s.r.o.**  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
www.besbn.cz

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N18349

**Stavba:** Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E.Rádla v Benešově

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25.9.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 1 788 594,90 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 788 594,90</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 788 594,90 | 375 604,93 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 164 199,83</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N18349  
Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E.Rádla v Benešově  
Místo: Datum: ##  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                                    | Objekt                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů                  |                                          | 1 788 594,90       | 2 164 199,83     |
| 2018_17                                | Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově | 1 788 594,90       | 2 164 199,83     |
| SO101                                  | Komunikace                               | 1 726 668,90       | 2 089 269,37     |
| SO901                                  | Dopravně inženýrské opatření             | 11 826,00          | 14 309,46        |
| VRN01                                  | Vedlejší a ostatní náklady               | 50 100,00          | 60 621,00        |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |                                          | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      |                                          | 1 788 594,90       | 2 164 199,83     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E. Rádla v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově

**Část: SO101 - Komunikace**

JKSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 25.09.2018

Objednatel:

Město Benešov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

IČ:

45061319

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 726 668,90 |
| Ostatní náklady    | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 726 668,90</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 726 668,90 | 362 600,47 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 089 269,37</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E. Rádla v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově

Část: SO101 - Komunikace

Místo: Benešov

Datum: 25.09.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 1 726 668,90**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 726 668,90

1 - Zemní práce 1 377 852,40

5 - Komunikace 772 377,78

2 - Zakládání 40 501,80

8 - Trubní vedení 114 219,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 194 095,70

99 - Přesun hmot 61 099,89

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 726 668,90**

# ROZPOČET

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E. Rádla v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově

Část: SO101 - Komunikace

Místo: Benešov

Datum: 25.09.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**1 726 668,90**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 726 668,90**

#### 1 - Zemní práce

**1 377 852,40**

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |           |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 2   | K | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm                                                                                                                                                              | m2 | 21,000  | 91,40    | 1 919,40  |
| 3   | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 392,085 | 63,10    | 24 740,56 |
| 5   | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                            | m  | 7,000   | 51,40    | 359,80    |
| 79  | K | 121101103 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m                                                   | m3 | 78,417  | 44,00    | 3 450,35  |
| 6   | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                                                                                                                                     | m3 | 201,270 | 125,30   | 25 219,13 |
| 7   | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                                                                 | m3 | 201,270 | 28,50    | 5 736,20  |
| 8   | K | 122301102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3                                                                                                                                                     | m3 | 86,259  | 165,00   | 14 232,74 |
| 9   | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4                                                                                                                                                         | m3 | 86,259  | 28,70    | 2 475,63  |
| 101 | K | 132103301 | Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m v horninách tř. 1 a 2                   | m  | 174,400 | 92,00    | 16 044,80 |
| 71  | K | 132301201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                            | m3 | 36,750  | 799,00   | 29 363,25 |
| 72  | K | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                          | m3 | 36,750  | 58,10    | 2 135,18  |
| 77  | K | 133301101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                                                | m3 | 27,000  | 1 300,00 | 35 100,00 |
| 78  | K | 133301109 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                                              | m3 | 27,000  | 197,00   | 5 319,00  |
| 74  | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m                                                                                                          | m2 | 105,000 | 24,20    | 2 541,00  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 73  | K   | 151101901 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprění s ponecháním paží ve výkopu příložené, hloubky do 4 m                                                                                                       | m2 | 105,000  | 802,00       | 84 210,00         |
| 10  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                  | m3 | 394,879  | 78,60        | 31 037,49         |
| 11  | K   | 162701103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m               | m3 | 394,879  | 195,00       | 77 001,41         |
| 12  | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                        | m3 | 394,879  | 15,10        | 5 962,67          |
| 13  | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                     | t  | 750,270  | 180,00       | 135 048,60        |
| 85  | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                    | m3 | 27,000   | 83,80        | 2 262,60          |
| 86  | M   | 583373680 | <i>šterkopisek frakce netříděná zásyp</i>                                                                                                                                                                          | t  | 59,400   | 228,00       | 13 543,20         |
| 102 | K   | 174203301 | Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m                                                                                                                   | m  | 175,000  | 25,00        | 4 375,00          |
| 103 | M   | 583336520 | <i>Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 Tovačov</i>                                                                                      | t  | 96,250   | 290,00       | 27 912,50         |
| 75  | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 8,820    | 186,00       | 1 640,52          |
| 76  | M   | 58344155  | <i>šterkodrt' frakce 0/22</i>                                                                                                                                                                                      | t  | 19,404   | 293,00       | 5 685,37          |
| 104 | K   | 181202305 | Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypech se zhutněním                                                                                                                                                           | m2 | 918,750  | 21,40        | 19 661,25         |
| 14  | K   | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                 | m2 | 133,500  | 40,30        | 5 380,05          |
| 16  | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                   | m2 | 133,500  | 16,30        | 2 176,05          |
| 17  | M   | 005724200 | <i>osívo směs travní parková okrasná</i>                                                                                                                                                                           | kg | 6,675    | 110,00       | 734,25            |
| 18  | K   | 181951102 | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                     | m2 | 914,865  | 21,30        | 19 486,62         |
| 19  | K   | 185804312 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                                             | m3 | 1,800    | 107,00       | 192,60            |
| 20  | K   | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                             | m3 | 1,800    | 293,00       | 527,40            |

#### 5 - Komunikace

772 377,78

|    |   |           |                                                                                                                                                            |    |         |        |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 81 | K | 564752114 | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm                                                    | m2 | 522,780 | 210,00 | 109 783,80 |
| 23 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky ochranná vrstva                                                                                                | m2 | 435,650 | 108,00 | 47 050,20  |
| 24 | K | 564851112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky podkladní vrstva                                                                                               | m2 | 348,520 | 114,00 | 39 731,28  |
| 80 | K | 564851114 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm                                                                               | m2 | 609,910 | 126,00 | 76 848,66  |
| 82 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                          | m2 | 24,200  | 293,00 | 7 090,60   |
| 83 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 522,780 | 276,00 | 144 287,28 |
| 84 | K | 577165122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm             | m2 | 522,780 | 340,00 | 177 745,20 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | K   | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do | m2 | 328,520  | 283,00       | 92 971,16         |
| 30 | M   | 592451190 | dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 4,800    | 528,00       | 2 534,40          |
| 31 | M   | 592451800 | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková UNI 1 m2=39 kusů 20 x 16,5 x 6 šedá                                                                                                                                                             | m2 | 323,720  | 200,00       | 64 744,00         |
| 32 | K   | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,200   | 293,00       | 4 453,60          |
| 33 | M   | 592450000 | dlažba zámková 8 cm červená                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,200   | 338,00       | 5 137,60          |

## 2 - Zakládání

40 501,80

|     |   |           |                                                                                                                                                            |    |         |        |           |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 105 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2                            | m2 | 383,680 | 25,00  | 9 592,00  |
| 106 | M | 693111320 | Geotextilie geotextilie netkané GETEX ( vlna, viskóza, syntetika)) barva pestrá použití: jako separační a oddělovací vrstva šíře max. 400 cm GETEX 250g/m2 | m2 | 422,048 | 22,60  | 9 538,28  |
| 107 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného                                                                                                                | m3 | 13,070  | 992,00 | 12 965,44 |
| 108 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                                    | m  | 174,400 | 48,20  | 8 406,08  |

## 8 - Trubní vedení

114 219,00

|    |   |           |                                                                                                                                        |     |        |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 87 | K | 871315231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 | m   | 21,000 | 452,00   | 9 492,00  |
| 88 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                                                        | kus | 6,000  | 1 410,00 | 8 460,00  |
| 89 | M | 592238210 | vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm                                                                                            | kus | 6,000  | 473,00   | 2 838,00  |
| 90 | M | 592238230 | vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm                                                                                          | kus | 6,000  | 740,00   | 4 440,00  |
| 91 | M | 592238250 | vpust' betonová uliční skruž 29x50x5 cm                                                                                                | kus | 6,000  | 341,00   | 2 046,00  |
| 92 | M | 592238260 | vpust' betonová uliční skruž 59x50x5 cm                                                                                                | kus | 6,000  | 531,00   | 3 186,00  |
| 93 | M | 592238740 | koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300                                                                  | kus | 6,000  | 563,00   | 3 378,00  |
| 94 | M | 592238760 | rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm                                                                                          | kus | 6,000  | 1 250,00 | 7 500,00  |
| 95 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                     | kus | 6,000  | 1 050,00 | 6 300,00  |
| 96 | M | 592238780 | mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm                                                                                              | kus | 6,000  | 3 550,00 | 21 300,00 |
| 34 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                    | kus | 6,000  | 1 810,00 | 10 860,00 |
| 35 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                  | kus | 3,000  | 1 700,00 | 5 100,00  |
| 36 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur                  | kus | 5,000  | 975,00   | 4 875,00  |
| 97 | K | 899623131 | Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10                                              | m3  | 6,300  | 3 880,00 | 24 444,00 |

## 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

194 095,70

|    |   |           |                                                                                                                                |     |       |        |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 98 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                              | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| 43 | M | 404455120 | Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé retroreflexní fólie tř. 1 FeZn-Al rám. 500 x 500 mm | kus | 1,000 | 841,00 | 841,00 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 44  | K   | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                                                                    | kus | 1,000    | 236,00       | 236,00            |
| 45  | M   | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 50  | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                              | m   | 174,400  | 229,00       | 39 937,60         |
| 51  | M   | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm                                                                                                                                      | kus | 160,400  | 88,32        | 14 166,53         |
| 99  | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                                       | m   | 10,000   | 95,60        | 956,00            |
| 100 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm                                                                                                                                   | m   | 4,000    | 300,80       | 1 203,20          |
| 53  | K   | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                            | m   | 88,000   | 249,00       | 21 912,00         |
| 54  | M   | 592172140 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový šedý (přírodní) 50 x 5 x 25                                                                                                       | kus | 176,000  | 29,12        | 5 125,12          |
| 55  | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                          | m3  | 15,744   | 2 940,00     | 46 287,36         |
| 56  | K   | 919112221 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm                                                                               | m   | 6,500    | 55,10        | 358,15            |
| 57  | K   | 919121213 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m   | 6,500    | 140,00       | 910,00            |
| 58  | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                       | m   | 6,500    | 58,90        | 382,85            |

#### 99 - Přesun hmot

61 099,89

|    |   |           |                                                                                                  |   |           |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 61 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                              | t | 224,840   | 39,80  | 8 948,63  |
| 62 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                 | t | 2 023,560 | 8,87   | 17 948,98 |
| 67 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                    | t | 224,840   | 140,00 | 31 477,60 |
| 69 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 381,608   | 7,14   | 2 724,68  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E. Rádla v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově

Část: S0901 - Dopravně inženýrské opatření

JKSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 25.09.2018

Objednatel:

Město Benešov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

IČ:

45061319

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 11 826,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>11 826,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |          |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 11 826,00 | 2 483,46 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00     |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>14 309,46</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E. Rádla v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově

Část: **S0901 - Dopravně inženýrské opatření**

Místo: Benešov

Datum: 25.09.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>11 826,00</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 11 826,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 11 826,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>11 826,00</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E.Rádla v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově

Část: SO901 - Dopravně inženýrské opatření

Místo: Benešov

Datum: 25.09.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

11 826,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 826,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 826,00

|   |   |           |                                                                                                                                       |     |         |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní                                                                          | kus | 12,000  | 50,00 | 600,00   |
| 2 | K | 913121211 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití                                                     | kus | 588,000 | 15,00 | 8 820,00 |
| 3 | K | 913211113 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m                                                                   | kus | 2,000   | 76,00 | 152,00   |
| 4 | K | 913211213 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113 | kus | 98,000  | 23,00 | 2 254,00 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E. Rádla v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově

**Část: VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady**

JKSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 25.09.2018

Objednatel:

Město Benešov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

IČ:

45061319

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 50 100,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>50 100,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 50 100,00 | 10 521,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>60 621,00</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E. Rádla v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádla v Benešově

**Část: VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Benešov

Datum: 25.09.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>50 100,00</b>  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady        | 50 100,00         |
| VRN9 - Ostatní náklady                   | 100,00            |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>50 100,00</b>  |



# ROZPOČET

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E.Rádl v Benešově

Objekt: 2018\_17 - Prodloužení MK ulice E. Rádl v Benešově

Část: VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Benešov

Datum: 25.09.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

50 100,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 100,00

|    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |           |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 1  | K | 01 R | Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.                                                                                | soubor | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 2  | K | 02 R | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.<br>Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3  | K | 03 R | Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.                                                                                                                                    | soubor | 1,000 | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 4  | K | 04 R | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.                                                                                                                        | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 5  | K | 05 R | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                     | soubor | 1,000 | 500,00    | 500,00    |
| 6  | K | 09 R | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                     | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9  | K | 13 R | Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.                      | soubor | 1,000 | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 10 | K | 17 R | Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.                                                                                                                                                                        | kus    | 1,000 | 500,00    | 500,00    |

### VRN9 - Ostatní náklady

100,00

|    |   |           |                                                                                  |     |       |        |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 11 | K | 091504000 | Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností | ... | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N18349

**Stavba:** Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.7.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: B E S s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 5 912 373,45 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>5 912 373,45</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |              |
|--------------|--------|----|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 5 912 373,45 | 1 241 598,42 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00         |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>7 153 971,87</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N18349  
Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně  
Místo: Datum: 12.07.2018  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                                    | Objekt                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů                  |                                   | 5 912 373,45       | 7 153 971,87     |
| 2018_16                                | Místní komunikace K Pazderně      | 5 912 373,45       | 7 153 971,87     |
| SO101                                  | Komunikace                        | 5 210 725,60       | 6 304 977,98     |
| SO401                                  | Osvětlení                         | 505 675,85         | 611 867,78       |
| SO901                                  | DIO                               | 75 172,00          | 90 958,12        |
| VRN01                                  | Vedlejší a ostatní náklady stavby | 120 800,00         | 146 168,00       |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |                                   | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      |                                   | 5 912 373,45       | 7 153 971,87     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

**Část: SO101 - Komunikace**

JKSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

Město Benešov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 5 210 725,60 |
| Ostatní náklady    | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>5 210 725,60</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |              |
|--------------|--------|----|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 5 210 725,60 | 1 094 252,38 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00         |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>6 304 977,98</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

**Část: SO101 - Komunikace**

Místo: Benešov

Datum: 12.07.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK]   |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>5 210 725,60</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 5 210 725,60        |
| 1 - Zemní práce                          | 1 418 271,06        |
| 2 - Zakládání                            | 76 691,94           |
| 5 - Komunikace                           | 2 520 256,83        |
| 8 - Trubní vedení                        | 50 459,84           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 1 145 045,93        |
| 99 - Přesun hmot                         | 510 769,48          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>5 210 725,60</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

Část: SO101 - Komunikace

Místo: Benešov

Datum: 12.07.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

5 210 725,60

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 210 725,60

#### 1 - Zemní práce

1 418 271,06

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          |            |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 1   | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                 | m2 | 644,500   | 64,20    | 41 376,90  |
| 2   | K | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm                                                                                                                                                           | m2 | 797,100   | 155,40   | 123 869,34 |
| 3   | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 1 582,300 | 83,10    | 131 489,13 |
| 4   | K | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,75 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                    | m2 | 822,950   | 120,00   | 98 754,00  |
| 110 | K | 113154255 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm                                                 | m2 | 351,000   | 194,00   | 68 094,00  |
| 5   | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                            | m  | 203,100   | 51,40    | 10 439,34  |
| 6   | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                                                                                                                                     | m3 | 458,437   | 120,30   | 55 149,97  |
| 7   | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                                                                 | m3 | 458,437   | 28,50    | 13 065,45  |
| 8   | K | 122301102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3                                                                                                                                                     | m3 | 286,947   | 174,00   | 49 928,78  |
| 9   | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4                                                                                                                                                         | m3 | 286,947   | 28,70    | 8 235,38   |
| 70  | K | 132103301 | Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m v horninách tř. 1 a 2                   | m  | 370,930   | 72,00    | 26 706,96  |
| 71  | K | 132301201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                            | m3 | 5,400     | 799,00   | 4 314,60   |
| 72  | K | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                          | m3 | 5,400     | 58,10    | 313,74     |
| 73  | K | 133301101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                                                | m3 | 19,800    | 1 300,00 | 25 740,00  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 74  | K   | 133301109 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4                                                         | m3 | 19,800    | 197,00       | 3 900,60          |
| 75  | K   | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m                                                                                                      | m2 | 14,400    | 24,20        | 348,48            |
| 76  | K   | 151101901 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m                                                                                                       | m2 | 14,400    | 802,00       | 11 548,80         |
| 10  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                  | m3 | 25,200    | 78,60        | 1 980,72          |
| 11  | K   | 162701103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m               | m3 | 838,117   | 195,00       | 163 432,82        |
| 104 | K   | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                             | m3 | 838,117   | 55,90        | 46 850,74         |
| 12  | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                        | m3 | 838,117   | 15,10        | 12 655,57         |
| 13  | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                     | t  | 1 508,611 | 190,00       | 286 636,09        |
| 77  | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                    | m3 | 15,120    | 83,80        | 1 267,06          |
| 78  | M   | 583373680 | šterkopisek frakce netříděná zásyp                                                                                                                                                                                 | t  | 33,264    | 250,00       | 8 316,00          |
| 79  | K   | 174203301 | Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m                                                                                                                   | m  | 370,930   | 45,68        | 16 944,08         |
| 80  | M   | 583336520 | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 Tovačov                                                                                             | t  | 204,012   | 285,00       | 58 143,42         |
| 81  | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1,008     | 186,00       | 187,49            |
| 82  | M   | 58344155  | šterkodrt' frakce 0/22                                                                                                                                                                                             | t  | 2,218     | 293,00       | 649,87            |
| 14  | K   | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                 | m2 | 466,850   | 40,30        | 18 814,06         |
| 15  | M   | 58399     | Ornice - nákup a dodání                                                                                                                                                                                            | m3 | 70,028    | 850,00       | 59 523,80         |
| 16  | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                   | m2 | 466,850   | 16,30        | 7 609,66          |
| 17  | M   | 005724200 | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                  | kg | 28,011    | 110,00       | 3 081,21          |
| 18  | K   | 181951102 | Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                                                      | m2 | 2 763,000 | 21,00        | 58 023,00         |
| 19  | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                                             | m3 | 2,200     | 107,00       | 235,40            |
| 20  | K   | 185851121 | Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                             | m3 | 2,200     | 293,00       | 644,60            |

## 2 - Zakládání

76 691,94

|    |   |           |                                                                                                                                                            |    |           |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 87 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2                            | m2 | 890,232   | 25,00  | 22 255,80 |
| 88 | M | 693111320 | Geotextilie geotextilie netkané GETEX ( vlna, viskóza, syntetika)) barva pestrá použití: jako separační a oddělovací vrstva šíře max. 400 cm GETEX 250g/m2 | m2 | 1 028,218 | 22,60  | 23 237,73 |
| 89 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze šterkopisků tříděného                                                                                                                | m3 | 13,427    | 992,00 | 13 319,58 |
| 90 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                                    | m  | 370,930   | 48,20  | 17 878,83 |

## 5 - Komunikace

2 520 256,83



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 23  | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky ochranná vrstva                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 274,460 | 108,00       | 137 641,68        |
| 24  | K   | 564851112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky podkladní vrstva                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 086,340 | 114,00       | 123 842,76        |
| 25  | K   | 564851114 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 389,490 | 126,00       | 175 075,74        |
| 105 | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 732,129 | 141,00       | 244 230,19        |
| 84  | K   | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                              | m2 | 480,780   | 293,00       | 140 868,54        |
| 85  | K   | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                     | m2 | 1 424,890 | 276,00       | 393 269,64        |
| 86  | K   | 577165122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                                                 | m2 | 1 424,890 | 340,00       | 484 462,60        |
| 29  | K   | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm zhutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do | m2 | 1 069,690 | 263,00       | 281 328,47        |
| 30  | M   | 592451190 | dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 67,900    | 528,00       | 35 851,20         |
| 31  | M   | 592451800 | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková UNI 1 m2=39 kusů 20 x 16,5 x 6 šedá                                                                                                                                                              | m2 | 1 001,790 | 200,00       | 200 358,00        |
| 32  | K   | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                                                                                                                                                                                    | m2 | 480,710   | 293,00       | 140 848,03        |
| 33  | M   | 592450000 | dlažba zámková 8 cm šedá                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 480,710   | 338,00       | 162 479,98        |

#### 8 - Trubní vedení

50 459,84

|     |   |           |                                                                                                                                        |     |        |          |           |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 91  | K | 871315231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 | m   | 3,600  | 452,00   | 1 627,20  |
| 92  | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                                                        | kus | 2,000  | 1 410,00 | 2 820,00  |
| 93  | M | 592238210 | vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm                                                                                            | kus | 2,000  | 473,00   | 946,00    |
| 94  | M | 592238230 | vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm                                                                                          | kus | 2,000  | 740,00   | 1 480,00  |
| 95  | M | 592238250 | vpust' betonová uliční skruž 29x50x5 cm                                                                                                | kus | 2,000  | 341,00   | 682,00    |
| 96  | M | 592238260 | vpust' betonová uliční skruž 59x50x5 cm                                                                                                | kus | 2,000  | 531,00   | 1 062,00  |
| 97  | M | 592238740 | koš vysoký pro uliční vpusti, zároveň zinkovaný plech, pro rám 500/300                                                                 | kus | 2,000  | 563,00   | 1 126,00  |
| 98  | M | 592238760 | rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm                                                                                          | kus | 2,000  | 1 250,00 | 2 500,00  |
| 99  | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                     | kus | 2,000  | 1 050,00 | 2 100,00  |
| 100 | M | 592238780 | mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm                                                                                              | kus | 2,000  | 3 550,00 | 7 100,00  |
| 34  | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                    | kus | 5,000  | 1 810,00 | 9 050,00  |
| 35  | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                  | kus | 4,000  | 1 700,00 | 6 800,00  |
| 36  | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur                  | kus | 12,000 | 975,00   | 11 700,00 |
| 101 | K | 899623131 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10                                               | m3  | 0,378  | 3 880,00 | 1 466,64  |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 145 045,93

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 113 | K   | 912211111 | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního                                                                                                                                                               | kus | 4,000     | 349,00       | 1 396,00          |
| 114 | M   | 40445158  | sloupek silniční směrový plastový 1200mm                                                                                                                                                                                                                        | kus | 4,000     | 174,00       | 696,00            |
| 41  | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                                               | kus | 26,000    | 180,00       | 4 680,00          |
| 107 | M   | 40444000  | značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000     | 805,00       | 1 610,00          |
| 43  | M   | 404455120 | Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé retroreflexní fólie tř. 1 FeZn-Al rám. 500 x 500 mm                                                                                                                                  | kus | 16,000    | 841,00       | 13 456,00         |
| 111 | M   | 40445520  | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x1500mm                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000     | 4 000,00     | 8 000,00          |
| 112 | M   | 40445478  | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm                                                                                                                                                                                             | kus | 6,000     | 958,00       | 5 748,00          |
| 44  | K   | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                                                                                                                                            | kus | 15,000    | 236,00       | 3 540,00          |
| 45  | M   | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 15,000    | 500,00       | 7 500,00          |
| 115 | K   | 915211112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                                                                                               | m   | 470,000   | 35,60        | 16 732,00         |
| 46  | K   | 915221112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní                                                                                                                                                                        | m   | 785,500   | 69,40        | 54 513,70         |
| 47  | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní                                                                                                                                                      | m2  | 146,515   | 316,00       | 46 298,74         |
| 48  | K   | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                                                          | m   | 1 255,500 | 4,79         | 6 013,85          |
| 49  | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 146,515   | 29,20        | 4 278,24          |
| 50  | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                      | m   | 504,140   | 229,00       | 115 448,06        |
| 51  | M   | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm                                                                                                                                                                                                              | kus | 336,090   | 88,32        | 29 683,47         |
| 108 | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                               | m   | 83,800    | 95,60        | 8 011,28          |
| 109 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                           | m   | 14,100    | 300,80       | 4 241,28          |
| 52  | M   | 592174090 | Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 16-10 100 x 8 x 25                                                                                                                                                                                           | kus | 72,150    | 71,16        | 5 134,19          |
| 53  | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                    | m   | 284,100   | 249,00       | 70 740,90         |
| 54  | M   | 592172140 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový šedý (přírodní) 50 x 5 x 25                                                                                                                                                                               | kus | 568,200   | 29,12        | 16 545,98         |
| 55  | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                                  | m3  | 47,294    | 2 940,00     | 139 044,36        |
| 56  | K   | 919112221 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm                                                                                                                                                       | m   | 148,100   | 55,10        | 8 160,31          |
| 57  | K   | 919121213 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm                                                                         | m   | 148,100   | 140,00       | 20 734,00         |
| 58  | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                                                               | m   | 148,100   | 58,90        | 8 723,09          |
| 116 | K   | 966005311 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásn | m   | 93,000    | 324,00       | 30 132,00         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 117 | K   | 966005921 | Rozebrání a odstranění silnicního zabradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním Příplatek k ceně za odstranění směrové | kus | 12,000   | 76,00        | 912,00            |
| 60  | K   | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                    | kus | 7,000    | 329,00       | 2 303,00          |

99 - Přesun hmot

510 769,48

|    |   |           |                                                                                              |   |            |        |            |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| 61 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                          | t | 1 618,323  | 39,80  | 64 409,26  |
| 62 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                             | t | 14 564,907 | 8,87   | 129 190,73 |
| 63 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                   | t | 121,294    | 545,00 | 66 105,23  |
| 64 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                      | t | 1 091,646  | 15,10  | 16 483,85  |
| 65 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                     | t | 41,636     | 125,00 | 5 204,50   |
| 66 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                     | t | 144,275    | 200,00 | 28 855,00  |
| 67 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                | t | 1 037,546  | 140,00 | 145 256,44 |
| 68 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitickým | t | 916,492    | 60,30  | 55 264,47  |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

**Část: SO401 - Osvětlení**

JKSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

Město Benešov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 505 675,85 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>505 675,85</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 505 675,85 | 106 191,93 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>611 867,78</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

**Část: SO401 - Osvětlení**

Místo: Benešov

Datum: 12.07.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>505 675,85</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 4 789,15          |
| 1 - Zemní práce                          | 4 789,15          |
| M - Práce a dodávky M                    | 500 886,70        |
| 21-M - Elektromontáže                    | 259 704,07        |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 241 182,63        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>505 675,85</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

Část: SO401 - Osvětlení

Místo: Benešov

Datum: 12.07.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

505 675,85

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 789,15

#### 1 - Zemní práce

4 789,15

|   |   |           |                                                                         |   |        |       |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 1 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) | t | 52,056 | 92,00 | 4 789,15 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

### M - Práce a dodávky M

500 886,70

#### 21-M - Elektromontáže

259 704,07

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |           |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 2  | K | 210100173  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm <sup>2</sup>                                                                                 | kus | 20,000  | 115,00   | 2 300,00  |
| 3  | M | 343825510  | materiály elektroizolační páskové pásy elektroizolační Scotch izolace na nízké napětí Temflex barva: modrá, hnědá, zelená, šedá, oranžová fialová, červená, bílá, žlutá, žlutozelená š=15 mm, l=10 m, tl.=0,15 | kus | 20,000  | 115,00   | 2 300,00  |
| 4  | K | 210202013  | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník                                                                                                      | kus | 10,000  | 345,00   | 3 450,00  |
| 5  | M | 34844555R  | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150 W pro přechody                                                                                                                                                     | kus | 4,000   | 8 611,20 | 34 444,80 |
| 6  | M | 348444540  | Svítidla venkovní výbojková výložníková s vysokotlakou sodíkovou výbojkou IP 54 - zdrojový prostor horní montáž typ 4431 BSG čirý kryt 1 x 70 W                                                                | kus | 6,000   | 5 980,00 | 35 880,00 |
| 7  | M | 347614290R | výbojky halogenidové 150 W E 40                                                                                                                                                                                | kus | 10,000  | 1 092,50 | 10 925,00 |
| 8  | K | 210204002  | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových                                                                                                                                                | kus | 10,000  | 1 150,00 | 11 500,00 |
| 9  | M | 316740670  | stožár osvětlovací 6 - 133/108/89 žárově zinkovaný                                                                                                                                                             | kus | 10,000  | 7 786,65 | 77 866,50 |
| 10 | K | 210204103  | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg                                                                                                                                       | kus | 10,000  | 345,00   | 3 450,00  |
| 11 | M | 316770600  | výložníky a ložiska výložníky metalizované výložník V1-2000                                                                                                                                                    | kus | 10,000  | 1 240,85 | 12 408,50 |
| 12 | K | 210204201  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                                               | kus | 10,000  | 345,00   | 3 450,00  |
| 13 | M | 345622811  | svorkovnice stožárová s řadovými svorkami                                                                                                                                                                      | kus | 10,000  | 805,00   | 8 050,00  |
| 14 | K | 210220022  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě                                         | m   | 216,500 | 34,50    | 7 469,25  |
| 16 | M | 354410730  | součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m                                                                                                                 | kg  | 134,230 | 46,00    | 6 174,58  |
| 15 | K | 210220111  | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm                                                                                                                                      | m   | 15,000  | 34,50    | 517,50    |
| 17 | K | 210220301  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03                                                                                                                                                  | kus | 10,000  | 23,00    | 230,00    |
| 18 | M | 354418850  | součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm                                                                                                                  | kus | 10,000  | 23,00    | 230,00    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K   | 210220302 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02                                                                                     | kus | 10,000   | 23,00        | 230,00            |
| 20 | M   | 354419250 | součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn zkušební, ČSN 35 7634 SZ pro lano D 6-12 mm                                                                            | kus | 10,000   | 23,00        | 230,00            |
| 47 | K   | 210280002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč | kus | 1,000    | 3 450,00     | 3 450,00          |
| 22 | K   | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného                                                                                                                 | kus | 1,000    | 575,00       | 575,00            |
| 23 | K   | 210280215 | Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti                                                                                             | kus | 1,000    | 575,00       | 575,00            |
| 24 | K   | 210810005 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>         | m   | 92,700   | 23,00        | 2 132,10          |
| 25 | M   | 341110300 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo 0,044 9,77                                                                          | m   | 92,700   | 13,80        | 1 279,26          |
| 26 | K   | 210810007 | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 4 mm <sup>2</sup>           | m   | 227,325  | 28,75        | 6 535,59          |
| 27 | M   | 341110420 | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo 0,118 24,18                                                                         | m   | 227,325  | 105,80       | 24 050,99         |

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

241 182,63

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |          |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 460010022 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice                                                                                                                                                                                                     | km             | 0,615   | 960,25   | 590,55    |
| 29 | K | 460050702 | Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v horn | kus            | 10,000  | 673,90   | 6 739,00  |
| 30 | K | 460080015 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 25/30                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 7,680   | 3 737,50 | 28 704,00 |
| 31 | M | 286412620 | trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systémy HOBAS roury sklolaminátové roury netlakové HOBAS PN 1, SN 10000 DN 300 + spojka DC/FWC                                                                              | m              | 10,000  | 2 058,50 | 20 585,00 |
| 32 | M | 345713500 | materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09040 40 mm                                                                                 | m              | 40,000  | 46,00    | 1 840,00  |
| 33 | M | 589329400 | směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF2, XF3 kamenivo do 8 mm                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 7,680   | 3 323,50 | 25 524,48 |
| 34 | K | 460150143 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3                                         | m              | 187,700 | 197,80   | 37 127,06 |
| 35 | K | 460200574 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4                                                                  | m              | 20,000  | 241,50   | 4 830,00  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 48 | K   | 460310103 | Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm                                        | m  | 25,000   | 1 161,50     | 29 037,50         |
| 49 | M   | 28610008  | trubka pro vrtané studny PVC D 110x2,7x4000mm                                                                                                                                                                                 | m  | 25,000   | 62,10        | 1 552,50          |
| 36 | K   | 460421182 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm                                                              | m  | 207,700  | 84,18        | 17 484,19         |
| 37 | M   | 283234100 | fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie varovné PE POLYNET šíře 22 cm                                                                                                                                           | m  | 207,700  | 23,00        | 4 777,10          |
| 38 | M   | 583312890 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Světlá | t  | 34,186   | 331,20       | 11 322,40         |
| 39 | K   | 460510074 | Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm                                     | m  | 40,000   | 189,75       | 7 590,00          |
| 40 | M   | 345713650 | materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPODUR, dvouplášťové 2 x HDPE trubka 6 m se spojkou ČSN EN 50086-2-4 KD 09110 110 mm                                                                      | m  | 40,000   | 124,20       | 4 968,00          |
| 41 | M   | 589319660 | směsi pro beton prostý a železový třída B10 betony jemnozrné a běžné C8/10 (B10) stupeň vlivu prostředí - X0 kamenivo do 16 mm                                                                                                | m3 | 1,200    | 2 438,00     | 2 925,60          |
| 42 | M   | 589329350 | směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30 ( B30) betony stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivo do 8 mm                                                                                               | m3 | 4,800    | 3 093,50     | 14 848,80         |
| 43 | K   | 460560143 | Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3                                                                                                                                           | m  | 187,700  | 54,05        | 10 145,19         |
| 44 | K   | 460560544 | Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 4                                                                                                                                                       | m  | 20,000   | 161,00       | 3 220,00          |
| 45 | K   | 460600023 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m                                                | m3 | 23,819   | 106,61       | 2 539,34          |
| 46 | K   | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připletek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m     | m3 | 214,371  | 22,54        | 4 831,92          |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

**Část: SO901 - DIO**

JKSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

Město Benešov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 75 172,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>75 172,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 75 172,00 | 15 786,12 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>90 958,12</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

Část: SO901 - DIO

Místo: Benešov

Datum: 12.07.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>75 172,00</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 75 172,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 75 172,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>75 172,00</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

Část: SO901 - DIO

Místo: Benešov

Datum: 12.07.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

75 172,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

75 172,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

75 172,00

|   |   |           |                                                                                                                                                             |     |           |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 1 | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní                                                                                                | kus | 36,000    | 50,00  | 1 800,00  |
| 2 | K | 913121211 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití                                                                           | kus | 2 700,000 | 15,00  | 40 500,00 |
| 3 | K | 913211113 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m                                                                                         | kus | 4,000     | 150,00 | 600,00    |
| 4 | K | 913211213 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113                       | kus | 300,000   | 23,00  | 6 900,00  |
| 5 | K | 913331111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové světelné soupravy s 5 světly                                                               | kus | 2,000     | 101,00 | 202,00    |
| 6 | K | 913331211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1111 | kus | 60,000    | 193,00 | 11 580,00 |
| 7 | K | 913411111 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafor                                                                                                     | kus | 1,000     | 990,00 | 990,00    |
| 8 | K | 913411211 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111                       | kus | 14,000    | 900,00 | 12 600,00 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

Část: VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

JKSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

Město Benešov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 120 800,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>120 800,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 120 800,00 | 25 368,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>146 168,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

**Část: VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: Benešov

Datum: 12.07.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>120 800,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady        | 120 800,00        |
| VRN9 - Ostatní náklady                   | 300,00            |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>120 800,00</b> |



# ROZPOČET

Stavba: Vybudování nových komunikací v Benešově - Místní komunikace K Pazderně

Objekt: 2018\_16 - Místní komunikace K Pazderně

Část: VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Benešov

Datum: 12.07.2018

Objednatel: Město Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

120 800,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 800,00

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |           |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 01 R | Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.                                                                                | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 2 | K | 02 R | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.<br>Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | K | 03 R | Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.                                                                                                                                    | soubor | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4 | K | 04 R | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.                                                                                                                        | soubor | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5 | K | 05 R | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                     | soubor | 1,000 | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 6 | K | 09 R | Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.                                                                                     | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | K | 13 R | Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.                      | soubor | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 8 | K | 17 R | Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.                                                                                                                                                                        | kus    | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00  |

### VRN9 - Ostatní náklady

300,00

|   |   |           |                                                                                  |     |       |        |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 9 | K | 091504000 | Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností | ... | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

