

ap. č. 1812151

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatelem:

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

a

2. Zhotovitelem:

DEV COMPANY, spol. s r.o.

se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
IČO: 47679620
DIČ: CZ47679620
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 348234/0300

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZŠ Jiráskova – sanace sklepních prostor kotelny, změna využití místností II.“ (dále jen „související zadávací řízení“).

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.10.2018 která byla na základě souvisejícího zadávacího řízení rozhodnutím objednatele ze dne 17.10.2018, vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).
2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně

znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou péčí pro objednatele úpravu suterénních prostor základní školy v ulici Jiráskova 888, Benešov. Dotčené prostory stavby sloužily jako prostory kotelny a v současné době jsou nevyužívány. Návrh snížení vlhkosti vychází přímo z výsledků analýzy a je řešen kombinací sanačních opatření. Sanace zdiva bude řešena aplikací chemických clon dvěma metodami – horizontálně a šachovitě a druhou variantou je aplikace sanačních omítek a utěšňovacích povlaků. Po sanačních pracích budou prostory využívány jako gymnastická tělocvična.
2. Rozsah prací je uveden v přiloženém výkazu výměr, dle rozsahu, který je specifikován v zadávací dokumentaci k souvisejícímu zadávacímu řízení (dále jen také jako „dílo“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Předpokládaný standardní rozsah prací (díla):
 - provedení stavebních prací dle odst. 1 tohoto článku
 - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
 - Dopravní opatření vyvolaná stavbou
 - Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou
 - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu
 - Uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání jejich majitelům
5. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v ZD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
6. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.
7. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě.
8. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění je stanovena celkovou maximální délkou realizace zakázky v délce 8 měsíců ode dne zahájení plnění zakázky převzetím staveniště do dne ukončení plnění zakázky tj. do dne předání a převzetí díla. Vybraný dodavatel (zhotovitel) je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Vykližení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný **harmonogram realizace díla**, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
3. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
4. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
5. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přivalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
6. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
7. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
8. Místem plnění je objekt základní školy, Jiráskova 888, Benešov, na pozemku, č.parc. 25 v k.ú. Benešov (529 303).
- 9.

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo.

2. Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH 7 489 563,17 Kč

DPH 21% 1 572 808,27

Cena za dílo celkem včetně DPH 9 062 371,44 Kč

3. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci.
4. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.
5. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je "DPH"), a to tak, že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení. Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
 5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.
 6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelem).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III., a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných obecně závazných právních předpisů a platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dale také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako „SD“) a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací.

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady nejpozději do předání díla.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli vedle smluvní pokuty i náhradu škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud objednatele.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Masarykovo nám. 100 256 01 Benešov	Čs. legií 145/18 702 00 Ostrava
číslo telefonu:	739517959	596 139 284
e-mail adresa:	viktorinova@benesov-city.cz	firma@devcompany.cz
kontaktní osoba:	Vladimíra Viktorinová	sekretariát

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele (dale také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
 - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - provádět kontrolu kvality díla,
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam jiných osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a veškeré údaje o těchto osobách v rozsahu a ve lhůtách, které stanoví zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Dodavatel bez výhrad souhlasí.
9. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
10. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

12. Nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č. 1 – položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy


V Benešově dne **13 -11- 2018**



Objednatel:
Město Benešov
Ing. Petr Hostek, MBA, starosta města

V Ostravě dne **13 -11- 2018**

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava 1
IČ: 47679620 DIČ: CZ47679620 ©



Zhotovitel:
DEV COMPANY, spol. s r.o.
Ing. Marek Vavrečka

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ JIRÁSKOVÁ BENEŠOV-SANACE SKLEPNÍCH PROSTOR KOTELNY**

Misto **Jiráskova 888, Benešov, 256 01**

Rozpočet:

Objednatel: **Město Benešov** IČ: **00231401**
Masarykovo náměstí 100 DIČ: **CZ00231401**
25601 Benešov

Projektant: **MO ATELIER s.r.o.** IČ: **24809233**
Tyršova 1834/11 DIČ: **CZ24809233**
12000 Praha-Nové Město

Zhotovitel: **DEV COMPANY, spol. s r.o.** IČ: **47679620**
ČS. legií 145/18 DIČ: **CZ47679620**
702 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 004 540,68
PSV			1 700 502,49
MON			348 520,00
Vedlejší náklady			436 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 489 563,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 489 563,17 CZK
Základní DPH	21 %	1 572 808,27 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **9 062 371,44 CZK**

v

Ostravě

dne

12.10.2018



Za zhotovitele

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV(200)

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			556 875,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 750 870,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			56 017,63
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			816 528,63
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			255 615,29
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 347,31
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			15 974,47
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 659,63
97	Prorážení otvorů	HSV			329 655,56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			64 997,16
711	Izolace proti vodě	PSV			153 684,97
712	Živičné krytiny	PSV			146 235,54
713	Izolace tepelné	PSV			2 700,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			18 400,00
724	Strojní vybavení	PSV			101 665,92
766	Konstrukce truhlářské	PSV			106 104,60
767	Konstrukce zámečnické	PSV			576 606,79
776	Podlahy povlakové	PSV			280 115,44
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			75 194,42
783	Nátěry	PSV			7 375,00
784	Malby	PSV			232 419,81
M21	Elektromontáže	MON			307 520,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			41 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			436 000,00
Cena celkem					7 489 563,17

Položkový rozpočet

S:	ZŠ JIRÁSKOVÁ BENEŠOV-SANACE SKLEPNÍCH PROSTOR KOTELNY
O:	Jiráskova 888, Benešov, 256 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				556 875,00		0,00		0,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odkopávka zeiny na šířce 1PP:150*1,5	m3	225,00000	920,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	225,00000	185,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	225,00000	25,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	225,00000	320,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	225,00000	210,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	167101102R00	odvoz zeminy na meziskládku:225	m3	225,00000	44,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701105R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	225,00000	210,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	171201201R00	nakládání zeminy na zpětný dovoz:225	m3	225,00000	16,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	225,00000	210,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162201210R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	225,00000	25,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	174101102R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	225,00000	310,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	225,00000	25,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	216904212R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	225,00000	310,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	216904391R00	Základy,zvláštní zakládání	m2	530,00000	65,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	289904111R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	530,00000	120,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	281601190RX0	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	530,00000	145,00	76 850,00	0,00	0,00	0,01	6,36
16	281601191RX0	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva řádkového, kvádr.	m2	283,00000	6 850,00	1 938 550,00	0,02	6,42	0,00	0,00
17	281601192RX0	Chemická clona zdiva - šachovnicovitě	m2	283,00000	3 100,00	279 000,00	0,02	2,04	0,00	0,00
18	242000020RA0	Chemická clona horizontální - jednořadá	kus	2 00000	35 000,00	70 000,00	2,36	4,71	0,00	0,00
19	900 RT5	Sanace TZ:90	h	292,00000	510,00	148 920,00	0,02	6,63	0,00	0,00
Díl: 3		Utěšňovací povlaky				56 017,63		23,09		0,00
20		Sanace TZ:292								
21		Studna spouštěná DN 1000, výkop, osazení pláště								
22		HZS Práce v tarifní třídě 8, sanační detaily								
23		Svislé a kompletní konstrukce								

20	311112315RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnice betonem C 25/30 4*1,65*(2,7+0,95*2)*2	m2	60,72000	910,00	55 255,20	0,38	22,81	0,00	0,00
21	340271615R00	Zazdívká otvorů pl. do 4 m2, potrobet. tvár., tl. 15 cm zazdívká dveřního otvoru: 0,15*1,2*2,017	m3	0,36306 0,36306	2 100,00	762,43	0,77	0,28	0,00	0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				816 528,63		32,46		0,00
22	610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů 1*2,15*3	m2	6,45000 6,45000	35,00	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	612430032R0AA	Omítka sáňací tl. 25 mm, 2vrstvá - zasol. vysoké Sanace TZ:530	m2	530,00000 530,00000	1 250,00	662 500,00	0,03	13,62	0,00	0,00
24	611451732R00	Omítka vnitřní stropů žebrových, MG, štuková 11Pp stáv. stropy: 2,94+6+4+81,748+25,49+135,5785 boky žebřer: 0,344*6,05*24+0,345*(6,515*10+6,213*4) boky trámu: 0,067*2,915*2+1,043*(3,64+2,94)	m2	334,01418 245,76114 80,99949 7,25355	450,00	150 306,38	0,06	18,77	0,00	0,00
25	612100020R0A0	Začistění omítek kolem oken a dveří	m	18,90000	185,00	3 496,50	0,00	0,07	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				255 615,29		79,07		0,00
26	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách doplnění podlah do hl. 20cm po obvodu sanovaného zdiva: 0,2*0,5*82,54	m3	8,25400 8,25400	2 450,00	20 222,30	2,50	20,64	0,00	0,00
27	632415125RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 25 mm - vyrovnávací podlaha tělocvičny: 106,85	m2	259,13000 106,85000 140,40000 11,88000	510,00	132 156,30	0,04	11,05	0,00	0,00
28	631315711R00	strop: 140,4 anglické dvorky: 1,1*2,7*4 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	18,13350 16,02750 2,10600	2 950,00	53 493,83	2,53	45,79	0,00	0,00
29	631319155R00	podlaha tělocvičny: 0,15*106,85 dno angl. dvorku: 0,25*(0,78*2,7*4)	m3	18,13350	210,00	3 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	631319175R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	18,13350	22,00	398,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	631361921RT4	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	1,34871	31 000,00	41 809,88	1,07	1,44	0,00	0,00
32	632477122R00	podlaha tělocvičny: 4,5*106,85*2*1,3/1000 dno angl. dvorku: 4,5*(0,78*2,7*4)*2*1,3/1000 Reprofil, polymercement, maltou, tl. do 5mm+penetrace 1Pp odvod. kanálky: (5,77+6,2+6,13+7,315+7,77+7,76)*(0,1*2+0,15)	m2	14,33075 14,33075	260,00	3 726,00	0,01	0,16	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				23 347,31		0,30		0,00
33	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	245,76114	95,00	23 347,31	0,00	0,30	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				15 974,47		0,01		0,00

34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	245,76114	65,00	15 974,47	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				134 659,63		0,02			70,12
35	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 1PP stáv. stáv:2*3	kus	6,00000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1PP stáv. stáv:3*1*2,15	m2	6,45000	125,00	806,25	0,00	0,01	0,05	0,35	0,35
37	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1PP stáv. stáv:6	kus	6,00000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1PP stáv. stáv:1,2*2,017	m2	2,42040	450,00	1 089,18	0,00	0,00	0,08	0,18	0,18
39	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového zdivo stáv. angl. dvorku:4*0,3*1,35*(2,7+1,083*2)	m3	7,88292	3 200,00	25 225,34	0,00	0,01	2,40	18,92	18,92
40	776511820R00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou 1PP stáv. podlahy:2,94464+81,748+25,49+135,5785	m2	245,76114	120,00	29 491,34	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
41	776401800R00	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC 1PP stáv. podlahy: m.č. 01-03:51,575-1-1,15-1,75+5*0,17+4*0,16 m.č. 02:21,054 m.č. 04:27,83-0,95 m.č. 05-06:56,43-1,15	m	152,37900	5,00	761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	776200820R00	Odstanění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť 1PP stáv. podlahy:1,1+1,26*4+1,125*4	m	10,64000	28,00	297,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
43	776200830R00	Odstanění hran schodišťových stupňů	m	10,64000	15,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	14,04000	2 100,00	29 484,00	0,00	0,00	2,20	30,89	30,89
45	113151110RX0	1PP strop - krycí vrstva izolace:0,1*140,4 Odst. izolace proti vlhk. vodor. pásy frézováním	m2	140,40000	120,00	16 848,00	0,00	0,00	0,01	1,37	1,37
46	965042241RT2	1PP strop - izolace:140,4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	8,25400	2 150,00	17 746,10	0,00	0,00	2,20	18,16	18,16
47	900 RT1	odbourání podlah do hl. 20cm po obvodu sanovaného zdiva:0,2*0,5*82,54 HZS Práce v tarifní třídě 4, demontáž rozvodů TZB	h	60,00000	210,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				329 655,56		0,00			45,61
48	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm 1PP odvod. kanálky:2*(5,77+6,2+6,13+7,315+7,77+7,76)	m	81,89000	450,00	36 850,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
49	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm 1PP odvod. kanálky:(5,77+6,2+6,13+7,315+7,77+7,76)	m	40,94500	210,00	8 598,45	0,00	0,00	0,03	1,35	1,35

50	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápených stropů do 100% 1.PP slav. stropy:2,94464+81,748+25,49+135,5785 boky žeber:0,344*6,05*24+0,345*(6,515*10+6,213*4) boky trámu:0,067*2,915*2+1,043*(3,64+2,94)	m2	334,01418	85,00	28 391,21	0,00	0,00	0,05	16,70
51	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	530,00000	65,00	34 450,00	0,00	0,00	0,05	24,38
52	976085411R00	Vybourání kanal.rámu a poklopů plochy nad 0,6 m2 mříž slav. anglc. dvorku:4	kus	4,00000	95,00	380,00	0,00	0,00	0,05	0,22
53	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm odbourání podlah do hl. 20cm po obvodu sanovaného zdiva:82,54	m	82,54000	810,00	66 857,40	0,00	0,00	0,00	0,04
54	972054491R00	Vybourání otv. podlahy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm bourání otvoru do ŽB podlah pro studny:2*1*0,35	m3	0,70000	3 800,00	2 660,00	0,00	0,00	2,40	1,68
55	976024311RC0	Vybourání betonových odvor. žlabů u angl. dvorků 2,7*4	m	0,70000	110,00	1 188,00	0,00	0,00	0,11	1,21
56	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	115,60000	320,00	36 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	115,60000	210,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 156,00000	15,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	115,60000	110,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	115,60000	510,00	58 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot		t	64 997,16			0,00			0,00
61	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	154,75514	420,00	64 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711	Izolace proti vodě			153 684,97			2,07			0,00
62	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	119,87000	11,00	1 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		izolace podlahy:106,85		106,85000						
		izolace andgl. dvorku:2,7*(0,95+0,15)*4+0,95*0,15*2*4		13,02000						
63	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	42,74800	25,00	1 068,70	0,00	0,01	0,00	0,00
		izolace podlahy:0,15*60		9,00000						
64	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	73,59680	65,00	4 783,79	0,00	0,07	0,00	0,00
		119,87*0,4+42,748*0,6		73,59680						
65	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodotěrná pásy přilavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	13,02000	110,00	1 432,20	0,00	0,01	0,00	0,00
		izolace andgl. dvorku:2,7*(0,95+0,15)*4+0,15*0,95*4*2		13,02000						
66	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodotěrná pásy přilavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	106,85000	150,00	16 027,50	0,00	0,09	0,00	0,00

67	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	33,74800	115,00	3 881,02	0,00	0,02	0,00	0,00
68	62852265R	izolace andgl. dvorku:1,57*(2,7*4+0,95*8)+2,7*0,45*4 Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral	m2	33,74800 175,34970	140,00	24 548,96	0,00	0,79	0,00	0,00
69	62852251R	izolace podlah:106,85*1,15 izolace andgl. dvorku:1,15*(11,88+33,748)	m2	122,87750 52,47220	145,00	17 817,24	0,00	0,57	0,00	0,00
70	711152111R00	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem 9*2	m2	122,87750 18,00000	45,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	62852269R	Pás modif. asfalt samolepicí 18*1,15	m2	18,00000 20,70000	145,00	3 001,50	0,00	0,07	0,00	0,00
72	711745567R00	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m napojení izolace na stěny (podlahy):60*2 izolace andgl. dvorku:4*(2,7+0,95*2)*3	m	20,70000 175,20000	85,00	14 892,00	0,00	0,04	0,00	0,00
73	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. izolační nátěr angl. dvorku:4*2*1,12+4*2,7*1,4 podlaha 1PP pod rošty:86,06 1PP odvod. kanálky (boční hrany):2*(5,77+6,2+6,13+7,315+7,77+7,76)*0,1	m2	118,32900 24,08000	35,00	4 141,52	0,00	0,02	0,00	0,00
74	711212129R00	Stěrka hydroizol.CEM. 2K ,tl.voda 2složk.	m2	86,06000 8,18900	485,00	57 389,57	0,00	0,39	0,00	0,00
75	711212621R00	Těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	4,00000	410,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	99871101R00	prostup odvod. angl. dvorku:4 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	4,00000 2,07200	450,00	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				146 235,54		2,67		0,00
77	712311101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	140,40000	8,00	1 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78	712811101RT1	Samostatné vytváření izolace, za studena ALP, 1x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	50,31200	15,00	754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
79	11163111R	37,77*0,6+1,25*(13,32+1,1*8) Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	50,31200 86,34720	65,00	5 612,57	0,00	0,09	0,00	0,00
80	712341559RT2	140,4*0,4+50,312*0,6 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	86,34720 140,40000	145,00	20 358,00	0,00	0,10	0,00	0,00
81	712841559RT2	Samostatné vytváření izolace, pásy přitavením, 2 vrstvy - asf.pás ve specifikaci	m2	50,31200	210,00	10 565,52	0,00	0,04	0,00	0,00
82	62852265R	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral 1,15*(140,4+50,312)	m2	219,31880 219,31880	145,00	31 801,23	0,00	0,99	0,00	0,00
83	62852251R	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral	m2	219,31880	150,00	32 897,82	0,00	1,01	0,00	0,00
84	712391172RT2	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textílie, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	140,40000	85,00	11 934,00	0,00	0,01	0,00	0,00

85	712831101RT2	Samostatné vylažení izolace, pásy na suchu, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	50,31200	15,00	754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
86	69370532R	Geotextilie PP 1000 g/m2 do 6 m	m2	438,63760	65,00	28 511,44	0,00	0,44	0,00	0,00
87	998712101R00	1,15*(140,4+50,312)*2 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	438,63760 2,67000	720,00	1 922,40 2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	713	Izolace tepelné	m	60,00000	45,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn vč. dodávky dilatace sportovní podlahy:60	m	60,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace	ks			18 400,00				0,00
89	720a	Napojení nových anglických dvorků na stáv. kanál.	ks	4,00000	1 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	720b	Napojení odvodnění suterénu do dešť. kanalizace	ks	4,00000	2 850,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	724	Strojní vybavení				101 665,92		0,04		0,00
91	724149101R00	Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez polt.	kus	4,00000	410,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	4261192101R	Čerpadlo ponor. do vrtů a studní 1x220V	kus	4,00000	25 000,00	100 000,00	0,01	0,04	0,00	0,00
93	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,03600	720,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				106 104,60		0,28		0,00
94	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vyplněním 3*(2,15*2+1*2)	m	18,90000 18,90000	210,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	766601229R00	Těsnění oken:spárý,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	18,90000	210,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	61143842RX	Okno plastové dvoukřídlé 215 x 100 cm O+OS bílé	kus	3,00000	18 500,00	55 500,00	0,05	0,14	0,00	0,00
97	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kr.nad 0,8 m	kus	3,00000	450,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	61165403R	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kr. 90x197, plná DTD	kus	1,00000	4 950,00	4 950,00	0,04	0,04	0,00	0,00
99	61165403R	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kr. 85x197, plná DTD	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00	0,04	0,04	0,00	0,00
100	61165405R	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kr. 105x197, plná DTD	kus	1,00000	28 000,00	28 000,00	0,06	0,06	0,00	0,00
101	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	3,00000	400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	54914622R	Dveřní kování Klíč TI	kus	3,00000	510,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	766669921R00	Montáž zámku	kus	3,00000	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	54926045R	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P	kus	3,00000	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,28000	720,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				576 606,79		4,88		0,00
106	767995103R00	Vyroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg podlaha 1PP (jacki 50/3 à 0,9m):86,06/0,9*4,53	kg	550,84467 433,16867	68,00	37 457,44	0,00	0,03	0,00	0,00
107	13331512R	rám roštu ang. dvorku L50/50/5:4,03*(0,95*8+2,7*8) Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	117,67600 0,13533	26 000,00	3 518,51	1,00	0,14	0,00	0,00
108	14587263R	rám roštu ang. dvorku L50/50/5:4,03*(0,95*8+2,7*8)*1,15/1000 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm podlaha 1PP (jacki 50/3 à 0,9m):86,06/0,9*4,53*1,15/1000	t	0,13533 0,49814 0,49814	25 000,00	12 453,60	1,00	0,50	0,00	0,00

109	767995199RX0	Příplatek za pozinkování konstrukce	kg	550,84467	25,00	13 771,12	0,03	0,00	0,00
110	767590110R00	Montáž podlahových roštů - svařováním podlahy 1PP pod rošty:86,06*36	kg	3 098,16000 3 098,16000	22,00	68 159,52	0,19	0,00	0,00
111	55347146RX	Rošt svařovaný 1000x1000/40x3 pozinkovaný podlahy 1PP:86,06*1,15	kus	111,00000 98,96900 11,79900 0,23200	3 850,00	427 350,00	4,00	0,00	0,00
112	998767101R00	rošt angl. dvorku 4*2,7*0,95*1,15 zaokrouhlení:0,232	t	4,87600	2 850,00	13 896,60	0,00	0,00	0,00
Díl: 776		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				280 115,44	1,56	0,00	0,00
113	776101121R00	Podlahy povlakové	m2	166,35050	15,00	2 495,26	0,00	0,00	0,00
		Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy schodiště:(1,26*5*(0,17+0,34))+1,125*3*(0,16+0,34)) podlahy:54,65		4,90050 54,65000 106,80000					
114	776422110R00	sportovní podlahy:106,8	m	60,00000	140,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
115	776421100RU1	Zakončení krytiny u stěny lepeným soklíkem sokl sportovní podlahy:60	m	60,00000	65,00	2 735,53	0,00	0,00	0,00
		Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC		42,08500					
		m.č.0.03:12,525+0,17*5+0,16*3		13,85500					
		m.č.0.04:28,23		28,23000					
116	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	9,67500	145,00	1 402,88	0,00	0,00	0,00
		m.č.0.03:1,26*5+1,125*3		9,67500					
117	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice, pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	9,67500	165,00	1 596,38	0,00	0,00	0,00
118	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	54,65000	210,00	11 476,50	0,01	0,00	0,00
		m.č.0.04:48,92		48,92000					
		m.č.0.03:5,73		5,73000					
119	28412391R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm, heterogenní, oblast použití 34-43, 2x23 m	m2	65,50555	620,00	40 613,44	0,20	0,00	0,00
		schodiště:1,1*(1,26*5*(0,17+0,34))+1,125*3*(0,16+0,34))		5,39055					
		podlahat:54,65*1,1		60,11500					
120	776521230RT1	Položení sportovních podlah, pouze nalepení - podlahy ve specifikaci	m2	106,85000	810,00	86 548,50	0,04	0,00	0,00
		podlahy tělocvičny:106,85		106,85000					
121	61194999RX	Podlahy sportovní tl. 6 mm	m2	117,53500	1 050,00	123 411,75	1,29	0,00	0,00
		podlahy tělocvičny:106,85*1,1		117,53500					
122	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,56000	920,00	1 435,20	0,00	0,00	0,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				75 194,42	0,37	0,00	0,00

123	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	166,35050	450,00	74 857,73	0,00	0,37	0,00	0,00
124	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,36597	920,00	336,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěhy				7 375,00		0,01		0,00
125	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	25,00000	85,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	25,00000	210,00	5 250,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				232 419,81		0,54		0,00
127	622471317RS7	Nátěr nebo nástřík stěn složitost 1 - 2, hmota silikátová 530+334,01418	m2	864,01418 864,01418	269,00	232 419,81	0,00	0,54	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				307 520,00		0,00		0,00
128	210	Elektromontáže viz. samostatný list rozpočtu	kpl	1,00000	307 520,00	307 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				41 000,00		0,00		0,00
129	240a	Výměna izolace potrubí VZT	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	240b	Zaregulování stávající VZT	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	240c	Zprovoznění a zkouška stávající VZT	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	240d	Výměna mřížek stávající VZT	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				436 000,00		0,00		0,00
133	004 11-1010.R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	004 11-1020.R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	005 21-1040.R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

7 489 563,17