

legenda místností

byt	č. m.	název místnosti	plocha (m2)
	101	chodba, schodiště	29,10
1.1 2 + kk	102	obytná kuchyň	20,18
	103	pokoj	17,10
	104	koupelna	5,63
	105	wc	1,50
		celkem byt 1.1	**44,41 m²**
	106	sklad domovního vybavení	3,35
	107	sklepní kóje 1	3,81
	108	chodba	7,53
	109	sklepní kóje 2	2,97
	110	sklepní kóje 3	2,05
	111	sklepní kóje 4	1,96
	112	sklepní kóje 5	2,56
	113	sklepní kóje 6	5,51
		celkem 1. np	**103,25 m²**

A — PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED 37W BRSK0480 MODUS IP20

B — PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED 28W BRSK0375 MODUS IP20

C — PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED 28W BRSK0375 MODUS IP44

D — SVÍTIDLO S LED ZDROJEM PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ ZRCADLA LED 18W SMD2835

E — PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP65 OSMONT ELEKTRA 5 E175/26 1x26W

F — PŘISAZENÉ SVÍTIDLO SE SENZOREM POHYBU IP44 LED-4L02KN62/PM06/NK2W OSMONT

N — SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 3W PŘISAZENÉ ZÁLOHA 1hod

AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ TUV

JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ

SERIOVÝ PŘEPÍNAČ

STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ

OVLADAČ IP44

STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ S VYPÍNAČEM

DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ

ES PŘÍVOD PRO EL.SPORÁK/VARNOU DESKU

ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO S ORIENT.DOUTNAVKOU

MET–OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE

DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ZÁSUVKA 230V,10/16A

DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V,10/16A

R ROZVADĚČ NN

T ČASOVÉ RELÉ V INST.KRABICI 0–3min.

V VENTILÁTOR–ODTAH 30–50W

SPORÁKOVÁ KOMBINACE POD OMÍTKU 16A/400V

OSVĚTLENÍ

ZÁSUVKOVÝ ROZVOD

NAPÁJECÍ ROZVOD

HLAVNÍ ROZVOD (SPOLEČNÁ TRASA)

ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENYMI POD OMÍTKOU A V DUTÝCH PŘÍČKÁCH
ROZVOD URČENÝ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU A ROZVOD V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ (SCHODIŠTĚ)
MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN 7308002, PŘI ULOŽENÍ POD OMÍTKOU S TL. OMÍTKY MIN 10 mm
NORMÁLNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE–TN
OSVĚTLENÍ V BYTECH ZÁKLADNÍ+DOPLŇKOVÁ PROUD.CHRÁNIČEM
KOUPELNY–NORMÁLNÍ+DOPLŇKOVÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
ZÁSUVKY PRO VŠEOBECNÉ VYUŽITÍ LAIKY–NORMÁLNÍ+DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:3+PE+N,400/230V,TNC–S (ROZDĚLENÍ V JEDNOTLIVÝCH ROZVADĚČICH BYTŮ, ROZVADĚČI SPOL.PROSTOR)
KATEGORIE PROSTŘEDÍ – VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000–5–51:
VŠECHNY MÍSTNOSTI – VNĚJŠÍ VLIVY JSOU V SOULADU S ČSN 332000–5–51 HODNOCENY JAKO NORMÁLNÍ
VENKOVNÍ PROSTOR AB8
OSVĚTLENÍ: DLE ČSN EN 12464–1 50–150lx (OBYTNÁ ČÁST–CELKOVĚ), CHODBY 100lx,SCHODIŠTĚ 150lx,SKLEPY 50lx

PROJEKTANT:	KRESLIL:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABIHOUDEK PETR HRÁDEK 770/4 256 01 BENEŠOV email: slabihoudek@tiscali.cz TEL.:317723734 IČO 12572888
VLADIMÍR BÁRTA		VLADIMÍR BÁRTA	Ing.ROMAN MORAVEC BUKOVANY	
				STUPEŇ PD: DPS
STAVEBNÍK	MĚSTO BENEŠOV MASYRYKOVO NÁM.100			DATUM 03/18
MĚSTSKÝ ÚŘAD	BENEŠOV			ZAK. ČÍSLO 18029 MĚŘÍTKO 1:50
STAVEBNÍ ÚŘAD	BENEŠOV			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: PARE Č.:
OBJEKT	OBJEKT Č.P.897			
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VLAŠIMSKÁ 897 BENEŠOV			
ČÁST DOKUMENTACE	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODY			
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP–ROZVOD NN			ČÍSLO VÝKRESU E4