


SITUACE SADOVÝCH ÚPRAV



NÁVRCH SADOVÝCH ÚPRAV

- A** ZÍDKA S VÝSADBOU VÝŠŠÍCH A NIŽŠÍCH KEŘŮ
Výsadba do betonového koryta - 9 zimolezů tatarských (Lonicera tatarice) do meziprostorů jako výškový a barevný kontrast budou vysazeny poléhavé velkolisté stálezelené skalníky (Cotoneaster dammeri "Coral Beauty").
- B** NÍZKÉ PŮDOPOKRYVNÉ KEŘE
Kombinace výsadby stálezelených půdopokryvných keřů: skalníků (Cotoneaster dammeri) a nízkých bíle kvetoucích bobkovišní (Prunus laurocerasus).
- C** NOVĚ VYSAZENÉ STROMY VYTVÁŘEJÍCÍ STROMOŘADÍ
Výsadba celkem pěti úzkokorunných javorů babyk (Acer campestre "Elsrijk"). Vsakovací plocha mezi parkovacími plochami bude kryta locelovou zinkovanou mříží.
- D** PŘESAZENÍ STÁVAJÍCÍHO STROMU V RÁMCI STROMOŘADÍ
Přesazení stávajícího stromu v ulici Žižkova, který se nachází v místě plánovaného přechodu pro chodce, o cca 10m. Pozice osazení bude na středě osy mezi stávajícími stromy.
- E** ZALOŽENÍ NOVÉHO TRÁVNÍKU
Založení nového trávníku na ploše cca 60m² na trojúhelníkové ploše vzniklé po úpravě trasy chodníku při ulici Nádražní směrem k vlakovým kolejím.
- F** OBNOVA TRÁVNÍKU
Obnovení stávajících trávnatých ploch v důsledku stavebních prací
- G** OCELOVÉ MŘÍŽE STROMŮ
Stromy vysazené v chodníku nebo parkovacích plochách budou mít vsakovací plochu krytou ohýbanou zinkovanou ocelovou mřížovou konstrukcí.

- NOVÁ HRANICE OBVODU DRÁHY
- OBNOVA NEBO NOVÁ VÝSADBA ZASTRAVNĚNÝCH PLOCH
- KEŘOVÁ VÝSADBA
- NOVÉ STROMY
- STÁVAJÍCÍ STROMY



Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno




A77 ARCHITEKTI
TAUSSIGOVA 21, 615 00, BRNO
TEL: 548 216 533
WWW.ARCH77.CZ

architekt	Ing. arch. Zdeněk Bureš
HIP	Ing. arch. Zdeněk Bureš
kontroloval	Ing. Josef Pirochta
stavebník	město Benešov
místo stavby	ulice Nádražní a okolí

vypracoval	Ing. arch. Petr Klaška
kreslil	Ing. arch. Petr Klaška
zodp. projektant	Ing. arch. Zdeněk Bureš

název stavby	1004 SADOVÉ ÚPRAVY
objekt	D.2_DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
část	

název dokumentu	SITUACE SADOVÝCH ÚPRAV
-----------------	------------------------



dokument	15-23
datum	08/2016
formát	2x A4
stupeň	DPS
revize	00

měřítko	1:500
---------	-------

číslo přílohy	1004_02
---------------	---------