


# TYPOVÉ ŘEZY TRASAMI

KABELY VO - ULOŽENÍ VOLNÝ TERÉN  
ŘEZ 1 - ROZMĚRY [ mm ]  
KABELY VO - ULOŽENÍ KOMUNIKACE  
ŘEZ 2 - ROZMĚRY [ mm ]



KLADENÍ SILOVÝCH KABELŮ DLE ČSN 33200-5-52 ed 2, ČSN 736005 :

V PŘÍPADĚ SOUBĚHU KABELU VO A EZ  
DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI  
KABELY 0,05M

KABEL EZ :  
NAPÁJENÍ ZÁVOR PARKOVACÍHO SYSTÉMU

NEJMENŠÍ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - SDĚLOVACÍ KABELY : 0,3M  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - SILOVÉ KABELY DO 35KV : 0,2M  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - PLYNOVODY DO 0,005MPA : 0,4M  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - VODOVODNÍ POTRUBÍ : 0,4M  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - STOKY : 0,5M


NEJMENŠÍ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - SDĚLOVACÍ KABELY : 0,3M  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - SILOVÉ KABELY DO 35KV : 0,2M  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - PLYNOVODY DO 0,005MPA : 0,1M  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - VODOVODNÍ POTRUBÍ : 0,4M  
SILOVÉ KABELY DO 1KV - STOKY : 0,3M

±0,000 = 364,80 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

**Atelier 99 s.r.o.**  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno



|              |  |                  |                   |
|--------------|--|------------------|-------------------|
| architekt    | Ing. arch. Zdeněk Bureš                              | vyraboval        | Ing. Vít Hrdlička |
| HIP          | Ing. arch. Zdeněk Bureš                              | kreslil          | Ing. Vít Hrdlička |
| kontroloval  | Ing. Josef Pirochta                                  | zodp. projektant | Ing. Vít Hrdlička |
| stavebník    | Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov |                  |                   |
| místo stavby | ulice Nádražní a okolí                               |                  |                   |

## Terminál Benešov

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| název stavby    | IO-08 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ               |
| objekt          | D.1.4.g. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| část            | VO - ZEMNÍ PRÁCE                      |
| název dokumentu | D.1.4.g.82                            |