ŘEZ A–A



PŮDORYSNÝ ŘEZ



ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

PRŮTOK VODY PŘES ODLUČOVAČ PŘI NÁVRHOVÉM DEŠTI ... Qmax = 65 l/s

HODNOTA ZBYTKOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ ... NEL = max. 2 - 5 mg/l

TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ ODLUČOVAČE JE OSAZENO V PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ NÁDRŽI, KTERÁ SOUČASNĚ SLOUŽÍ JAKO KALOVÁ NÁDRŽ

V TÉTO DOKUMENTACI PŘEDPOKLÁDÁME VÝSKYT NEAGRESIVNÍ PODZEMNÍ VODY MAX. DO ÚROVNĚ DNA ODLUČOVAČE - DLE ZJIŠTĚNÉHO STAVU PO PROVEDNÍ VÝKOPŮ JE NUTNÉ PŘÍPADNĚ NÁVRH UPRAVIT

OŠETŘENÍ POVRCHU BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ PROVÉST DLE DOPORUČENÍ JEJICH VÝROBCE

ÚNOSNOST KONSTRUKCE A PREFABRIKÁTŮ - PRO POJEZD VOZIDLY, D400
PŘÍPADNĚ S OHLEDEM NA HLOUBKU OSAZENÍ ÚNOSNOST ZVÝŠIT DOBETONOVÁNÍM A VYZTUŽENÍM STĚN NEBO POUŽÍT ÚNOSNĚJŠÍ PREFABRIKÁT PRO NÁDRŽ

NUTNO POSOUDIT A UPRAVIT DLE DOPORUČENÍ VYBRANÉHO VÝROBCE

UVAŽOVANÉ VÝŠKOVÉ KÓTY VTOKU A ODTOKU JSOU PŘEDPOKLAD DLE NÁVRHU PODÉLNÉHO PROFILU PŘELOŽKY PŘÍPADNĚ NUTNO UPRAVIT DLE VÝŠKOVÉHO VEDENÍ POTRUBÍ PŘELOŽKY KANALIZACE

NA DNĚ VÝKOPU PROVÉST DVĚ ČERPACÍ JÍMKY DN 600mm PRO ODČERPÁVÁNÍ PODZEMNÍ VODY

±0,000 = 364,45 m n.m. B.p.v.

generální projektant

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

Ing. František Štindl
Ulička 121
664 58 Prace

architekt	Ing.Arch. Zdeněk Bureš	vypracoval	Ing. František Štindl
HIP	ing.Arch. Zdeněk Bureš	kreslil	Ing. František Štindl
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. František Štindl
stavebník	město Benešov		
místo stavby	ulice Nádražní a okolí		

Terminál Benešov

název stavby

objekt **IO 19 PŘELOŽKA ODVODNĚNÍ KOLEJIŠTĚ**

část **D2.2 KANALIZACE**

název dokumentu **ODLUČOVAČ - PŮDORYSNÝ ŘEZ, ŘEZ A-A**

dokument	15-23
datum	08/2017
formát	2 x A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:50
číslo přílohy	D2.2.04