

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1 podlaha skladu (předpoklad)

- Rýhovaný plech 10mm
- Kamenná kostka 150mm
- Betonová mazanina 200mm
- Násyp hutněný



S2 rampa v ulici (předpoklad)

- Masivní kamenná deska 150mm
- Betonová mazanina 100mm
- Podezdívka (kámen)
- Násyp hutněný





S3 rampa u perónu (předpoklad)

- Betonová mazanina s úhelníkem 200mm
- Násyp hutněný





S4 podlaha sociálního zázemí (předpoklad)

- PVC 5mm
- Betonová mazanina 100mm
- Izolace
- Podkladní beton 200mm

S5 podlaha sociálního zázemí (předpoklad)

- Keramická dlažba 15mm
- Betonová mazanina 100mm
- Izolace
- Podkladní beton 200mm

S6 podlaha sociálního zázemí (předpoklad)

- Kletovaný potěr 30mm
- Betonová mazanina 100mm
- Izolace
- Podkladní beton 200mm

S7 strop sociálního zázemí (předpoklad)

- Půdovky 50mm
- Násyp izolační 150mm
- Prefabrikáty betonové 250mm
- Omítka 25mm

S8 strop sociálního zázemí (předpoklad)

- Půdovky 50mm
- Násyp izolační 150mm
- Záklop dřevěný 40mm
- Trámy 200mm
- Podbití 25mm
- Rákos, omítka 35mm

S9 střecha

- Azbestocementové vlnovky 50mm
- Laťování 50mm
- Dřevný krov



S10 nákladová rampa u slepé koleje (předpoklad)

- Betonová mazanina s úhelníkem 200mm
- Násyp hutněný
- Podezdívka kamenná masivní z kyklopského zdiva
- Betonový základ

