

Výkaz výměr

| | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|
| Stavba : | Terminál Benešov-Parkovací dům | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | SO 04 Zdravotně technické instalace | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 132201102R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 | m3 | 142,20 | | |
| 2 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 142,20 | | |
| 3 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m | m2 | 290,00 | | |
| 4 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m | m2 | 290,00 | | |
| 5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 142,20 | | |
| 6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 142,20 | | |
| 7 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 142,20 | | |
| 8 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných | m3 | 142,20 | | |
| 9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 50,80 | | |
| 10 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 16 mm | m3 | 17,90 | | |
| 11 | 451573111R00 | Zásyp jam, rýh šterkem fr.32-63 | m3 | 73,40 | | |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | |
| Díl: 87 | | Potrubí z trub z plastických hmot | | | | |
| 12 | 230180015R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 4,3 | m | 16,00 | | |
| 13 | 230230018R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 | m | 16,00 | | |
| 14 | 892233121U00 | Dezinfekce vodov potr DN do 70 | m | 16,00 | | |
| 15 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 16,00 | | |
| 16 | 286135196 | Trubka SDR11 40x3,7 mm L100m voda | m | 16,00 | | |
| 17 | 34141301 | Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2 | m | 20,00 | | |
| | Celkem za | 87 Potrubí z trub z plastických hmot | | | | |
| Díl: 89 | | Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | |
| 18 | 452311131R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 2,70 | | |
| 19 | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm | m2 | 18,00 | | |
| 20 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců šachet | kus | 34,00 | | |
| 21 | 894423112RT1 | Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t | kus | 7,00 | | |
| 22 | 899102111R00 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg | kus | 7,00 | | |
| 23 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 | m3 | 0,30 | | |
| 24 | PC | Vodoměrná šachta včetně poklopu | ks | 1,00 | | |
| 25 | 2120222001 | Chránička PE-HD KORUFLEX d 90 | m | 16,00 | | |
| 26 | 55243444 | Poklop kruhový 600 B 125 | kus | 7,00 | | |
| 27 | 59224174.A | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 | kus | 1,00 | | |
| 28 | 59224176 | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 | kus | 8,00 | | |
| 29 | 59224177 | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 6,00 | | |
| 30 | 59224177.A | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 1,00 | | |
| 31 | 59224310 | Šachetní konus TBR-Q 100-63/56 | kus | 4,00 | | |
| 32 | 592243501 | Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25 | kus | 3,00 | | |
| 33 | 59224356.A | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 | kus | 2,00 | | |
| 34 | 59224359.A | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 | kus | 2,00 | | |
| 35 | 59224366.A | Dno šachetní TBZ-Q.1 100/425 kom V max400 dle výpisu | kus | 7,00 | | |
| | Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | |
| 36 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 10,40 | | |
| 37 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 8,80 | | |
| | Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 38 | 998274101R00 | Přesun hmot, trubní vedení, otevř. výkop | t | 275,38 | | |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | |
| 39 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 12,00 | | |

Výkaz výměr

| | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|
| Stavba : | Terminál Benešov-Parkovací dům | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | SO 04 Zdravotně technické instalace | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------------------|--|--------|----------|-----------|-------------|
| 40 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 12,00 | | |
| 41 | 722182006R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 71,00 | | |
| 42 | 2837723492 | Trubice izolační 20x9 mm | m | 7,00 | | |
| 43 | 283772372 | Trubice izolační 25x9 mm | m | 5,00 | | |
| 44 | 28377242.A | Trubice izolační 35x30 mm | m | 12,00 | | |
| 45 | 283772478 | Trubice izolační 50x30 mm | m | 71,00 | | |
| 46 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 713 Izolace tepelné | | | | |
| Díl: 721 | Vnitřní kanalizace | | | | | |
| 47 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1,00 | | |
| 48 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 30,00 | | |
| 49 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 88,00 | | |
| 50 | 721176117R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm | m | 11,00 | | |
| 51 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 25,00 | | |
| 52 | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm | m | 68,00 | | |
| 53 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 41,00 | | |
| 54 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 10,00 | | |
| 55 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 73,00 | | |
| 56 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 115,00 | | |
| 57 | 721194109R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 31,00 | | |
| 58 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 462,00 | | |
| 59 | PC | Montáž protipožár.manžety | soubor | 48,00 | | |
| 60 | 28650014 | Manžeta protipožární 110-60 mm | kus | 26,00 | | |
| 61 | 28650015 | Manžeta protipožární 125-60 mm | kus | 22,00 | | |
| 62 | 55162492 | HL603/5 zápachový uzávěr potrubní DN 160 | kus | 11,00 | | |
| 63 | 551624920 | HL603/1 zápachový uzávěr potrubní DN 110 | kus | 1,00 | | |
| 64 | 55162529 | HL720 armat zpět automat. DN200 proti vzduté vodě | kus | 2,00 | | |
| 65 | 55162537.A | HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava | kus | 1,00 | | |
| 66 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 721 Vnitřní kanalizace | | | | |
| Díl: 722 | Vnitřní vodovod | | | | | |
| 67 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 12,00 | | |
| 68 | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 71,00 | | |
| 69 | 722172611R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 7,00 | | |
| 70 | 722172612R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 5,00 | | |
| 71 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 3,00 | | |
| 72 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 1,00 | | |
| 73 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 3,00 | | |
| 74 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový DN 15 | kus | 2,00 | | |
| 75 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 3,00 | | |
| 76 | 722231141U00 | Ventil pojist roh G 1/2-6bar | kus | 1,00 | | |
| 77 | 722235111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 2,00 | | |
| 78 | 722235114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 1,00 | | |
| 79 | 722235115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2,00 | | |
| 80 | 722235144R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 1,00 | | |
| 81 | 722235641R00 | Klapka zpětná DN 15 | kus | 1,00 | | |
| 82 | 722235644R00 | Klapka zpětná DN 32 | kus | 1,00 | | |
| 83 | 722235645R00 | Klapka zpětná DN 40 | kus | 1,00 | | |
| 84 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 2,00 | | |
| 85 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 3,00 | | |
| 86 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 | kus | 1,00 | | |

Výkaz výměr

| | | |
|----------|--|-------------|
| Stavba : | Terminál Benešov-Parkovací dům | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | SO 04 Zdravotně technické instalace | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|--|--|--------|----------|-----------|-------------|
| 87 | 722254201RT3 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 6,00 | | |
| 88 | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 6,00 | | |
| 89 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí | m | 95,00 | | |
| 90 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 95,00 | | |
| 91 | 725534225R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný 125 l | soubor | 1,00 | | |
| 92 | 725539103R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 125 l | soubor | 1,00 | | |
| 93 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 1,00 | | |
| 94 | PC | Přechodka ocel/PE DN32/40 6420 | ks | 1,00 | | |
| 95 | PC | Přechodka ocel/PE DN32/40 6200 | ks | 2,00 | | |
| 96 | pc | Zkrácený rozbor vody | ks | 1,00 | | |
| 97 | 55141104 | Ventil rohový 1/2" x 3/8" | kus | 1,00 | | |
| 98 | 55145200-01 | Hadice pancéřová kol.nerez 3/8x1/2- 300mm | kus | 1,00 | | |
| 99 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 722 Vnitřní vodovod | | | | |
| Díl: 725 | Zařizovací předměty | | | | | |
| 100 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 1,00 | | |
| 101 | 725339111U00 | Mtž výlevka | soubor | 1,00 | | |
| 102 | 725829201R00 | Montáž baterie nástěnné chromové | kus | 1,00 | | |
| 103 | 551431601 | Baterie výlevka nástěnná, páková s raménkem 300mm | kus | 1,00 | | |
| 104 | 55147031 | Splachovač nádržkový z PH | kus | 1,00 | | |
| 105 | 55162400.A | HL310N vpust podlahová DN 50/75/110 | kus | 1,00 | | |
| 106 | 55162506.A | Podlahová vpust DN 110 | kus | 7,00 | | |
| 107 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 725 Zařizovací předměty | | | | |
| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | |
| 108 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 0,06 | | |
| 109 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,06 | | |
| 110 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m celkem 50m | t | 0,44 | | |
| 111 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0,06 | | |
| 112 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m celkem 20km | t | 0,22 | | |
| 113 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0,06 | | |
| 114 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 0,06 | | |
| Celkem za | | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |