

## Výkaz výměr

|    |  |
|----|--|
| S: | Výměna oken a odv.učeben v 1.-3.NP budovy Gymnázia BN – 1.část Jiráskova ul. |
| O: | Husova ul. č.p.470, Benešov  |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem              | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) |
|-------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>61</b>     | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>  |     |           |           | <b>75 538,76</b>    |               | <b>3,92087</b>    |
| 1           | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi                    | m   | 237,65500 | 260,00    | 61 790,30           | 0,00238       | 0,56562           |
| 2           | 612425931R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková  | m2  | 62,49300  | 220,00    | 13 748,46           | 0,05369       | 3,35525           |
| <b>Díl:</b> | <b>62</b>     | <b>Upravy povrchů vnější</b>   |     |           |           | <b>34 973,08</b>    |               | <b>1,9842</b>     |
| 3           | 622423522R00  | Oprava vněj. omítek III,do50%, štuk na 100% plochy, (ostění)                               | m2  | 51,43100  | 220,00    | 11 314,82           | 0,03773       | 1,94049           |
| 4           | 622412302R00  | Penetrační nátěr savých podkladů, slož.3-4   | m2  | 51,43100  | 110,00    | 5 657,47            | 0,00024       | 0,01234           |
| 5           | 622412323R00  | Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , silikonový   | m2  | 51,43100  | 350,00    | 18 000,85           | 0,00061       | 0,03137           |
| <b>Díl:</b> | <b>63</b>     | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |     |           |           | <b>68 455,20</b>    |               | <b>3,0809</b>     |
| 6           | 632451022R00  | Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm   | m2  | 41,48800  | 1 650,00  | 68 455,20           | 0,07426       | 3,0809            |
| <b>Díl:</b> | <b>94</b>     | <b>Lešení a stavební výtahy</b>  |     |           |           | <b>48 775,50</b>    |               | <b>3,46791</b>    |
| 7           | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m   | m2  | 12,13000  | 50,00     | 606,50              | 0,00158       | 0,01917           |
| 8           | 941955003R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m   | m2  | 40,80000  | 100,00    | 4 080,00            | 0,00592       | 0,24154           |
| 9           | 941955004R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m   | m2  | 15,14000  | 150,00    | 2 271,00            | 0,00592       | 0,08963           |
| 10          | 941941031R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m   | m2  | 162,12000 | 50,00     | 8 106,00            | 0,01838       | 2,97977           |
| 11          | 941941191R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031   | m2  | 162,12000 | 50,00     | 8 106,00            | 0,00085       | 0,1378            |
| 12          | 941941831R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m  | m2  | 162,12000 | 50,00     | 8 106,00            | 0             | 0                 |
| 13          | 949942101R00  | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m, odhad - bude fakturováno dle skutečnosti | h   | 14,00000  | 1 250,00  | 17 500,00           | 0             | 0                 |
| <b>Díl:</b> | <b>95</b>     | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>  |     |           |           | <b>33 589,20</b>    |               | <b>0,02559</b>    |
| 14          | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m   | m2  | 80,40000  | 30,00     | 2 412,00            | 0,00004       | 0,00322           |
| 15          | 952901114R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m  | m2  | 559,24000 | 30,00     | 16 777,20           | 0,00004       | 0,02237           |
| 16          | R952 99991    | D+M čidla CO2 se zvuk.oplil.signalizací, NC  | kus | 3,00000   | 4 800,00  | 14 400,00           | 0             | 0                 |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>     | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |           |           | <b>82 850,81</b>    |               | <b>0,13872</b>    |
| 17          | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2   | m2  | 2,43200   | 380,00    | 924,16              | 0,00219       | 0,00533           |
| 18          | 968062355R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2   | m2  | 1,23300   | 390,00    | 480,87              | 0,001         | 0,00123           |
| 19          | 968062356R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2   | m2  | 25,05200  | 410,00    | 10 271,32           | 0,00092       | 0,02305           |
| 20          | 968062357R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2   | m2  | 133,06300 | 420,00    | 55 886,46           | 0,00082       | 0,10911           |
| 21          | 968061112R00  | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2   | kus | 389,00000 | 20,00     | 7 780,00            | 0             | 0                 |
| 22          | 968095001R00  | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm   | m   | 43,63000  | 50,00     | 2 181,50            | 0             | 0                 |
| 23          | 968095002R00  | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm   | m   | 16,93000  | 50,00     | 846,50              | 0             | 0                 |
| 24          | R968 99991    | Bourací práce nespecifikované, HZS   | hod | 8,00000   | 560,00    | 4 480,00            | 0             | 0                 |
| <b>Díl:</b> | <b>97</b>     | <b>Prorážení otvorů</b>  |     |           |           | <b>39 963,14</b>    |               | <b>0</b>          |
| 25          | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %  | m2  | 62,49300  | 150,00    | 9 373,95            | 0             | 0                 |
| 26          | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   | t   | 11,56500  | 300,00    | 3 469,50            | 0             | 0                 |
| 27          | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t   | 69,39000  | 25,00     | 1 734,75            | 0             | 0                 |
| 28          | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t   | 11,56500  | 150,00    | 1 734,75            | 0             | 0                 |
| 29          | 979011121R00  | Příplatek za každé další podlaží   | t   | 3,85100   | 60,00     | 231,06              | 0             | 0                 |
| 30          | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t   | 11,56500  | 300,00    | 3 469,50            | 0             | 0                 |
| 31          | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t   | 104,08500 | 25,00     | 2 602,13            | 0             | 0                 |
| 32          | 979990107R00  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva   | t   | 11,56500  | 1 500,00  | 17 347,50           | 0             | 0                 |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>     | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |     |           |           | <b>3 785,70</b>     |               | <b>0</b>          |
| 33          | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t   | 12,61900  | 300,00    | 3 785,70            | 0             | 0                 |
| <b>Díl:</b> | <b>764</b>    | <b>Konstrukce klempířské</b>   |     |           |           | <b>51 004,78</b>    |               | <b>0,25804</b>    |
| 34          | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm  | m   | 62,03000  | 50,00     | 3 101,50            | 0             | 0                 |
| 35          | 764510250R00  | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm   | m   | 62,03000  | 750,00    | 46 522,50           | 0,00416       | 0,25804           |
| 36          | 998764203R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m  | %   | 690,39000 | 2,00      | 1 380,78            | 0             | 0                 |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>    | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |           |           | <b>2 416 860,35</b> |               | <b>0,00684</b>    |
| 37          | 766711001R00  | Montáž oken a balkonových dveří s vypněním   | m   | 302,81500 | 345,00    | 104 471,18          | 0,00002       | 0,00606           |
| 38          | 766601216R00  | Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska  | m   | 302,81500 | 160,00    | 48 450,40           | 0             | 0                 |
| 39          | R766 99951    | Dodávka oken dle tabulky prvků pol.12-49, smrk lepený 1sklo + 2sklo - NC                   | m2  | 159,34700 | 13 625,00 | 2 171 102,88        | 0             | 0                 |
| 40          | R766 99952    | Dodávka oken dle tabulky prvků pol.02, smrk lepený 3sklo - NC                              | m2  | 2,43200   | 8 525,00  | 20 732,80           | 0             | 0                 |
| 41          | 766694121R00  | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm  | kus | 3,00000   | 50,00     | 150,00              | 0,00002       | 0,00006           |
| 42          | 766694112R00  | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm   | kus | 3,00000   | 50,00     | 150,00              | 0,00001       | 0,00003           |

|                 |              |  |        |              |           |                  |         |                |
|-----------------|--------------|--|--------|--------------|-----------|------------------|---------|----------------|
| 43              | 766694113R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm               | kus    | 27,00000     | 70,00     | 1 890,00         | 0,00002 | 0,00054        |
| 44              | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm              | kus    | 5,00000      | 70,00     | 350,00           | 0,00003 | 0,00015        |
| 45              | R766 99971   | Dodávka parapetní desky z masivního dřeva š.250mm, NC          | m      | 45,81200     | 850,00    | 38 940,20        | 0       | 0              |
| 46              | R766 99973   | Dodávka parapetní desky z masivního dřeva š.350mm, NC          | m      | 3,04500      | 850,00    | 2 588,25         | 0       | 0              |
| 47              | R766 99974   | Dodávka parapetní desky z masivního dřeva š.400mm, NC          | m      | 10,92000     | 850,00    | 9 282,00         | 0       | 0              |
| 48              | R766 99976   | Dodávka parapetní desky z masivního dřeva š.600mm, NC          | m      | 3,81200      | 850,00    | 3 240,20         | 0       | 0              |
| 49              | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m              | %      | 31 024,87000 | 0,50      | 15 512,44        | 0       | 0              |
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>  |        |              |           | <b>11 865,00</b> |         | <b>0,02136</b> |
| 50              | 783626027R00 | Nátěr syntetický truhl. výrobků základní                       | m2     | 39,55000     | 150,00    | 5 932,50         | 0,0002  | 0,00791        |
| 51              | 783626020R00 | Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování              | m2     | 39,55000     | 150,00    | 5 932,50         | 0,00034 | 0,01345        |
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>   |        |              |           | <b>41 038,94</b> |         | <b>0,34368</b> |
| 52              | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x                     | m2     | 544,58200    | 20,00     | 10 891,64        | 0,00007 | 0,03812        |
| 53              | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x                  | m2     | 544,58200    | 30,00     | 16 337,46        | 0,00015 | 0,08169        |
| 54              | 784390010R00 | Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m                    | m2     | 530,58200    | 20,00     | 10 611,64        | 0       | 0              |
| 55              | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky                        | m2     | 639,64000    | 5,00      | 3 198,20         | 0,00035 | 0,22387        |
| <b>Díl: 786</b> |              | <b>Čalounické úpravy</b>                                       |        |              |           | <b>5 200,00</b>  |         | <b>0</b>       |
| 56              | R786 99992   | Demontáže a zpět.montáže stávajících žaluzií, dle potřeby - NC | hod    | 8,00000      | 650,00    | 5 200,00         | 0       | 0              |
| <b>Díl: VN</b>  |              | <b>Vedlejší náklady</b>  |        |              |           | <b>25 000,00</b> |         | <b>0</b>       |
| 57              | 005121010R   | Výbudování zařízení staveniště                                 | Soubor | 1,00000      | 5 000,00  | 5 000,00         | 0       | 0              |
| 58              | 005121020R   | Provoz zařízení staveniště                                     | Soubor | 1,00000      | 2 000,00  | 2 000,00         | 0       | 0              |
| 59              | 005121030R   | Odstranění zařízení staveniště                                 | Soubor | 1,00000      | 2 000,00  | 2 000,00         | 0       | 0              |
| 60              | 005124010R   | Koordinační činnost  | Soubor | 1,00000      | 2 000,00  | 2 000,00         | 0       | 0              |
| 61              | 005211080R   | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi               | Soubor | 1,00000      | 2 000,00  | 2 000,00         | 0       | 0              |
| 62              | 004111020R   | Vypracování projektové dokumentace                             | Soubor | 1,00000      | 10 000,00 | 10 000,00        | 0       | 0              |
| 63              | 005122010R   | Provoz objednatele   | Soubor | 1,00000      | 2 000,00  | 2 000,00         | 0       | 0              |

26

2 938 900,46