

Výkaz výměr

S:	Výměna oken a odv. učeben v 1.-3.NP budovy Gymnázia BN - 3.část dvůr
O:	Husova ul. č.p.470, Benešov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				168 738,28		8,71104
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	420,83800	260,00	109 417,88	0,00238	1,00159
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	110,32000	260,00	28 683,20	0,00238	0,26256
3	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	35,27200	220,00	7 759,84	0,05284	1,86377
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	103,98800	220,00	22 877,36	0,05369	5,58312
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				75 191,00		4,26598
5	622423522R00	Oprava vněj. omítek III,do50%, štuk na 100% plochy, (ostění)	m2	110,57500	220,00	24 326,50	0,03773	4,17199
6	622412302R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.3-4	m2	110,57500	110,00	12 163,25	0,00024	0,02654
7	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , silikonový	m2	110,57500	350,00	38 701,25	0,00061	0,06745
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				126 276,15		5,68319
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	76,53100	1 650,00	126 276,15	0,07426	5,68319
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				55 260,30		0,88641
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	60,59000	70,00	4 241,30	0,00158	0,09573
10	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	130,30000	100,00	13 030,00	0,00592	0,77138
11	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	3,26000	150,00	489,00	0,00592	0,0193
12	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m, odhad - bude fakturováno dle skutečnosti	h	30,00000	1 250,00	37 500,00	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				120 287,37		0,18246
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	58,29100	30,00	1 748,73	0,00004	0,00233
14	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	1 227,28800	30,00	36 818,64	0,00004	0,04909
15	953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí, (stávajících)	kus	28,00000	1 890,00	52 920,00	0,00468	0,13104
16	R952 99991	D+M čidla CO2 se zvuk.oplil.signalizací, NC	kus	6,00000	4 800,00	28 800,00	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				168 630,79		0,27045
17	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,97500	380,00	370,50	0,00219	0,00214
18	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	3,24000	390,00	1 263,60	0,001	0,00324
19	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	89,67300	420,00	37 662,66	0,00092	0,0825
20	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2	m2	222,64100	430,00	95 735,63	0,00082	0,18257
21	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	764,00000	20,00	15 280,00	0	0
22	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	83,56000	80,00	6 684,80	0	0
23	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	33,42000	80,00	2 673,60	0	0
24	R968 99991	Bourací práce nespecifikované, HZS	hod	16,00000	560,00	8 960,00	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				95 172,83		0
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	139,26000	150,00	20 889,00	0	0
26	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	28,00000	300,00	8 400,00	0	0
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,90900	300,00	7 472,70	0	0
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	149,45400	25,00	3 736,35	0	0
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	24,90900	150,00	3 736,35	0	0
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,29500	60,00	497,70	0	0
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,90900	300,00	7 472,70	0	0
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	224,18100	25,00	5 604,53	0	0
33	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	24,90900	1 500,00	37 363,50	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 999,40		0
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,99800	300,00	5 999,40	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				72 848,62		0,38716
35	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	42,61000	50,00	2 130,50	0	0
36	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	45,83000	50,00	2 291,50	0	0
37	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	42,61000	750,00	31 957,50	0,00416	0,17726
38	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	45,83000	750,00	34 372,50	0,00458	0,2099
39	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 048,31000	2,00	2 096,62	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				4 959 062,47		0,01411
40	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami, dřevěné ostění - k dalšímu použití	m2	67,05600	120,00	8 046,72	0	0
41	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	67,05600	250,00	16 764,00	0	0
42	R766 419991	Zpětná montáž dřevěného obkladu, vč.případného doplnění a povrch.úpravy - NC	m2	67,05600	2 135,00	143 164,56	0	0

43	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	647,44800	345,00	223 369,56	0,00002	0,01295
44	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	647,44800	160,00	103 591,68	0	0
45	R766 99951	Dodávka oken dle tabulky prvků pol.12-49, smrk lepený 1sklo + 2sklo - NC	m2	316,82000	13 625,00	4 316 672,50	0	0
46	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	1,00000	150,00	150,00	0,00001	0,00001
47	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	33,00000	160,00	5 280,00	0,00001	0,00033
48	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	13,00000	170,00	2 210,00	0,00002	0,00026
49	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	25,00000	175,00	4 375,00	0,00002	0,0005
50	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	2,00000	175,00	350,00	0,00003	0,00006
51	R766 99971	Dodávka parapetní desky z masivního dřeva š.250mm, NC	m	87,73700	850,00	74 576,45	0	0
52	R766 99972	Dodávka parapetní desky z masivního dřeva š.300mm, NC	m	15,84500	850,00	13 468,25	0	0
53	R766 99973	Dodávka parapetní desky z masivního dřeva š.350mm, NC	m	15,15200	850,00	12 879,20	0	0
54	R766 99974	Dodávka parapetní desky z masivního dřeva š.400mm, NC	m	3,65400	850,00	3 105,90	0	0
55	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	62 117,30000	0,50	31 058,65	0	0
Díl: 783		Nátěry				20 865,00		0,03756
56	783626027R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků základní	m2	69,55000	150,00	10 432,50	0,0002	0,01391
57	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	69,55000	150,00	10 432,50	0,00034	0,02365
Díl: 784		Malby				103 977,54		0,73891
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 313,44500	20,00	26 268,90	0,00007	0,09194
59	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 313,44500	30,00	39 403,35	0,00015	0,19702
60	784390010R00	Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m	m2	1 272,47500	20,00	25 449,50	0	0
61	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	1 285,57900	10,00	12 855,79	0,00035	0,44995
Díl: 786		Čalounické úpravy				22 700,00		0
62	R786 99991	Demontáž+zpětná montáž stáv.rolet v dřev.obložení, NC	kus	16,00000	850,00	13 600,00	0	0
63	R786 99992	Demontáže a zpět.montáže stávajících žaluzií, dle potřeby - NC	hod	14,00000	650,00	9 100,00	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00		0
64	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
65	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
66	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
67	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
68	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
69	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
70	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0

26

6 020 009,75