Koordinační situace
1:750

S

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101	ÚPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHA "U TRIBUNY"
SO 102	ÚPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHA "U CESTY"
SO 103	ÚPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHA "U UMĚLKY"
-	objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí objednatele
SO 104	IN LINE STEZKA, CYKLOSTEZKA
-	řešeno v samostatném povolovacím řízení
SO 105	ÚPRAVA KOMUNIKACE K VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI BENEŠOV
	objekt vypuštěný dle rozhodnutí objednatele
SO 106	KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHA U STADIONU
-	řešeno v samostatném povolovacím řízení
SO 100.01	ÚPRAVA KOMUNIKACE VČETNĚ ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ NA ULICI VLAŠIMSKOU
SO 101.01	NAPOJENÍ A VJEZD DO SKTAEPARKU Z ULICE BEZEJMENNÁ
-	objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí objednatele
SO 400.01	DOPLNĚNÍ VO
-	objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí objednatele
SO 400.02	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U ZIMNÍHO STADIONU
-	řešeno v samostatném povolovacím řízení
SO 400.03	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ U ZIMNÍHO STADIONU
-	řešeno v samostatném povolovacím řízení
SO 700.01	OPLOCENÍ
-	objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí objednatele

LEGENDA: Zaměření v dané lokalitě bylo provedeno firmou ForTel s.r.o. Průběh inženýrských sítí byl poskytnut objednatelem z projektu DUR a do dokumentace byl převzat z PDF podkladů. Před zahájením prací je nutné, aby investor požádal majitele (provozovatele) jednotlivých inž. sítí o vytýčení v terénu, aby nedošlo k jejich poškození.

Další podrobnosti budou upřesněny v dalším stupni PD.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:	
	Silnoproud NN
	Slaboproud
metal	Slaboproud (metalické)
NEP	Slaboproud (neuživaný)
	Plynovod
	Kanalizace
	Vodovod
	Ochranné pásmo sítí

LEGENDA RUŠENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:	
	Plynovod (řešeno v jiné investiční akci)
	Slaboproud (řešeno v jiné investiční akci)
	Vodovod (řešeno v jiné investiční akci)
	Silnoproud NN (řešeno v jiné investiční akci)
	Jiné sítě (řešeno v jiné investiční akci)

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:	
	Slaboproud (řešeno v jiné investiční akci)
	Plynovod (řešeno v jiné investiční akci)
	Vodovod (řešeno v jiné investiční akci)
	Kanalizace jednotná (řešeno v jiné investiční akci)
	Kanalizace dešťová (řešeno v jiné investiční akci)
	Silnoproud NN (řešeno v jiné investiční akci)
	Silnoproud VN (řešeno v jiné investiční akci)
	Veřejné osvětlení (řešeno v jiné investiční akci)

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU, GEODETICKÁ DOKUM.	
	Katastrální mapa
	Zaměření stávajícího stavu objektu a okolí
	Geodetické značky z digitálního zaměření

LEGENDA:	
	Odvodňovací prvek - uliční vpust nová
	Odvodňovací prvek - uliční vpust upravovaná
	Odvodnění pláně - drenáž DN 150
	Přípojka uličních vpustí DN 200
	Silniční betonový obrubník tl. 15 cm
	Silniční betonový obrubník tl. 10 cm
	Parkový betonový obrubník tl. 8 cm
	Silniční betonový obrubník tl. 5 cm
	Vodorovné dopravní značení - nové
	Kácení stromů (řešeno v přípravě území celého areálu)
	Terénní úpravy a obruby řešené v jiném SO, případně v samostatném povolovacím řízení
	Navazující úpravy v rámci SO 100.01, které jsou dle požadavku objednatele vypuštěny

VŠECHNY KÓTY JSOU UVEDENY V (m)

Změna:	Popis:	Vypracoval:	Datum:	Autorizační razítko:	Paré:
R01	Úprava PD dle požadavku objednatele	Ing. V. Černý	08/2019		
R02	Úprava PD dle požadavku objednatele	Ing. V. Černý	12/2019		
R03	Úprava PD dle požadavku objednatele (výškové řešení)	Ing. V. Černý	09/2020		
R04	Úprava PD dle požadavku objednatele (zkrácení kom.)	Ing. V. Černý	01/2021		

Schéma:

Akce:

BENEŠOV, SPORTOVNÍ AREÁL SLADOVKA - SO 101, 102 a 100.01

Objednatel / investor:
Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
tel.: +420 317 754 111
mail: epodatelna@benesov-city.cz
www: benesov-city.cz

Generální projektant:
DOPAS s.r.o.
Kovářova 1024/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 602 365 466
mail: info1@dopas.net
zak.číslo: 2017_1019

Vedení projektu: Ing. Vilém Minařík — Datum: 09/2018
Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Juppa — Datum: 09/2018

Profese:
DOPAS s.r.o.
Kovářova 1024/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 602 365 466
mail: info1@dopas.net
zak.číslo: 2017_1019

Zodpovědný projektant: Ing. Vilém Minařík — Datum: 09/2018
Kontroloval: Ing. Václav Juppa — Datum: 09/2018
Vypracoval: Ing. Vladimír Černý — Datum: 09/2018

Název výkresu: Koordinační situace
Měřítko: 1:750

Stupeň PD: DSP+DZS
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby

Část / profese: B
Souhrnné řešení stavby

Stavební objekt:

Formát: 15 x A4

Polohopis: Souřadnicový systém S-JTSK
Výškopis: Výškový systém Bpv

Č. výkresu: B.2