



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/175421/2021/OI/1

Benešov 22.10.2021

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Prodloužení podchodu žst. Benešov – přístupová komunikace – napojení na ulici Jana Nohy, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na seznámení se se zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce podává dodavatel tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V uveřejněném rozpočtu není uvedena položka na vytyčení a zaměření celé stavby — geodetické práce. Doplní zadavatel položku do rozpočtu nebo má uchazeč zohlednit v režii?

Dotaz č. 2

V uveřejněném rozpočtu není uvedena položka na vypracování RDS a DSPS. Doplní zadavatel položku do rozpočtu nebo má uchazeč zohlednit v režii?

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci je uvedena separační geotextilie 300g/m², ale v rozpočtu je uvedena 400g/m².

Sjednotí zadavatel zadání?

Dotaz č. 4

V rozpočtu není specifikována tloušťka vrstvy kameniva zpevněného cementem (KSC), jen že tloušťka je do 200mm. Platí specifikace uvedená v TZ, že tloušťka je 160mm a SC C 8/10?

Dotaz č. 5

V technické zprávě je v postupu výstavby uvedeno, že součástí výstavby je přeložka stávajících sítí. V rozpočtu ale není k přeložce sítí žádná položka, která by se měla ocenit.

Doplní zadavatel položku do rozpočtu?

Dotaz č. 6

V rámci projektové dokumentace jsou uvažovány stožáry K6 (třístupňové), nicméně ve výkazu výměr jsou uvažovány stožáry KL6 (dvoustupňové). Žádáme o úpravu výkazu výměr dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 7

Co je myšleno úpravou stožáru pro KS v rámci položky č. 19 v rámci SO 401?

Dotaz č. 8

V SO 01 je položka č. 43 — Vodorovné dopravní značení barvou hladké — odstranění. Nejedná se o chybu v množství? V rozpočtu je 1,4m², ale neměla by se výměra brát z výpočtu 7*0,5*4 14m²?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Vysvětlení č. 1**

U soborů SO 01 a SO 03 tyto činnosti zohlednit v režii položek.

U soborů SO 701, SO 702, SO 401 a SO 402 je obsaženo v položkách VV.

Vysvětlení č. 2

U souborů SO 01 a SO 03 RDS + DSPS zohlednit v režii položek.

U souborů SO 702, SO 401 a SO 402 RDS zohlednit v režii položek, DSPS je u těchto souborů v položkách VV.

U soboru SO 701 je zpracování RDS + DSPS obsaženo v položkách VV.

Vysvětlení č. 3

Sjednoceno 300g/m² – SO 01 pol. č. 20, viz příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, úprava ze dne 22.10.2021.

Vysvětlení č. 4

Platí specifikace položky č. 28 SO 01 – upřesněná vzorovým řezem:

Popis : kamenivo stmelené cementem SC C8/10 160 mm.

Vysvětlení č. 5

Doplněna položka č. 27.A SO 401:

27.A	SO 401 R1	Ochrana kabelů v ul. Jana Nohy - Cetin, ČEZ Di, VO - vytyčení, odkopání, zahloubení, uložení do dělených chráničků 3 x DN 110 10 m, 1 x rezerva DN 110 10 m, obetonování, vypěnění konců, hutněný zához, zaměření	kpl	1
------	-----------	---	-----	---

Viz. přílohy : - Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, úprava ze dne 22.10.2021.

Příloha č. 2 - Situace sítí Cetin a ČEZ Di ul. J. Nohy

Vysvětlení č. 6

Upřesnění pol. č. 18. a 19. SO 401 Stožár třístupňový KLL6

Příloha : Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, úprava ze dne 22.10.2021.

Příloha č. 3 – Katalogový list stožárů KLL

Vysvětlení č. 7

Úprava pro Kameraný Systém – stožár je po objednání u výrobce doplněn o vývod pro kabel pro kameru.

Souvisí s položkou č. 27 SO 401 – kompletace subdodávky kamerového systému (projednanou subdodávku provozovatele kamerového systému ve výši 278.520,- Kč bez DPH započte účastník do své cenové nabídky položky č. 27 SO 401 s navýšením potřebné režie účastníka.

Vysvětlení č. 8

Odpověď: Položka č. 43 SO 01 – správné množství 14 m²

Zadavatel upravuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha: Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
úprava ze dne 22.10.2021

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22.10.2021, na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 10. zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

10. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08.11.2021 v 9.00 hod.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, úprava ze dne 22.10.2021.

č. 2 – Situace sítí Cetin a ČEZ Di ul. J. Nohy

č. 3 – Katalogový list stožárů KLL

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města