


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PODLOŽÍ	Číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAŽÍ/SKLADBA	STĚNY	STROP
4.NP	4.01	SCHODIŠTĚ	28,87	—	KD/S1	ŠO	SDK PODHLED
	4.02	CHODBA	36,32	3,00	ŠO, SDK	SDK PODHLED	
	4.03	UMÝVÁRNA DÍVKY	4,64	3,00	KD/S3	ŠO, SDK, KO	SDK PODHLED
	4.04	WC DÍVKY	11,65	3,00	KD/S3	SDK, KO	SDK PODHLED
	4.05	OKLIDOVÁ KOMORA	2,24	3,00	KD/S3	ŠO, SDK, KO	SDK PODHLED
	4.06	UMÝVÁRNA CHLAPCI	4,64	3,00	KD/S3	ŠO, SDK, KO	SDK PODHLED
	4.07	WC CHLAPCI	11,34	3,00	KD/S3	SDK, KO	SDK PODHLED
	4.08	UMÝVÁRNA UČITELE-	1,84	3,00	KD/S4	ŠO, SDK, KO	SDK PODHLED
	4.09	WC UČITELE-	1,90	3,00	KD/S4	SDK, KO	SDK PODHLED
	4.10	UMÝVÁRNA UČITELE-	1,84	3,00	KD/S4	ŠO, SDK, KO	SDK PODHLED
	4.11	WC UČITELE-	1,90	3,00	KD/S4	SDK, KO	SDK PODHLED
	4.12	UČEBNA - VÝTVARNA VÝCHOVA	118,20	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	SDK PODHLED
	4.13	KABINET I	21,00	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	SDK PODHLED
	4.14	UČEBNA I	52,56	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	SDK PODHLED
	4.15	KABINET II	18,87	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	SDK PODHLED
	4.16	UČEBNA II	52,00	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	SDK PODHLED
	4.17	UČEBNA III	135,80	4,35	PVCp/S5	ŠO, SO, SDK	SDK PODHLED
	4.18	UČEBNA IV	146,70	4,35	PVCp/S5	ŠO, SO, SDK	SDK PODHLED
	4.19	VSTUPNÍ HALA	72,00	3,00	PVCp/S5	ŠO, SDK	SDK PODHLED
	4.20	TERASA	18,19	3,00	KD/S7	—	—

ZASUVKOVÝ ROZVOZ CYKY 3x2,5
NAPÄJACÍ ROZVOZ - PÄNOD K ROKOM JEDNOTKAM POKÔNOK OKEN CYKY 3x1,5
ROZDÈĽOVÝ OBDOBÉ
VENKOMÍ CÔDOVÝ REGULÁTOR TEMPEROVANÍ PODLAHY
TOPF KABEL V KONSTRUKCIÍ PODLAHY
DÝKUTÝ ZÁSUMKA 230V/50Hz/10/16A
S PREDVÝDLOU OCHRANNOU D
DÝKUTÝ ZÁSUMKA 230V/50Hz/10/16A
ZÁSUMKA 230V/10/16A
SPOLEČNÉ TRASY HLAVNÍHO ROZVOZU

ROZVOZ PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU A V DUTÝCH PRÍČKACH V PODHLEDU NA NOSNÉ KONSTRUKCIÍ
ZÁKLADNÍ OCHRANA NEJVÝCH ČASŤI EL. ZARIENÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - TN
ZÁSUVKY 230V - ZÁSUVKY PRO LAKY, MÍSTNOSÍ S OSOBAMI BA2 (DETI) - ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÁ PRAUDOVÝM CHRÁNIČEM
NAPÄTÓVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, 400/230V, TNC-S (ROZDÈLENÍ SOUSTAVY V ROZVADÈČI R4)
KATEGÓRIE PROSTREDI - VNĘJŠÍ VLYVY DLE ČSN 332000-3:
VŠECHNY DOTCENÉ MÍSTNOSTI - VNĘJŠÍ VLYVY JSOU V SOUDLU S ČSN 332000-5-51 ČL. 512.2.4 HODNOCENY JAKO NORMÁLNÍ



PROJEKTANT: BARTA VLADIMÍR	MRESL: OTRADOVCOVÁ JAROMÍRA	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
		SLABIHOUBEK PETR HRÁSKHO 770/4
STAVEBNÍ ÚŘAD: BENESOV	MĚSTSKÝ ÚŘAD: BENESOV	256 01 BENESOV
STAVITEL: MĚSTO BENESOV	ORIGINÁL: INS. ARCH. ZDENĚK OUREDNÍČEK	TEL.: 317723734
MASARYKOVU NÁM. 100 BENESOV	BENESOV	IC: 1257288
AZNICE: ZMĚNY STAVBY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLOV	ZAKLÁDÁC: 29174	
Č.P. 372 NA POZEMKU S.T.P. 1289 V K.U. BENESOV	STAVĚT: DPP	
TECHNIKA PROSTREDI STAVEB	MĚSTO: 11/09	
A-3-3 ELEKTRONISTALACE A IRMOSOVY	DATUM:	
NÁZVY: PŮDORYS 4.NP ZASUVKOVÉHO ROZVOZU	CYKRY:	
	A-3-3-5	