


### TYPOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA – měřítko 1:20


- pro přístup k čistícím kusům, které jsou osazeny na potrubí vedeném ve SDK příčce nebo SDK instalačním soklu




- Plechová revizní dvířka - rozměr 400 x 400mm
- barva bílá
- počet ve 2.NP - 1 kus
- celkový počet 2 kusy

### TYPOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA – měřítko 1:20

- pro přístup k přivzdušňovacímu ventilu, který je osazen na potrubí vedeném v SDK instalačním soklu



- Plechová ventilační mřížka - rozměr 200 x 200mm
- barva bílá
- počet ve 2.NP - 1 kus
- celkový počet 1 kus



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Podlaží	Číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Výška [m]	Podlahy/Skladba	Stěny	Strop
2.NP	2.15	WC UČITELÉ-ŽENY	6,86	2,70	KD/S10	ŠO, SDK, KO	SDK PODHLED
	2.16	WC UČITELÉ-MUŽI	5,89	2,70	KD/S10	ŠO, SDK, KO	SDK PODHLED

### VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ

KD – KERAMICKÁ DLAŽBA

ŠO – ŠTUKOVÁ OMÍTKA

SO – SÁDROVÁ OMÍTKA

KO – KERAMICKÝ OBKLAD

SDK – POVRCH SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

SDK PODHLED

### LEGENDA MATERIÁLŮ:



STÁVAJÍCÍ NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO



NAVROHANÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S JEDNODUCHOU KONSTRUKcí A JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI GKB 12,5 MM  
(V MÍSTNOSTECH SOC. ZÁZEMÍ DESKAMI NAIMPREGNOVANÝMI GKBI 12,5 MM)

### LEGENDA

- — — kanalizační potrubí HDPE DN 50 – 110
- 110 označení dimenze potrubí
- K110-45° koleno klasické (DN110 připojeno pod úhlem 45°)
- SK110-45° koleno segmentové (DN110 připojeno pod úhlem 45°)
- 110/110-45° odbočka oblouková (DN110 x DN110 připojeno pod úhlem 45°)
- 110/110/110-45° odbočka kulová dvojitá (DN110 x DN110 x DN110, připojeno pod úhlem 45°)
- — čistící kus – DN dle příslušného potrubí (u svíšlého potrubí osazen 1m nad podlahou)
- redukce
- ↗ přívzdušňovací ventil

AUTORSKÝ NAVRH Ing.arch. Zdeněk Ouředníček	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Jan Bejček	VYPRACOVÁL M. Dragoun, M. Zemanová	 architektonicko-konstrukční ateliér
MÍSTO STAVBY k.ú. Benešov, pozemek st.p. 1289	OBECNÍ ÚŘAD Benešov	STAVEBNÍ ÚŘAD Benešov	
INVESTOR Město Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov	NÁZEV AKCE ZMĚNY STAVBY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLOV č.p. 372 NA POZEMKU st.p. 1289 V k.ú. BENEŠOV		
ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ DOKUMENTACE DPP		
ČÁST DOKUMENTACE	PROFESE ZTI		
OBSAH KANALIZACE 2.NP – NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU A-3-2-6	ČÍSLO PÁRE