


PŘÍČNÝ ŘEZ KROVEM




LEGENDA KROVU

| OZN. PRVKU    | PRVEK        | MATERIÁL  | PRŮŘEZ (mm) | DÉLKA (m)* | ks | OBJEM (m <sup>3</sup> ) | Pozn. |
|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|-------------------------|-------|
| ①             | POZEDNICE I. | DŘEVO C24 | 140x100     | 6,0        | 6  | 0,504                   | *     |
| ②             | VAZNICE I.   | DŘEVO C24 | 160x180     | 8,8        | 16 | 4,055                   | *     |
| ③             | SLOUPEK I.   | DŘEVO C24 | 140x140     | 3,8        | 14 | 1,043                   | *     |
| ④             | SLOUPEK II.  | DŘEVO C24 | 140x140     | 1,1        | 14 | 0,302                   | *     |
| ⑤             | PÁSEK I.     | DŘEVO C24 | 100x100     | 2,0        | 12 | 0,240                   | *     |
| ⑥             | KLEŠTINA I.  | DŘEVO C24 | 60x160      | 5,2        | 32 | 1,597                   | *     |
| ⑦             | KROKEV I.    | DŘEVO C24 | 100x140     | 8,8        | 38 | 4,681                   | *     |
|               | KONTRALATĚ   | DŘEVO     | 60*40       | 368        |    | 0,883                   | **    |
|               | STŘEŠNÍ LATĚ | DŘEVO     | 60*40       | 1132       |    | 2,717                   | **    |
| <b>CELKEM</b> |              |           |             |            |    | <b>16,022</b>           |       |

\*) DÉLKOVÉ ROZMĚRY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY S CCA. 30cm REZERVOU

\*\*) CELKOVÁ DÉLKA LATÍ JE UVEDENA S CCA. 10% REZERVOU

|  |                                       |                            |   |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Zodp. projektant   | Vypracoval                            | Kreslil                    | <br>P.R.I. s.r.o.<br>Ulrichova 1423<br>Benešov u Prahy 256 01<br>projekty realizace inženýring |
| Ing. Petr Dědič  | Ing. Petr Dědič                       | Ing. Petr Dědič            |   |
|  |                                       |                            |   |
| St.úřad: Benešov   | Obec: Jablonná                        | K.ú.: Jablonná nad Vltavou |   |
| Investor: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov 256 01                                   |                                       |                            | Formát: A4  |
| Akce/objekt:<br><br><b>Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú Jablonná nad Vltavou</b> |                                       |                            | Stupeň: DSP   |
|  |                                       |                            | Datum: 01/2018  |
|  |                                       |                            | Zak. číslo: 01/2018   |
|  |                                       |                            | Měřítko: 1:50   |
| Obsah:   | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b><br>PŮDORYS KROUV |                            | Arch. číslo: 01/2018<br>č. výkresu 3  |